

ROZPOČET

Stavba: Bezbariový výťah

Objekt: Bezbariový výťah

JKSO:

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum: 20. 11. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV			Práce a dodávky HSV				0,000	7 244,165	7 244,165	27,788
3			Zvislé a kompletné konštrukcie				0,000	1 973,951	1 973,951	14,765
1	011	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	6,640	208,369	0,000	1 383,570	1 383,570	14,199
2	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,246	1 241,609	0,000	305,436	305,436	0,268
3	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,226	1 224,497	0,000	276,736	276,736	0,246
4	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	1,586	5,176	0,000	8,209	8,209	0,052
4			Vodorovné konštrukcie				0,000	417,871	417,871	3,705
5	011	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	1,069	130,382	0,000	139,378	139,378	2,589
6	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	7,787	19,796	0,000	154,151	154,151	0,550
7	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	7,787	3,320	0,000	25,853	25,853	0,000
8	011	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	4,314	18,225	0,000	78,623	78,623	0,566
9	011	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	4,314	4,605	0,000	19,866	19,866	0,000
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	1 146,836	1 146,836	6,892
10	011	612456213	Vyspravenie povrchu stien pod obklad	m2	22,406	7,074	0,000	158,500	158,500	1,027
11	011	612465131	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	39,313	5,885	0,000	231,357	231,357	0,550
12	014	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	292,007	1,860	0,000	543,133	543,133	4,036
13	014	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	m2	23,520	7,946	0,000	186,890	186,890	1,134
14	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	5,500	4,901	0,000	26,956	26,956	0,144
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	2 962,984	2 962,984	2,426
15	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	28,000	25,116	0,000	703,248	703,248	0,004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	003	943943222	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky nad 10 do 22 m	m3	105,972	0,398	0,000	42,177	42,177	0,000
17	003	943943291	Montáž lešenia priestorového ľahkého. Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2	m3	105,972	0,063	0,000	6,676	6,676	0,000
18	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	105,972	0,222	0,000	23,526	23,526	0,413
19	003	943943822	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky nad 10 do 22 m	m3	105,972	0,229	0,000	24,268	24,268	0,000
20	003	943955023	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 20 do 40 m	m2	53,820	1,063	0,000	57,211	57,211	0,000
21	003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, pre všetky výšky od 10 do 40 m	m2	53,820	0,499	0,000	26,856	26,856	0,636
22	003	943955823	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky nad 20 do 40 m	m2	53,820	0,651	0,000	35,037	35,037	0,000
23	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,727	20,810	0,000	77,559	77,559	0,181
24	013	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov, -2,40000t	m3	1,260	115,677	0,000	145,753	145,753	0,597
25	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,175	101,228	0,000	17,715	17,715	0,000
26	013	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	14,000	0,545	0,000	7,630	7,630	0,000
27	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	16,548	5,639	0,000	93,314	93,314	0,019
28	013	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	2,000	10,569	0,000	21,138	21,138	0,000
29	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	13,895	2,974	0,000	41,324	41,324	0,259
30	013	974031167	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	16,695	6,393	0,000	106,731	106,731	0,311
31	013	974031188	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, -0,14100t	m	9,660	12,935	0,000	124,952	124,952	0,005
32	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,114	6,774	0,000	102,382	102,382	0,000
33	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	90,684	4,747	0,000	430,477	430,477	0,000
34	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,114	11,017	0,000	166,511	166,511	0,000
35	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	226,710	0,399	0,000	90,457	90,457	0,000
36	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,114	6,834	0,000	103,289	103,289	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	302,280	0,768	0,000	232,151	232,151	0,000
38	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,114	4,948	0,000	74,784	74,784	0,000
39	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,114	13,200	0,000	199,505	199,505	0,000
40	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	15,114	0,550	0,000	8,313	8,313	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	742,523	742,523	0,000
41	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,788	26,721	0,000	742,523	742,523	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 306,118	2 426,813	3 732,931	3,201
767 Konštrukcie doplnkové kovové							256,615	765,381	1 021,996	0,297
42	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	277,700	2,356	0,000	654,261	654,261	0,019
43	133	1338331500	Tyč ocelová tvaru UPE 11373 označ.prierezu 10 vrátane povrchovej úpravy	t	0,278	923,076	256,615	0,000	256,615	0,278
44	767	767996806	Demontáž ocelevej vodiacej konštrukcie	kpl	1,000	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000
45	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,109	1,100	0,000	11,120	11,120	0,000
771 Podlahy z dlaždíc							21,073	32,919	53,992	0,130
46	771	771551904	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	4,000	6,250	0,000	25,000	25,000	0,107
47	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	1,000	5,791	0,000	5,791	5,791	0,003
48	597	5976411100	Dlaždice mramorové	m2	1,020	20,660	21,073	0,000	21,073	0,020
49	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,519	4,100	0,000	2,128	2,128	0,000
773 Podlahy z liateho teraca							0,000	30,741	30,741	0,116
50	773	773521360	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	2,000	14,736	0,000	29,472	29,472	0,116
51	773	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,295	4,300	0,000	1,269	1,269	0,000
782 Dokončovacie práce a obklady z kam.							1 028,430	1 131,191	2 159,621	2,572
52	782	782111150	Demontáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným	m2	28,560	8,486	0,000	242,360	242,360	0,009
53	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	22,406	36,500	0,000	817,819	817,819	0,689
54	583	5838556401	Travertinový obklad vrátane všetkých doplnkov	m2	22,854	45,000	1 028,430	0,000	1 028,430	1,874

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	782	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	20,886	3,400	0,000	71,012	71,012	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	170,434	170,434	0,021
56	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	3,321	3,770	0,000	12,520	12,520	0,002
57	783	783851212	Nátery epoxidové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	14,770	7,554	0,000	111,573	111,573	0,013
58	783	783852211	Nátery epoxidechtové podláh	m2	6,430	7,207	0,000	46,341	46,341	0,007
784 Dokončovacie práce - maľby							0,000	296,147	296,147	0,064
59	784	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	296,147	1,000	0,000	296,147	296,147	0,064
M Práce a dodávky M							0,000	32 572,964	32 645,314	0,000
21-M Elektromontáže							0,000	72,964	145,314	0,000
60	921	218200033	Montáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	2,000	6,764	0,000	13,528	13,528	0,000
61	347	3470304000	Trubica OSRAM 120cm 36W	ks	4,000	1,431	0,000	0,000	5,724	0,000
62	348	3480012730	Svietidlo stropné žiarivkové 2X 40W s krytom s priehradníkom	ks	2,000	33,313	0,000	0,000	66,626	0,000
63	921	219229002	Demontáž liatinového rozvádzača 100kg s odpojením	ks	2,000	29,718	0,000	59,436	59,436	0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000	300,000	300,000	0,000
64	922	220280019	Dorozumievacie zariadenie GSM brana	kus	1,000	300,000	0,000	300,000	300,000	0,000
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							0,000	32 200,000	32 200,000	0,000
65	933	330030007	Demontáž 2 ks výťahov, dodávka nových komponentov, tech. dokumentácia, dodávka a montáž výťahu, vykonanie skúšok a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	32 200,000	0,000	32 200,000	32 200,000	0,000
<u>Celkom</u>							<u>1 306,118</u>	<u>42 243,942</u>	<u>43 622,410</u>	<u>30,989</u>