

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu:	Stakčín – Areal SÚC PSK, SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy Stakčín – Areál SÚC PSK, SNP 640/81

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,000	1 193,46	1 193,46	1 432,15	0,00
2	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	44 422,84	44 422,84	53 307,41	53 307,41
	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE							
3	Zakrývanie okenných a dverných otvorov, predmetov a konštr	021 Stavby	m2	63,590	0,893	56,79	68,14	68,14
4	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 stukových 10-30%	021 Stavby	m2	602,226	1,026	617,88	741,46	741,46
5	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	021 Stavby	m2	2,500	7,858	19,65	23,57	23,57
6	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová	021 Stavby	m2	34,344	11,890	408,35	490,02	490,02
7	Potiahnutie vonk. stien sklovlaknitým pletivom vliacеныm do tmelu s prichytením	021 Stavby	m2	34,344	3,988	136,96	164,36	164,36
8	Náter fasádny penetračný	021 Stavby	m2	34,344	0,855	29,36	35,24	35,24
9	Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a fenolová pena hr.200 mm,kompletné	021 Stavby	m2	419,540	69,370	29 103,49	34 924,19	34 924,19
10	Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a fenolová pena hr. 30 mm, kompletný	021 Stavby	m2	26,970	32,390	873,56	1 048,27	1 048,27
11	Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr. 50 mm,kompletný	021 Stavby	m2	61,626	28,330	1 745,86	2 095,04	2 095,04
12	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 30 mm a omietka,sieťka,tmelenie,kompletné	021 Stavby	m2	2,150	24,688	53,08	63,70	63,70
13	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 80 mm a omietka,sieťka,tmelenie,kompletné	021 Stavby	m2	91,940	26,244	2 412,87	2 895,45	2 895,45
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	644,560	1,519	979,09	1 174,90	1 174,90
15	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	1933,680	0,517	999,71	1 199,66	1 199,66
16	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	644,560	0,935	602,66	723,20	723,20
17	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	6,760	3,298	22,29	26,75	26,75
18	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	497,680	0,966	480,76	576,91	576,91
19	Vyčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	656,500	0,498	326,94	392,32	392,32
20	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	51,200	1,210	61,95	74,34	74,34
21	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	021 Stavby	m	76,547	3,861	295,55	354,66	354,66
22	Profil soklový hliníkový 20	021 Stavby	m	122,370	5,570	681,60	817,92	817,92
23	Profil PVC okenný,dverový dilatčný	021 Stavby	m	139,645	3,645	509,01	610,81	610,81
24	Lišta okenná a dverná rohová	021 Stavby	m	100,695	1,960	197,36	236,83	236,83
25	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	38,950	2,248	87,56	105,07	105,07
26	Tvarovka PZ	021 Stavby	m	27,850	3,680	102,49	122,99	122,99
27	Prísekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	021 Stavby	m2	15,825	4,808	76,09	91,30	91,30
28	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	021 Stavby	m	25,000	0,284	7,10	8,52	8,52
29	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV od 10-30%	021 Stavby	m2	602,226	0,325	195,72	234,87	234,87
30	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	10,600	5,795	61,43	73,71	73,71
31	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	10,600	4,056	42,99	51,59	51,59
32	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,600	9,108	96,54	115,85	115,85
33	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	42,400	0,329	13,95	16,74	16,74
34	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,600	5,849	62,00	74,40	74,40
35	Vnúťrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	21,200	0,654	13,86	16,64	16,64
36	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	10,600	15,000	159,00	190,80	190,80
37	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	40,451	2,411	97,53	117,03	117,03
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	Konštrukcie klampiarske							
38	K7 Klamp.lakoplast.pl.oplech.odkvapov rš 450	021 Stavby	m	76,500	9,680	740,52	888,62	888,62
39	K9 Klamp. lakoplast.pl.žľaby pododkvap. polkruh. vč.hákov	021 Stavby	m	76,500	12,100	925,65	1 110,78	1 110,78
40	Klomp. demont. žľaby polkruhové	021 Stavby	m	76,500	0,703	53,78	64,54	64,54
41	Klomp. lakoplast.pl.žľaby kotlík konicky pre rúry o d-120	021 Stavby	kus	9,000	9,650	86,85	104,22	104,22
42	Klomp. pl. príponky	021 Stavby	kus	235,000	0,050	11,75	14,10	14,10
43	K9 Klamp. lakoplast.pl. rúry odpadové kruhové d-120 vč.kolien a objímok	021 Stavby	m	42,000	13,220	555,24	666,29	666,29
44	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	021 Stavby	m	42,000	0,703	29,53	35,43	35,43
45	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	22,173	1,900	42,13	50,55	50,55
	M21 - 155 Elektromontáže							
46	Lišta el-inšt-BLZ	021 Stavby	m	25,000	2,655	66,38	79,65	79,65
47	Osadenie lišty-inšt, BLZ	021 Stavby	m	25,000	3,199	79,98	95,97	95,97
48	Odrhová skúška	021 Stavby	kus	1,000	200,000	200,00	240,00	240,00
49	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	1 162,77	1 162,77	1 395,32	963,93
50	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
51	energetický audit	518 Ostatné služby	ks	1,000	195,68	195,68	234,81	0,00
52	energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,000	195,68	195,68	234,81	234,81
	SPOLU výdavky					47 170,42	56 604,50	54 506,15
	Zateplenie strešného pláštá							

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,000	1426,91	1 426,91	1 712,29	0,00
2	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	32 310,18	32 310,18	38 772,21	38 772,21
	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
3	Murivo presné atikové porobet tvárnice hr.200mm	021 Stavby	m3	1,736	157,842	274,01	328,82	328,82
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	Vybúr.rámov z oceľ.uholníkov	021 Stavby	m	18,800	1,230	23,12	27,75	27,75
5	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	56,449	5,795	327,12	392,55	392,55
6	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	56,449	4,056	228,96	274,75	274,75
7	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	56,449	9,108	514,14	616,96	616,96
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	225,796	0,329	74,29	89,14	89,14
9	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	56,449	5,849	330,17	396,20	396,20
10	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	112,898	0,654	73,84	88,60	88,60
11	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	56,449	15,000	846,74	1 016,08	1 016,08
12	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozbieraním s podielom 20%	021 Stavby	m3	16,100	5,296	85,27	102,32	102,32
13	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,416	2,411	3,41	4,10	4,10
14	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prílepením na celej pl. guma	021 Stavby	m2	1003,764	3,005	3 016,31	3 619,57	3 619,57
15	Pas asfaltovaný nataviteľný modifikovaný, vrchný s hrubozrnným posypom	021 Stavby	m2	577,164	4,570	2 637,64	3 165,17	3 165,17
16	Pas asfaltovaný nataviteľný modifikovaný	021 Stavby	m2	577,164	3,988	2 301,73	2 762,08	2 762,08
17	Odstránenie nánosu a vyčistenie povl.krytiny	021 Stavby	m2	577,164	0,240	138,52	166,22	166,22
18	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	129,701	2,750	356,68	428,01	428,01
19	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	17,680	2,023	35,77	42,92	42,92
20	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm	021 Stavby	m2	18,564	8,650	160,58	192,69	192,69
21	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na plno aj medzi sebou	021 Stavby	m2	1331,048	1,460	1 943,33	2 332,00	2 332,00
22	Doska izolačná PIR hr.100	021 Stavby	m2	1397,598	12,560	17 553,83	21 064,60	21 064,60
23	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm	021 Stavby	m2	90,714	8,650	784,68	941,61	941,61
24	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	403,393	0,210	84,71	101,66	101,66
	Konštrukcie klampiarske							
25	Klomp. demont. oplech. styku strechy s obv.stenou	021 Stavby	m	26,000	0,311	8,09	9,70	9,70
26	Klomp. pl. príponky	021 Stavby	kus	47,000	0,150	7,05	8,46	8,46
27	K8 Klomp. lakoplast pl. pripoj. lišta dilatčná 150	021 Stavby	m	44,200	4,752	210,04	252,05	252,05
28	Klomp. demont. parapetov	021 Stavby	m	42,900	0,942	40,41	48,49	48,49
29	K6 Klomp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 500	021 Stavby	m	15,350	13,210	202,77	243,33	243,33
30	Klomp. demont. oplechovanie atiky	021 Stavby	m	41,600	0,937	38,98	46,78	46,78
31	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,214	1,900	8,01	9,61	9,61
32	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	1390,22	1 390,22	1 668,26	1 152,48
33	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34	energetický audit	518 Ostatné služby	ks	1,000	233,95	233,95	280,74	0,00
35	energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,000	233,95	233,95	280,74	280,74
	SPOLU výdavky					35 595,21	42 714,25	40 205,43
	Výmena otvorových konštrukcií							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,000	50,43	50,43	60,51	0,00
2	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	2 365,24	2 365,24	2 838,29	2 838,29
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
3	Vyvesenie alebo zavesenie krídliel okien do 1,5 m2	021 Stavby	kus	11,000	0,420	4,62	5,54	5,54
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	2,000	0,610	1,22	1,46	1,46
5	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	021 Stavby	m2	8,550	9,329	79,76	95,72	95,72
6	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	5,160	5,598	28,89	34,66	34,66
7	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,004	5,795	5,82	6,98	6,98
8	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,004	4,056	4,07	4,89	4,89
9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,004	9,108	9,14	10,97	10,97
10	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,016	0,329	1,32	1,59	1,59
11	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,004	5,849	5,87	7,05	7,05
12	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,008	0,654	1,31	1,58	1,58
13	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,004	15,000	15,06	18,07	18,07
14	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,025	2,411	0,06	0,07	0,07
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	Konštrukcie klampiarske							
15	K1-K5 Klomp.lakoplast. pl. oplechovanie parapetov	021 Stavby	m	36,900	10,276	379,18	455,02	455,02
16	Klomp. demont. parapetov	021 Stavby	m	42,900	0,942	40,41	48,49	48,49
17	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,958	1,900	7,52	9,02	9,02
	Konštrukcie stolárske							
18	Odk.1 Plastové okno 600x600 vč.kovania a vn.parapetu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	92,275	184,55	221,46	221,46
19	Odk.2 Plastové okno 900x900 vč.kovania a vn. parapetu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	3,000	129,655	388,97	466,76	466,76
20	Odk.3 Plastové okno 1200x1800 vč.kovania a vn.parapetu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	210,370	210,37	252,44	252,44
21	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,080	0,800	4,06	4,88	4,88
	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
22	Odk.10 Montáž svetlíkov sedlových, so zasklením 1600 mm	021 Stavby	m	6,600	24,633	162,58	195,09	195,09
23	Svetlík hliníkový sedlového tvaru so zasklením	021 Stavby	m2	10,560	73,360	774,68	929,62	929,62
24	Demontáž svetlíkov so zasklením	021 Stavby	m2	9,240	4,869	44,99	53,99	53,99
25	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,792	1,100	10,77	12,93	12,93
26	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	49,13	49,13	58,95	40,73
27	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

28	energetický audit	518 Ostatné služby	ks	1,000	8,27	8,27	9,92	0,00
29	energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,000	8,27	8,27	9,92	9,92
SPOLU výdavky						2 481,33	2 977,60	2 888,94
Ostatné								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,000	1529,21	1 529,21	1 835,05	0,00
2	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	44102,70	44 102,70	52 923,24	52 570,83
	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
	1 - ZEMNÉ PRÁCE							
3	Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	3,003	16,330	49,04	58,85	58,85
4	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	3,003	4,253	12,77	15,33	15,33
5	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	3,003	0,791	2,38	2,85	2,85
	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
6	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva prímurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	021 Stavby	m2	10,500	11,204	117,64	141,17	141,17
7	Dobetónovanie konštrukcií vč.debenia a výstuže	021 Stavby	m3	0,550	138,630	76,25	91,50	91,50
	SKOMUNIKÁCIE							
8	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	14,713	10,324	151,90	182,28	182,28
9	Dlažba betónová 50x50	021 Stavby	m2	15,449	14,510	224,16	269,00	269,00
10	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dlžku a mieru zhutnenia	021 Stavby	m2	14,713	1,688	24,84	29,80	29,80
	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
11	Reprofilácia podláh sanačnými maltami 1 vrstva hr	021 Stavby	m2	4,752	25,418	120,79	144,94	144,94
12	Stierka k vyrovnaniu plôch zo sanačných mált 1 vrstva hr. 2 mm	021 Stavby	m2	4,752	11,452	54,42	65,30	65,30
13	Doplnenie mazaniny bet. hr. do 8 cm	021 Stavby	m3	0,791	105,630	83,55	100,26	100,26
14	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	3,115	12,610	39,28	47,14	47,14
15	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	3,115	3,220	10,03	12,04	12,04
16	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	7,245	27,608	200,02	240,02	240,02
17	Osadenie záhon obrubníka betónového stojátého s oporou do lôžka z betónu	021 Stavby	m	29,400	4,809	141,38	169,66	169,66
18	Obrubník betónový dl.100cm	021 Stavby	kus	30,870	5,856	180,77	216,93	216,93
19	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	021 Stavby	m3	1,764	89,300	157,53	189,03	189,03
20	Prisekanie plôch stupňov betónových pre nové povrch. vrstvy	021 Stavby	m	13,200	10,055	132,73	159,27	159,27
21	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	021 Stavby	m2	3,960	12,009	47,56	57,07	57,07
22	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	10,500	11,251	118,14	141,76	141,76
23	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	20,000	13,177	263,54	316,25	316,25
24	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	6,463	5,795	37,45	44,94	44,94
25	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	6,463	4,056	26,21	31,46	31,46
26	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,463	9,108	58,87	70,64	70,64
27	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	25,852	0,329	8,51	10,21	10,21
28	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,463	5,849	37,80	45,36	45,36
29	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	12,926	0,654	8,45	10,14	10,14
30	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	6,463	15,000	96,95	116,33	116,33
31	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	31,792	2,411	76,65	91,98	91,98
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
32	Montáž obl.stupňov skl.keram.do flex.lep.do 30cm	021 Stavby	m	17,200	4,550	78,26	93,91	93,91
33	Montáž obl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	021 Stavby	m	24,500	5,820	142,59	171,11	171,11
34	Dlažba keramická protišmyková	021 Stavby	m2	17,241	13,500	232,75	279,30	279,30
35	Príplatok za mrazuvzdornú lepiacu a špárovaciu hmotu	021 Stavby	m2	17,241	2,330	40,17	48,21	48,21
36	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	021 Stavby	m2	3,960	12,510	49,54	59,45	59,45
37	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	6,772	3,100	20,99	25,19	25,19
38	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	11,220	0,659	7,39	8,87	8,87
39	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	11,220	3,860	43,31	51,97	51,97
40	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	11,220	1,980	22,22	26,66	26,66
41	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	11,220	0,413	4,63	5,56	5,56
	OSC							
	Izolácie							
42	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	021 Stavby	m2	74,000	1,275	94,35	113,22	113,22
	ZTI-teplá voda, cirkulácia							
43	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 20mm DN 10	021 Stavby	m	3,000	0,290	0,87	1,04	1,04
44	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 20mm DN 15	021 Stavby	m	14,000	0,931	13,03	15,64	15,64
45	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 20mm DN 20	021 Stavby	m	60,000	1,100	66,00	79,20	79,20
46	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 30mm DN 15-20	021 Stavby	m	33,000	2,320	76,56	91,87	91,87
	potrubie ZTI-teplá voda							
47	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 30mm DN 25	021 Stavby	m	20,000	2,500	50,00	60,00	60,00
48	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 30mm DN 32	021 Stavby	m	24,000	3,064	73,54	88,24	88,24
49	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 20mm+20mm DN 40	021 Stavby	m	22,000	6,373	140,21	168,25	168,25
50	Tep. izolácia potrubia trubicami TUBOLIT DG hrúbky 30mm+30mm DN 50	021 Stavby	m	4,000	8,655	34,62	41,54	41,54
51	Lepidlo k tep. izolácií potrubia trubicami TUBOLIT 520-1,0 I	021 Stavby	ks	2,000	4,155	8,31	9,97	9,97
52	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami TUBOLIT do DN100	021 Stavby	m	180,000	1,175	211,50	253,80	253,80
53	Páska k tep. izolácií potrubia trubicami TUBOLIT PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m	021 Stavby	ks	4,000	2,632	10,53	12,63	12,63
54	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,795	1,300	10,13	12,16	12,16
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
55	Demontáž čerpadiel obehových špirálových do DN 40, Grundfos UPS 32-80	021 Stavby	kus	1,000	4,623	4,62	5,55	5,55
56	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	5,633	5,63	6,76	6,76
57	Čerpadlá teplovodné obehové GRUNDFOS Magna3 25-80, PN 06/230V, v.č.97924246 typ MAGNA 3	021 Stavby	súbor	1,000	525,330	525,33	630,40	630,40
58	Montáž expanznej nádoby	021 Stavby	súbor	1,000	10,650	10,65	12,78	12,78
59	Expanzná nádoba pre rozvod studený vody, REFIX DD25/10, objem 25 litrov	021 Stavby	súbor	1,000	75,630	75,63	90,76	90,76
60	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	6,219	1,100	6,84	8,21	8,21

	Rozvod porubia							
61	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	021 Stavby	m	2,000	7,274	14,55	17,46	17,46
62	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	021 Stavby	m	19,000	7,862	149,38	179,25	179,25
63	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	021 Stavby	m	10,000	8,694	86,94	104,33	104,33
64	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	021 Stavby	kus	4,000	3,020	12,08	14,50	14,50
65	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	021 Stavby	kus	37,000	3,410	126,17	151,40	151,40
66	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	021 Stavby	kus	19,000	3,980	75,62	90,74	90,74
67	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	367,000	0,352	129,18	155,02	155,02
68	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,939	1,400	8,31	9,98	9,98
69	Armatúry							
70	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	25,000	1,805	45,13	54,15	54,15
71	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	kus	9,000	2,496	22,46	26,96	26,96
72	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	30,000	0,613	18,39	22,07	22,07
73	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	021 Stavby	kus	4,000	1,244	4,98	5,97	5,97
74	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	24,000	1,781	42,74	51,29	51,29
75	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	23,000	2,173	49,98	59,97	59,97
76	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,000	3,071	9,21	11,06	11,06
77	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	3,663	3,66	4,40	4,40
78	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	021 Stavby	kus	2,000	5,322	10,64	12,77	12,77
79	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	22,000	5,414	119,11	142,93	142,93
80	Vyregulovanie stupačkových armatúr do G6/4	021 Stavby	kus	3,000	3,506	10,52	12,62	12,62
81	Spiatoč.ventil radiat. DANFOSS RLV 10, G 3/8 priamy, o.č.003L0142	021 Stavby	kus	2,000	9,579	19,16	22,99	22,99
82	Spiatoč.ventil radiat. DANFOSS RLV 15, G 1/2 priamy, o.č.003L0144	021 Stavby	kus	19,000	9,579	182,00	218,40	218,40
83	Spiatoč.ventil radiat. DANFOSS RLV 20, G 3/4 priamy, o.č.003L0146	021 Stavby	kus	9,000	12,502	112,52	135,02	135,02
84	Uzatvárací, merací, vyvížovací ventil DANFOSS typ MSV-BD DN 15, 1/2"IG, o.č.003Z4001	021 Stavby	kus	2,000	58,690	117,38	140,86	140,86
85	Uzatvárací, merací, vyvížovací ventil DANFOSS typ MSV-BD DN 25, 1"IG, o.č.003Z4003	021 Stavby	kus	1,000	72,330	72,33	86,80	86,80
86	Ventil radiat. DANFOSS RA-N 20, G 3/4 priamy, o.č.013G0016	021 Stavby	kus	1,000	15,980	15,98	19,18	19,18
87	Termostatická hlavica DANFOSS typ RAE 5054 so zabud. snímač.o.č.013G5054	021 Stavby	kus	1,000	13,066	13,07	15,68	15,68
88	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 25	021 Stavby	kus	2,000	9,590	19,18	23,02	23,02
89	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 15	021 Stavby	kus	3,000	4,090	12,27	14,72	14,72
90	Guľový kohút voda, vnút-vnút závit FF, prevedenie páčka DN 10	021 Stavby	kus	2,000	4,090	8,18	9,82	9,82
100	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 20	021 Stavby	kus	13,000	5,610	72,93	87,52	87,52
101	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 32	021 Stavby	kus	1,000	14,690	14,69	17,63	17,63
102	Predĺženie Ivar 1/2" dĺžka 12 mm (3/8" dĺžka 12 mm)	021 Stavby	kus	22,000	1,090	23,98	28,78	28,78
103	Predĺženie Ivar 3/4" dĺžka 15 mm	021 Stavby	kus	8,000	1,230	9,84	11,81	11,81
104	Automatický odvodušovaci ventil VOA CALEFFI DN 15	021 Stavby	kus	23,000	6,320	145,36	174,43	174,43
105	Redukcia Ivar AC 602 N, 1/2" M x 3/8" F, obj.č.500280	021 Stavby	kus	4,000	0,830	3,32	3,98	3,98
106	Redukcia IVAR AC 602 N, 3/4"Mx1/2"F, obj.č.550028	021 Stavby	kus	19,000	1,480	28,12	33,74	33,74
107	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	12,071	0,300	3,62	4,35	4,35
	Vykurovacie telesá							
108	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri preregulovaní	021 Stavby	kus	30,000	2,499	74,97	89,96	89,96
109	Demontáž vykurovacích telies oceľových a latínových článkových	021 Stavby	m2	122,846	0,840	103,19	123,83	123,83
110	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	021 Stavby	kus	3,000	3,109	9,33	11,19	11,19
111	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	28,000	5,183	145,12	174,15	174,15
112	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	2,000	7,341	14,68	17,62	17,62
113	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	4,000	8,311	33,24	39,89	39,89
114	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	7,000	8,311	58,18	69,81	69,81
115	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	15,000	8,311	124,67	149,60	149,60
116	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	2,000	8,473	16,95	20,34	20,34
117	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	2,000	10,157	20,31	24,38	24,38
118	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	021 Stavby	m2	138,094	0,586	80,92	97,11	97,11
119	Príslušenstvo k vykur.telesám U.S.Steel sada (konzoly, držiaky, zátky)	021 Stavby	sada	30,000	2,630	78,90	94,68	94,68
120	Radiátor KORAD, Typ 20K - dĺž.400 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	38,320	38,32	45,98	45,98
121	Radiátor KORAD, Typ 20K - dĺž.500 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	41,380	41,38	49,66	49,66
122	Radiátor KORAD, Typ 20K - dĺž.600 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	43,800	43,80	52,56	52,56
123	Radiátor KORAD, Typ 20K - dĺž.900 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	57,900	57,90	69,48	69,48
124	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.900 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	4,000	67,670	270,68	324,82	324,82
125	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1600 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	106,600	106,60	127,92	127,92
126	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1800 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	2,000	117,720	235,44	282,53	282,53
127	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.500 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	51,090	51,09	61,31	61,31
128	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.900 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	3,000	77,830	233,49	280,19	280,19
129	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	7,000	84,510	591,57	709,88	709,88
130	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1600 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	4,000	124,630	498,52	598,22	598,22
131	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.400 x výš.900 mm	021 Stavby	kus	1,000	75,880	75,88	91,06	91,06
132	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.900 mm	021 Stavby	kus	1,000	170,290	170,29	204,35	204,35
133	Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž.800 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	109,240	109,24	131,09	131,09
134	Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž.1600 x výš.550 mm	021 Stavby	kus	1,000	192,020	192,02	230,42	230,42
135	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	34,767	1,650	57,36	68,83	68,83
	Nátery							
136	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m2	2,000	5,987	11,97	14,37	14,37
137	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	2,000	2,156	4,31	5,17	5,17
138	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	41,000	1,797	73,68	88,41	88,41
139	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	021 Stavby	m	41,000	0,434	17,79	21,35	21,35
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	71 - IZOLÁCIE							
	713 - Izolácie tepelné							

140	Tep. izolácia potrubia trubicami AEROFLEX hrúbky 19mm priemer rurky18mm	021 Stavby	m	96,000	5,630	540,48	648,58	648,58
141	Lepidlo AEROSEAL konvica 1-litrova	021 Stavby	kus	1,000	20,330	20,33	24,40	24,40
142	Montáž izolácie AEROFLEX lepením	021 Stavby	kus	96,000	2,110	202,56	243,07	243,07
143	Fólia OKAPAK PZA22	021 Stavby	kus	49,000	2,150	105,35	126,42	126,42
144	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,687	1,300	11,29	13,55	11,38
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
	731 - Kotelne							
145	Montáž 5 solárnych kolektorov plochých KPC1, KPC2, KPS11 na rovnej streche do solár. poľa	021 Stavby	súbor	1,000	1339,000	1 339,00	1 606,80	1 606,80
146	Kolektor plošný Herz CS 150 AF - 102000	021 Stavby	kus	5,000	668,810	3 344,05	4 012,86	4 012,86
147	Stojan základný dvojité voľne stojaci s betónovými pätkami na plochú strechu - 112325, uhol 45°	021 Stavby	kus	1,000	894,300	894,30	1 073,16	1 073,16
148	Predĺženie dvojité na voľne stojaci stojan s betónovými pätkami - 112385	021 Stavby	kus	1,000	894,300	894,30	1 073,16	1 073,16
149	Predĺženie na voľne stojaci stojan s betónovými pätkami - 112395	021 Stavby	kus	1,000	625,000	625,00	750,00	750,00
150	Kvapalina solárna 25 l v kanistri - 194025	021 Stavby	kus	1,000	131,000	131,00	157,20	157,20
151	Kvapalina solárna 10 l v kanistri - 194010	021 Stavby	kus	1,000	78,000	78,00	93,60	93,60
152	Nádoba odzdušňovacia Herz s ventilom izolovaná 18 mm - 193016	021 Stavby	kus	1,000	93,600	93,60	112,32	112,32
153	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	73,993	3,300	244,18	293,01	293,01
	732 - Strojovne							
154	Montáž expanznej nádoby s membránou, objem 25 litrov	021 Stavby	súbor	1,000	10,000	10,00	12,00	12,00
155	Montáž solárneho systému HERZ	021 Stavby	súbor	1,000	25,810	25,81	30,97	30,97
156	Systémový solárny zásobník na teplú vodu Herz- TSS 500, objem 470 l Pozostáva: 1.solárny zásobník, s 2-výmenníkmi, magnéziová anóda, odzdušňovací ventil, tepelná izolácia, senzorová lišta pre snímače 2.Solárna stanica s reguláciou, ktorá obsahuje: 2xguľový kohút, teplomer, tlakomer, poistný ventil 10bar, prietokomer, ventil na preplachovanie a plnenie systému, solárne obehové čerpadlo Wilo ST 15/6 (prietok do 15 l/min) solárny regulátor CS 1.2, izolácia Prevádzkový tlak 10 bar	021 Stavby	súbor	1,000	2554,000	2 554,00	3 064,80	3 064,80
157	Nádoba solárna expanzná tlaková MAG 25, 3/4" - 196025	021 Stavby	kus	1,000	120,000	120,00	144,00	144,00
158	Sada pripájacia MAG - 196028 pozostáva z držiakana stenu, pružného vinovca a ventilu pre expanznú nádobu - vhodné pre MAG 18 a 25	021 Stavby	sada	1,000	95,600	95,60	114,72	114,72
159	Ventil poistný 1/2 x3/4"	021 Stavby	kus	1,000	29,640	29,64	35,57	35,57
160	Montáž solárnej nádoby do 630 l	021 Stavby	súbor	1,000	81,360	81,36	97,63	97,63
161	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	29,164	1,100	32,08	38,50	38,50
	733 - Rozvod potrubia							
162	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d18	021 Stavby	m	96,000	15,606	1 498,18	1 797,81	1 797,81
163	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	021 Stavby	m	96,000	0,499	47,90	57,48	57,48
164	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,461	1,400	21,65	25,97	23,52
	734 - Armatúry							
165	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	0,799	1,60	1,92	1,92
166	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	2,820	5,64	6,77	6,77
167	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	2,808	2,81	3,37	3,37
168	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	021 Stavby	kus	5,000	5,063	25,32	30,38	30,38
169	Guľový kohút solár, nerez, prevedenie páčka DN 15	021 Stavby	kus	2,000	9,680	19,36	23,23	23,23
170	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,547	0,250	0,14	0,16	0,16
	270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							
	807 04 Rúrové diely závitové							
171	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/8"	021 Stavby	kus	4,000	1,373	5,49	6,59	6,59
172	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	021 Stavby	kus	35,000	1,524	53,34	64,01	64,01
173	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/4"	021 Stavby	kus	20,000	1,929	38,58	46,30	46,30
174	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	0,910	1,000	0,91	1,09	1,09
175	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	0,910	1,600	1,46	1,75	1,75
	807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie							
176	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	021 Stavby	kg	19,100	1,894	36,18	43,41	43,41
177	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	021 Stavby	kg	19,100	1,211	23,13	27,76	27,76
178	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 30x30x4 mm	021 Stavby	t	0,019	1,255	0,02	0,03	0,03
179	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	0,556	1,000	0,56	0,67	0,67
180	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	0,556	1,600	0,89	1,07	1,07
181	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	021 Stavby	%	0,170	3,600	0,62	0,74	0,74
	807 08 Demontáže							
182	Rezanie potrubia ručnou pílkou 22 X 2,6 (DN10, DN15)	021 Stavby	kus	39,000	2,011	78,43	94,11	94,11
183	Rezanie potrubia ručnou pílkou 28 X 2,6 (DN 20)	021 Stavby	kus	20,000	2,251	45,02	54,02	54,02
184	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	0,551	1,000	0,55	0,66	0,66
185	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	0,551	1,600	0,88	1,06	1,06
	807 12 Ostatné práce							
186	Odmasťovanie potrubia 10	021 Stavby	m	5,000	0,467	2,34	2,80	2,80
187	Odmasťovanie potrubia 15	021 Stavby	m	103,000	0,635	65,41	78,49	78,49
188	Odmasťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	189,000	0,716	135,32	162,39	162,39
189	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	32,000	0,787	25,18	30,22	30,22
190	Odmasťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	24,000	0,883	21,19	25,43	25,43
191	Odmasťovanie potrubia 40	021 Stavby	m	14,000	0,950	13,30	15,96	15,96
192	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	353,000	0,680	240,04	288,05	288,05
193	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	14,000	1,130	15,82	18,98	18,98
194	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	6,196	1,000	6,20	7,44	7,44
195	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	6,196	1,600	9,91	11,90	11,90
	Ostatné							
	Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	144,000	4,000	576,00	691,20	691,20
196	Uvažovaná dvomi pracovníkmi po dobu 72 hodín.							
197	plus 14% v dobe od 14,00 do 20,00 hod	021 Stavby	Nh	36,000	2,000	72,00	86,40	86,40
198	plus 28% v dobe od 20,00 do 06,00 hod	021 Stavby	Nh	60,000	2,000	120,00	144,00	144,00
	Objekt: SO 01 ZATEPLENIE DEMONTÁŽ SVIETIDIEL							
199	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	kus	9,000	2,646	23,81	28,58	28,58

200	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj	021 Stavby	kus	1,000	2,811	2,81	3,37	3,37
201	Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové stropné prisadené 1 zdroj s košom	021 Stavby	kus	19,000	7,133	135,53	162,63	162,63
202	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	021 Stavby	kus	5,000	7,692	38,46	46,15	46,15
203	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	021 Stavby	kus	23,000	8,558	196,83	236,20	236,20
204	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 4 zdroje s krytom	021 Stavby	kus	1,000	11,068	11,07	13,28	13,28
205	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	hod	10,000	8,000	80,00	96,00	96,00
206	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	kus	58,000	1,560	90,48	108,58	108,58
	Objekt: SO 01 ZATEPLENIE MONTÁŽ SVIETIDIEL,NAPOJENIE SOLÁRU							
207	Rúrka elektroinšt. uložená pevne 25mm	021 Stavby	m	40,000	1,218	48,72	58,46	58,46
208	Lišta Niedax p.u. včetně príslušenstva.	021 Stavby	m	20,000	1,910	38,20	45,84	45,84
209	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	021 Stavby	kus	2,000	3,916	7,83	9,40	9,40
210	Ukončenie tienenia kábla	021 Stavby	kus	2,000	1,899	3,80	4,56	4,56
211	Istič 1B/10A do rozvádzača R	021 Stavby	kus	1,000	3,703	3,70	4,44	4,44
212	Označovací štítok do rozvádzača	021 Stavby	kus	1,000	0,285	0,29	0,34	0,34
213	Svietidlo nástenné,stropné s LED žiarovkou ,IP20	021 Stavby	kus	9,000	6,966	62,69	75,23	75,23
214	Svietidlo žiarovkové exteriérové IP 54	021 Stavby	kus	7,000	13,132	91,92	110,31	110,31
215	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36 W, IP66	021 Stavby	kus	8,000	9,550	76,40	91,68	91,68
216	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP66	021 Stavby	kus	3,000	11,317	33,95	40,74	40,74
217	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W,IP20	021 Stavby	kus	10,000	12,650	126,50	151,80	151,80
218	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W,IP20	021 Stavby	kus	9,000	12,893	116,04	139,24	139,24
219	Svietidlo žiarivkové stropné 4 x 36 W,IP20	021 Stavby	kus	14,000	15,876	222,26	266,72	266,72
220	Kábel CYKY 3x1,5 p.u	021 Stavby	m	30,000	2,721	81,63	97,96	97,96
221	Kábel JYTY 2x1 v.u.	021 Stavby	m	40,000	0,822	32,88	39,46	39,46
222	Zafahovanie kábla do 0,75 kg do chráničky	021 Stavby	m	40,000	0,236	9,44	11,33	11,33
223	Úprava rozvodnice R	021 Stavby	hod	2,000	11,000	22,00	26,40	26,40
224	Drobné elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	hod	15,000	8,000	120,00	144,00	144,00
225	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	hod	8,000	20,000	160,00	192,00	192,00
226	Svietidlo žiarovkové KIRA KANLUX 7900,LED10W/E27,IP44 - Aa,Ab-	021 Stavby	kus	9,000	28,570	257,13	308,56	308,56
227	Svietidlo žiarivkové Lumen plast 1x35W,T5,IP20 -B-	021 Stavby	kus	9,000	45,690	411,21	493,45	493,45
228	Svietidlo žiarivkové Lumen plast 2x35W,T5,IP20 -Ba-	021 Stavby	kus	10,000	52,340	523,40	628,08	628,08
229	LED žiarovka denná biela 10W/E27,1300lm	021 Stavby	kus	9,000	19,230	173,07	207,68	207,68
230	LED žiarovka denná biela 15W/E27,1365lm	021 Stavby	kus	7,000	11,260	78,82	94,58	94,58
231	Žiarivka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	kus	43,000	5,240	225,32	270,38	270,38
232	Žiarivka T8/G13,36W,3350lm	021 Stavby	kus	56,000	2,550	142,80	171,36	171,36
233	Svietidlo žiarivkové PRIMA-PC 1x35W,T5,IP66 -C,Cb-	021 Stavby	kus	8,000	55,690	445,52	534,62	534,62
235	Svietidlo žiarivkové PRIMA-PC 2x35W,T5,IP66 -Ca-	021 Stavby	kus	3,000	62,320	186,96	224,35	224,35
236	Svietidlo žiarovkové,priemyselné DOM-A3,E27,IP54 -A-	021 Stavby	kus	7,000	65,240	456,68	548,02	548,02
237	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,335	10,05	12,06	12,06
238	Kábel oznamovací medený JYTY- 2x1	021 Stavby	m	40,000	0,264	10,56	12,67	12,67
239	Škatuľa prístrojová KP 68	021 Stavby	ks	1,000	1,240	1,24	1,49	1,49
240	Vypínač 1 polový, biely,radenie 1	021 Stavby	kus	1,000	4,680	4,68	5,62	5,62
241	I-Rúrka el-inšt. ohybná FXP 25	021 Stavby	m	40,000	0,475	19,00	22,80	22,80
242	Lišta nosná dierovaná kovová Niedax 5820/21,pozinkovaná oceľ	021 Stavby	m	20,000	0,916	18,32	21,98	21,98
243	Istič 1B/10A do rozvádzača	021 Stavby	kus	1,000	3,500	3,50	4,20	4,20
244	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3873,500	0,030	116,21	139,45	139,45
245	Stratné z metr.materiálu 5%	021 Stavby	%	3873,500	0,050	193,68	232,41	232,41
246	PPV 6% pre 21M-rozvod v staveb. objektoch	021 Stavby	%	1258,300	0,060	75,50	90,60	90,60
	Objekt: SO 01 ZATEPLENIE DEMONTÁŽ,MOTÁŽ BLESKOZVODU							
247	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová,uložená pod omietkou do 29 mm	021 Stavby	M	25,000	1,027	25,68	30,81	30,81
248	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová do zateplenia	021 Stavby	kus	3,000	2,412	7,24	8,68	8,68
249	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	M	170,000	2,450	416,50	499,80	499,80
250	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	021 Stavby	M	180,000	4,410	793,80	952,56	952,56
251	Zachyt.tyč včít.úpevnenia do steny demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	kus	1,000	4,033	4,03	4,84	4,84
252	Zachyt.tyč včít.úpevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	kus	1,000	7,240	7,24	8,69	8,69
254	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	kus	3,000	0,285	0,86	1,03	1,03
255	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	16,000	8,000	128,00	153,60	153,60
256	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	kg	72,000	3,359	241,85	290,22	290,22
257	Štítok BLZ zvodu	021 Stavby	kus	3,000	0,740	2,22	2,66	2,66
258	I-Rúrka HFXP 25 čierna	021 Stavby	m	25,000	2,330	58,25	69,90	69,90
259	Krabica KO 97 do zateplenia	021 Stavby	kus	3,000	0,840	2,52	3,02	3,02
260	Zberná tyč JP20 bez osadenia	021 Stavby	kus	1,000	8,250	8,25	9,90	9,90
261	Ochranná strieška OS 02	021 Stavby	kus	1,000	1,780	1,78	2,14	2,14
262	Podstavec k zachytnej tyči oceľový,D200mm	021 Stavby	kus	1,000	49,330	49,33	59,20	59,20
263	Podpera PV 17 do zateplenia	021 Stavby	kus	15,000	0,960	14,40	17,28	17,28
264	Podpera PV 21	021 Stavby	kus	185,000	0,890	164,65	197,58	197,58
265	Podložka plastová pod podporu vedenie PV21	021 Stavby	kus	185,000	1,260	233,10	279,72	279,72
266	Svorka SJ 01 k zachytávacej tyči	021 Stavby	kus	1,000	1,320	1,32	1,58	1,58
267	Svorka SK	021 Stavby	kus	5,000	0,840	4,20	5,04	5,04
268	Svorka SO	021 Stavby	kus	6,000	0,990	5,94	7,13	7,13
269	Svorka SP 1	021 Stavby	kus	5,000	0,750	3,75	4,50	4,50
270	Svorka SS	021 Stavby	kus	10,000	0,560	5,60	6,72	6,72
271	Svorka ST 01	021 Stavby	kus	5,000	0,890	4,45	5,34	5,34
272	Svorka SZ	021 Stavby	kus	3,000	1,640	4,92	5,90	5,90
273	Podružný materiál 3%,nosný materiál	021 Stavby	%	806,500	0,030	24,20	29,03	29,03
274	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	021 Stavby	%	806,500	0,050	40,33	48,39	48,39
	Objekt :Rekuperácia							
276	Lokálne rekuperačné zariadenie vč.napojenia, kompl.D+M	021 Stavby	ks	17,000	385,000	6 545,00	7 854,00	7 854,00
277	Výčistenie a vyspravenie stropných konštrukcií	021 Stavby	m2	131,430	0,985	129,46	155,35	155,35
278	Zatepl. systém omietka,sieťka,imelenie a min.vlna hr.150 mm,kompletný	021 Stavby	m2	131,430	36,344	4 776,69	5 732,03	5 732,03
279	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	131,430	2,298	302,03	362,43	362,43
280	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	131,430	1,020	134,06	160,87	160,87
281	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,111	2,411	12,32	14,79	14,79

282	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	1489,885	1 489,89	1 787,86	1 235,10
283	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
284	energetický audit	518 Ostatné služby	ks	1,000	250,723	250,72	300,87	0,00
285	energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,000	250,723	250,72	300,87	300,87
SPOLU výdavky						47 623,24	57 147,89	54 106,80
SPOLU Hlavné aktivity projektu						132 870,20	159 444,24	151 707,32

Podporné aktivity projektu

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok	
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	350,000	10,930	3 825,50	3 825,50	
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,000	0,000	0,00	0,00	
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,000	0,000	0,00	0,00	
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	920,000	920,00	0,00	
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,000	500,00	0,00	
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	
SPOLU Podporné aktivity						5 245,50	3 825,50	
S P O L U						138 115,70	164 689,74	155 532,82

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.