

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 34/2015/ARR

Krycí list rozpočtu

Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Nadlimitné práce k stavbe

Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ: mesto Prešov	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	


A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 677,14	36 794,43	39 471,57	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	40 324,44	1 143,84	41 468,28	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT			0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			80 939,85	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	80 939,85
	22	DPH 20% z 80 939,85	16 187,97
	23	DPH 0% z	0,00
	24	Spolu	97 127,82
	F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii
Nadlimitné práce k stavbe

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	ZRN	DPH - 20%	Spolu
Statické zabezpečenie nosných prvkov balkónov	46 601,85	9 320,37	55 922,22
Reštaurátorské práce - kameň, obj.č.49	20 489,00	4 097,80	24 586,80
Reštaurátorské práce - kameň+ocel+maľba, obj.č.51,53	13 849,00	2 769,80	16 618,80
Celkom	80 939,85	16 187,97	97 127,82

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Šarišská galéria Prešov

JKSO

Názov objektu

Statické zabezpečenie nosných prvkov balkónov

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 456,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00		
2		Montáž	2 677,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	1 143,84	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	40 324,44	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		46 601,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 601,85
24	DPH 20,00 % z 46 601,85	9 320,37
25	Cena s DPH (r. 23-24)	55 922,22

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Šarišská galéria Prešov

Objekt: Statické zabezpečenie nosných prvkov balkónov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 133,57

2 Zakladanie 23,36

1	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary základových konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm (0,05*4+0,10)*4	m	1,200	19,47	23,36
				1,200		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 781,89

2	311209999	Injektáž praskliny SIKA	m	2,000	251,11	502,22
3	312231126	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 20-25 MC 10 "čelo klenby" 6,00*0,60*0,30	m3	1,080	258,95	279,67
				1,080		

4 Vodorovné konštrukcie 1 360,02

4	411244283	Klenby z tehál dĺžky 290mm P 20-35 MC-15, rozpätie klenby nad 2m, bez pomocnej konštrukcie, hr. 290mm	m2	6,000	189,38	1 136,28
5	411353103	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mmm tvaru vrchlíka zhotovenie	m2	6,000	31,08	186,48
6	411353104	Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb polomeru nad 1000 mmm tvaru vrchlíka odstránenie	m2	6,000	6,21	37,26

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 632,75

7	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom C20/25 - rýhy v mazaninách 0,24*0,10*0,90*4	m3	0,086	165,15	14,20
				0,086		
8	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 6,00*1,00*0,10	m3	0,600	119,64	71,78
				0,600		
9	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,600	6,63	3,98
10	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 6,00*0,005	t	0,030	1 665,07	49,95
				0,030		
11	631591125	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. na plochých strechách, z perlitu 6,00*0,60	m3	3,600	136,90	492,84
				3,600		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 170,63

12	959948825	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa	ks	12,000	19,55	234,60
13	963031434	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 450mm, -0,69800t 6,00*1,00	m2	6,000	8,23	49,38
				6,000		
14	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t 0,42*0,65*1,20	m3	0,328	159,90	52,45
				0,328		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	964061321	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, -0,04700t	ks	1,000	12,29	12,29
16	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 100 mm -2,20000t	m3	0,600	130,64	78,38
		6,00*1,00*0,10		0,600		
17	965081812x	Roroberanie dlažieb kamenných pre ďalšie použitie, -0,06500t	m2	6,000	3,86	23,16
18	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm, -1,40000t	m3	3,600	9,35	33,66
		6,00*0,60		3,600		
19	972036002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - keramických -0,00001t	cm	360,000	0,65	234,00
		90*4		360,000		
20	972046001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do betónových konštrukcií -0,00001t	cm	720,000	0,87	626,40
		60*3*4		720,000		
21	974042576	Vysekanie rýh v dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 300mm, -0,13200t	m	3,600	21,18	76,25
		0,90*4		3,600		
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,258	8,39	102,84
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,258	13,64	167,20
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	171,612	0,46	78,94
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,258	8,45	103,58
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	98,064	0,95	93,16
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,258	16,67	204,34

99 Presun hmôt HSV 164,92

28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,205	20,10	164,92
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 41 468,28

767 Konštrukcie doplnkové kovové 639,52

29	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	44,000	6,99	307,56
		"závit, tyč M20" 2,00*4		8,000		
		"podložka 100x100/10" 1,00*4		4,000		
		"pásovina 100/10-1000" 8,00*4		32,000		
		Súčet		44,000		
30	55300001	Závitová tyč M20 s podložkou 100x100x10	kus	4,000	29,25	117,00
31	5530000	Pásovina 100/10-1000	kus	4,000	52,00	208,00
32	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,326	1,10	6,96

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 1 033,73

33	772506140	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidielných dosiek s rezanými stranami, hr. do 30 mm vrátane	m2	6,000	37,49	224,94
34	58300001	Kamenná dlažba	m2	1,200	631,80	758,16
		"doplnenie dlažby 20%" 6,00*0,20		1,200		
35	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	9,831	5,15	50,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Reštaurátorské práce

39 795,03

36	788-01	Krákorec na pavlačí - nový, kópia stávejúceho; D+M	kus	1,000	11 809,46	11 809,46
37	788-02	Krákorce na pavlačí - reštaurovanie	kus	3,000	4 235,99	12 707,97
38	788-03	Reštaurátorské ošetrovanie kovaných podporných vzpier krákorcov	kus	3,000	1 219,53	3 658,59
39	788-04	Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov	kus	1,000	5 265,00	5 265,00
40	788-05	Kamenný portál na I.NP (zabudnutý vo výkaze výmer)	kus	1,000	6 354,01	6 354,01

Celkom

46 601,85

Krycí list rozpočtu

Stavba PREŠOV, Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň obj. č. 49

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: mesto Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	20 489,00	20 489,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			20 489,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 489,00
					22	DPH 20% z	20 489,00 4 097,80
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	24 586,80
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: mesto Prešov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: .

Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň obj.č.49

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE	0,00	20 489,00	20 489,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	20 489,00	20 489,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	20 489,00	20 489,00	0,0000	0,0000

Odberteľ: mesto Prešov	Spracoval:			
Projektant:	Ks:			
Dodávateľ:				
Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii				
Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň obj.č.49				

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
		Práce HSV						
		REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE						
P/P 1	R 201	Kamenný portál vstupu do 1.PP	KUS	1,000	4 665,00	4 665,00	0,000	0,000
P/P 1	R 202	Kamenný portál do m.č.205	KUS	1,000	3 975,00	3 975,00	0,000	0,000
P/P 1	R 204	Kamenný portál kúreniska na paviaci	KUS	3,000	2 419,00	7 257,00	0,000	0,000 oprava množstva z 1 ke na 3 ks
P/P 1	R 205	Vstupný portál brány č.80	KUS	1,000	4 592,00	4 592,00	0,000	0,000
		REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE				20 489,00	0,000	0,000
		Práce HSV				20 489,00	0,000	0,000
SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň obj.č.49				Celkom		20 489,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň+oceľ+maľba obj.51,53

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: mesto Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	13 849,00	13 849,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			13 849,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	13 849,00
					22	DPH 20% z	13 849,00 2 769,80
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	16 618,80
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: mesto Prešov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: .

Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň+ocel+mafba obj.51,53

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	13 849,00	13 849,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	13 849,00	13 849,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	13 849,00	13 849,00	0,0000	0,0000

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň+oceľ+maľba obj.51,53

Odberateľ: mesto Prešov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba PREŠOV, Hlavná ul.č.49,51,53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň+oceľ+maľba obj.51,53

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
P/P 1	R 203	Kamenný portál	KUS	1,000	4 394,00	4 394,00	0,000	0,000
P/P 1	R 403	Plechové dvere il.	KUS	1,000	2 395,00	2 395,00	0,000	0,000
P/P 1	R 701	Reštaurovanie maľby	KUS	1,000	7 060,00	7 060,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE				13 849,00	0,000	0,000
		Práce HSV				13 849,00	0,000	0,000
SO 01 - Reštaurátorské práce - kameň+oceľ obj.51,53				Celkom		13 849,00	0,000	0,000