

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 012 - SO 1506 - Televízne rozvody - motáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 566,87
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 566,87
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 566,87	913,37

Cena s DPH	v	EUR	5 480,24
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 012 - SO 1506 - Televízne rozvody - motáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 566,87
D1 - Montážne práce	4 566,87
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	259,92
D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	4 306,95
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 566,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 012 - SO 1506 - Televízne rozvody - motáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 566,870

D1 - Montážne práce

4 566,870

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

259,920

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	150,000	1,470	220,500
2	K	210111021	Domová zásuvka v krabici osadenie do STA rozvodnice 16 A 230 V 2P + Z	KUS	4,000	3,050	12,200
3	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	M	15,000	0,380	5,700
4	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	M	15,000	0,680	10,200
5	M	345030160	Zásuvka v krabici 16A 230V	KUS	4,000	2,480	9,920
6	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
7	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
8	K	3	PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

4 306,950

9	K	220260002	Škatuľa KP 68 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	KUS	56,000	0,760	42,560
10	K	220260532	Rúrka D 20,montáž vr.napoj.krabič,vývodiek,ulož.volne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	250,000	0,680	170,000
11	K	220260533	Rúrka D 25,montáž vr.napoj.krabič,vývodiek,ulož.volne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	10,000	0,680	6,800
12	K	220260732	Žlab káblový PVC 40x60,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	M	15,000	1,410	21,150
13	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	62,000	1,300	80,600
14	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	610,000	0,120	73,200
15	K	220270321	Vodič (lano) AY 1,0 pomocný ťažiaci vodič	M	250,000	0,380	95,000
16	K	220730001	Montáž účasť.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,koncová	KUS	56,000	2,010	112,560
17	K	220730201	Nosná doska ,montáž do rozvodnice na vopred pripravené úchytné body	KUS	4,000	3,920	15,680
18	K	220730222	Koaxiálny kábel v rúrke resp.rošte,bez ukonč.a zapojenia	M	2 400,000	0,380	912,000
19	K	220730281	Rozvodnica STA na omietku,osadenie na vopred pripravené úchytné body,vrátane prípravných prác	KUS	4,000	3,410	13,640
20	K	220730323	Montáž zosilňovacej súpravy,upevnenie na základnú dosku,modulu zosilňovača,meniča alebo pasív.dielu	KUS	2,000	1,590	3,180
21	K	220730331	Pripojenie zosilňovacej súpravy na silnoprúdový rozvod	KUS	2,000	7,690	15,380
22	K	220730362	Rozbočovač alebo odbočovač montáž do škatule,bez zapojenia koaxiálnych káblov	KUS	9,000	3,030	27,270
23	K	220730382	Zapojenie koaxiálneho kábla do skrutkových spojov alebo konektora	KUS	69,000	2,070	142,830
24	K	220730404	Meranie na účastníckom rozvode - stúpacie	KUS	3,000	5,840	17,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	220730406	Meranie na účastníckej zásuvke -všetky TV kanály	KUS	56,000	2,620	146,720
26	K	15	Nepredvídané práce	HOD	30,000	8,500	255,000
27	M	3414001010	Vodič AY 1,5, drôt	M	250,000	0,130	32,500
28	M	345070560	I-Trubka HFX 20	M	250,000	0,600	150,000
29	M	345070561	Trubka HFX 32	m	10,000	1,010	10,100
30	M	3451300200	I-Žľab HMIK 40/60	M	15,000	3,850	57,750
31	M	357033070	Rozvodnica TV prázdna ocep.skrinka 300/300/200	KUS	4,000	27,500	110,000
32	M	374501200	Zásuvka účastnícka koncová TV+R pod omietku typ Tang 5011-A3303	KUS	56,000	7,590	425,040
33	M	374501205M	Rozbočovač do šiestich smerov PT06	KUS	1,000	12,780	12,780
34	M	374501206M	Rozbočovač do osmých smerov PT08	KUS	8,000	15,070	120,560
35	M	384561112M	F-konektor-RG6/7,2 -FFO	KUS	69,000	0,170	11,730
36	M	341216039	Koaxiálne káble H 125 75-4,8	M	2 400,000	0,510	1 224,000
37	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
38	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
39	K	6	PPV 6% pre 22M- staveb.objektoch	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 013 - SO 1507 Telefónny rozvod, montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				380,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				380,85
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	380,85	76,17

Cena s DPH	v	EUR	457,02
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 013 - SO 1507 Telefónny rozvod, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	380,85
D1 - Montážne práce	380,85
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	380,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	380,85

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 013 - SO 1507 Telefónny rozvod, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

380,850

D1 - Montážne práce

380,850

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

380,850

40	K	210040701	Vyrezania drážky pre rúrku, alebo kábel v murive	M	5,000	1,470	7,350
41	K	3	PPV pre 21M-rozvod v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600
42	K	220260028	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	1,000	1,920	1,920
43	K	220260113	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 4 skrutky	KUS	1,000	0,370	0,370
44	K	220260533	Rúrka HFXP 20 montáž ,ulož.pod omietku do pripravenej drážky	M	5,000	0,680	3,400
45	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	4,000	1,300	5,200
46	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	30,000	0,120	3,600
47	K	220271601	Ukončenie kábla v TF zásuvke	KUS	1,000	2,610	2,610
48	K	220280201	Kábel JKXE-R 1x2x0,5 uložený v trubke,bez dodávky kábla	M	40,000	0,380	15,200
49	K	220280223	Káble bytové JKXE-R 15 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabic	M	90,000	0,380	34,200
50	K	220300904	Svorkovnice, pásy, ružice,lišty,upev.na drevo alebo do PVC pásik 2 x 10 svoriek	KUS	2,000	2,770	5,540
51	K	220301202	Telefónna zásuvka ,montáž	KUS	1,000	2,010	2,010
52	K	15	Nepredvídané práce	HOD	10,000	8,500	85,000
53	M	341210100M	Kábel JKXE-R 1x2x0,5	M	40,000	0,300	12,000
54	M	3415021060	Kábel telefónny Cu jadro JKXE-R 15x2x0,5	M	90,000	1,970	177,300
55	M	345070561	Trubka HFXP 20	M	5,000	1,010	5,050
56	M	34551484M	Telefónna zásuvka pod omietku typ Tango-5093A-A112	KUS	1,000	7,480	7,480
57	M	3456101030	Škatuľa KT250	KUS	1,000	3,800	3,800
58	M	35703302M	Pásiky LSA-PLUS 2/ 10	ks	2,000	3,410	6,820
59	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
60	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál /m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
61	K	4	PPV pre 22M stav.objekty	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 016 - UVK - vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				27 162,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				27 162,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	27 162,31	5 432,46

Cena s DPH	v	EUR	32 594,77
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 016 - UVK - vykurovanie

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 162,31
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	24 777,39
71 - IZOLÁCIE	0,00
D2 - 713 - Izolácie tepelné	269,55
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D3 - 733 - Rozvod potrubia	9 524,45
D4 - 734 - Armatúry	5 335,19
D5 - 735 - Vykurovacie telesá	8 257,32
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D6 - 783 - Nátery	1 390,90
D7 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 667,84
M23 - 157 Montáž potrubia	1 667,84
D8 - OSTATNÉ	717,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 162,31

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 016 - UVK - vykurovanie

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 162,308

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

24 777,392

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

269,548

0	K	71349-1111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	m2	3,051	5,534	16,884
0	K	713IZ-tu30-50	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 50	m	18,500	3,546	65,601
0	K	713IZ-tub-lep	Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami 520-1,0 l	ks	1,000	18,124	18,124
0	K	713IZ-tub-mA	Montáž tep. izolácie armatúr trubicami do DN100	m	18,500	1,190	22,015
0	K	713IZ-tub-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m	ks	1,000	2,547	2,547
0	K	713SK-HR7-76	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 7cm 76x3,2	m	9,000	6,486	58,374
0	K	713SK-HRM	Montáž tep. izolácia potrubia z trubíc do DN150	m	9,000	2,380	21,420
0	K	713SK-HRPAS	Páska na spojenie izolácie 50mm x 100m	kus	1,000	2,547	2,547
0	M	138 146130	Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 11331.20 1,00x1000x2000 mm	t	0,047	1 211,420	56,937
0	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,860	1,321	5,099

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D3 - 733 - Rozvod potrubia

9 524,448

0	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	682,000	0,536	365,552
0	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	140,000	0,571	79,940
0	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	122,000	1,190	145,180
0	K	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	682,000	7,188	4 902,216
0	K	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	68,000	7,402	503,336
0	K	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	26,000	10,056	261,456
0	K	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	46,000	11,971	550,666
0	K	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	53,000	13,673	724,669
0	K	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	69,000	17,672	1 219,368
0	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	206,000	1,773	365,238
0	K	73312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	9,000	2,023	18,207
0	K	73312-1122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	9,000	24,098	216,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	120,265	1,428	171,738

D4 - 734 - Armatúry

5 335,186

0	K	73415-1214	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 50	súbo	2,000	103,030	206,060
0	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	206,000	1,940	399,640
0	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	103,000	0,750	77,250
0	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	206,000	2,023	416,738
0	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	4,451	8,902
0	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	5,462	21,848
0	K	734H1-392301	Spiatoč.ventil radiat. RL-5, G 1/2 priamy	kus	103,000	8,211	845,733
0	K	734H1-421705	Regulačný ventil nátrubkový GM, G 1 1/2	kus	2,000	84,395	168,790
0	K	734H1-662500	Viacúčelový kľúč RL-5	kus	1,000	5,355	5,355
0	K	734H1-663901	Nastavovací kľúč RL-5	kus	1,000	4,927	4,927
0	K	734H1-772391	Ventil radiat. TS-90 G 1/2 priamy	kus	103,000	11,079	1 141,137
0	K	734H1-926006	Termostat. hlavica s protimraz.ochr. pre vykur.teleso	kus	103,000	12,578	1 295,534
0	K	734H1-955203	Istenie proti odcudzeniu hlavice pre TS-90	kus	103,000	2,642	272,126
0	K	734OV--CAL15	Automatický odvzdušovací ventil VOA DN 15	kus	103,000	4,403	453,509
0	K	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	57,005	0,309	17,637

D5 - 735 - Vykurovacie telesá

8 257,315

0	K	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	525,300	0,536	281,561
0	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	84,000	2,916	244,944
0	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	19,000	5,653	107,407
0	K	73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	82,000	11,008	902,656
0	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	12,257	24,514
0	K	73515-9633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 20K Hdo600/Ldo2000mm	kus	19,000	13,376	254,144
0	K	735VS-Z-SADA1	Príslušenstvo k vykुर.telesám sada (konzoly, držiaky, zátky)	sada	103,000	0,417	42,951
0	K	735VS-Z10S610	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1000mm - 104610	kus	2,000	39,817	79,634
0	K	735VS-Z10S611	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1100mm - 104611	kus	2,000	43,066	86,132
0	K	735VS-Z10S612	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1200mm - 104612	kus	15,000	45,541	683,115
0	K	735VS-Z10S613	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1300mm - 104613	kus	8,000	48,826	390,608
0	K	735VS-Z10S615	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1500mm - 104615	kus	15,000	54,597	818,955
0	K	735VS-Z10S616	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1600mm - 104616	kus	19,000	56,953	1 082,107
0	K	735VS-Z10S617	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1700mm - 104617	kus	13,000	60,393	785,109
0	K	735VS-Z10S618	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1800mm - 104618	kus	4,000	61,749	246,996
0	K	735VS-Z10S620	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.2000mm - 104620	kus	4,000	68,401	273,604
0	K	735VS-Z11K613	Vykur. telesá panel 11K-výš.600 dl.1300mm -K 114613	kus	2,000	74,161	148,322
0	K	735VS-Z20K612	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1200mm -K 204612	kus	1,000	79,337	79,337
0	K	735VS-Z20K613	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1300mm -K 204613	kus	12,000	85,240	1 022,880
0	K	735VS-Z20K614	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1400mm -K 204614	kus	4,000	89,643	358,572
0	K	735VS-Z20K615	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1500mm -K 204615	kus	1,000	95,664	95,664
0	K	735VS-Z20K617	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1700mm -K 204617	kus	1,000	106,077	106,077

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	99873-5202	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	83,461	1,702	142,026

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D6 - 783 - Nátery

1 390,895

0	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	16,200	5,772	93,506
0	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	16,200	2,190	35,478
0	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	18,500	1,321	24,439
0	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	925,500	1,321	1 222,586
0	K	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	9,000	1,654	14,886

D7 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 667,844

M23 - 157 Montáž potrubia

1 667,844

0	K	23005-0031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	kg	54,000	2,047	110,538
0	K	23005-0032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	kg	54,000	2,142	115,668
0	M	132 310540	Uholník rovnoramenný 11373 40x40x4 mm	t	0,054	797,681	43,075
0	K	23005-0034003	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	%	0,054	3,641	0,197
0	K	23012-0012	Odmasťovanie potrubia 15	m	682,000	0,357	243,474
0	K	23012-0013	Odmasťovanie potrubia 20	m	68,000	0,678	46,104
0	K	23012-0014	Odmasťovanie potrubia 25	m	26,000	0,738	19,188
0	K	23012-0015	Odmasťovanie potrubia 32	m	46,000	0,833	38,318
0	K	23012-0016	Odmasťovanie potrubia 40	m	53,000	0,893	47,329
0	K	23012-0017	Odmasťovanie potrubia 50	m	69,000	1,178	81,282
0	K	23012-0018	Odmasťovanie potrubia 65	m	9,000	1,523	13,707
0	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	822,000	0,809	664,998
0	K	23012-0042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	m	53,000	1,440	76,320
0	K	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	69,000	1,595	110,055
0	K	23012-0044	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	m	9,000	1,773	15,957
0	K	23012-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	15,831	1,012	16,013
0	K	23012-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	15,831	1,618	25,621

D8 - OSTATNÉ

717,072

0	K	HZS 1-	Vykurovací skúška zariadenia	Nh	72,000	8,330	599,760
0	K	HZS 2-	plus 14% v dobe od 14,00 do 20,00 hod	Nh	18,000	1,499	26,982
0	K	HZS 3-	plus 28% v dobe od 20,00 do 06,00 hod	Nh	30,000	3,011	90,330

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 018 - USR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

73 926,41

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

73 926,41

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

73 926,41

14 785,28

Cena s DPH

v

EUR

88 711,69

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 018 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	73 926,41
D1 - M21 - 155 Elektromontáže	49 573,63
D2 - 210 02 Oceľové žľaby pre vnút. rozvod (pre diel USR+SLP spolu)	10 075,74
D3 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	9 478,24
D4 - 210 19 Rozvádzač R1	324,06
D5 - 210 19 Rozvádzač R2	328,52
D6 - 210 19 Rozvádzač R3	328,51
D7 - 210 19 Rozvádzač RV1	409,38
D8 - 210 19 Rozvádzač RV2	399,92
D9 - OSTATNÉ	3 008,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 926,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 018 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 926,406

D1 - M21 - 155 Elektromontáže

49 573,629

1	K	21001-0006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	m	1 260,000	0,643	810,180
2	M	345 650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná pod omietku d16 mm	m	500,000	0,120	60,000
3	M	345 650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná pod omietku d25 mm	m	40,000	0,251	10,040
4	M	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 16 mm	m	600,000	0,218	130,800
5	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 25 mm	m	30,000	0,447	13,410
6	M	345 650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 40 mm	m	30,000	0,916	27,480
7	M	345 650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 50 mm	m	60,000	1,373	82,380
8	K	21001-0502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia	kus	65,000	1,036	67,340
9	M	345 641K005	Svorkovnica bezskrutková 4x2,5mm2	kus	65,000	0,959	62,335
10	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	615,000	0,828	509,220
11	M	345 600K005	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D73x66)	kus	555,000	0,545	302,475
12	M	345 600K051	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D74x30), bezhalogénová	kus	60,000	1,439	86,340
13	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	400,000	3,521	1 408,400
14	M	345 612K004	Škatuľa KU univerzálna : KU 68 (D75x42) bezhalogénová	kus	60,000	0,131	7,860
15	M	345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : D73x42) s vičkom	kus	340,000	2,954	1 004,360
16	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	154,000	3,619	557,326
17	M	345 605K043	Škatuľa KO odbočná : (D108x50) s viečkom bezhalog	kus	70,000	2,245	157,150
18	M	345 608D044	Škatuľa KR rozvodná : (D110x52) s vičkom	kus	84,000	2,224	186,816
19	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2	kus	25,000	6,093	152,325
20	M	345 620D501	Škatuľa KR rozvodná pod omiet IP65 , 6x vstup do D21	kus	15,000	0,970	14,550
21	M	345 621I501	Škatuľa IP65 odbočná na povrch (105x105x64) 6xdo D25,	kus	10,000	5,156	51,560
22	M	345 640K015	Svorkovnica škatuľová : (do 5x4/ 4mm2)	kus	469,000	1,548	726,012
23	K	21080-0101	Kábel 750V uložený pod omietkou do 2x1,5	m	900,000	0,371	333,900
24	M	341 211M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O	m	900,000	0,480	432,000
25	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou do 3x1,5	m	4 320,000	0,371	1 602,720
26	M	341 211M110	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	2 880,000	0,610	1 756,800
27	M	341 211M111	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	1 440,000	0,610	878,400
28	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	3 300,000	0,371	1 224,300
29	M	341 211M120	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	3 300,000	0,905	2 986,500
30	K	21080-0108	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x6-16	m	1 200,000	0,392	470,400
31	M	341 211M140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x6	m	1 200,000	2,006	2 407,200
32	K	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený do CYKY 5x16	m	1 790,000	0,349	624,710
33	M	341 211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J	m	1 410,000	0,992	1 398,720
34	M	341 211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	50,000	2,191	109,550
35	M	341 211M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	90,000	3,139	282,510
36	M	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	120,000	5,297	635,640
37	M	341 211M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	120,000	8,349	1 001,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	21081-0111	Kábel 1kV CYKY 5x50	m	90,000	1,101	99,090
39	M	341 311M220	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x50	m	90,000	25,048	2 254,320
40	K	21080-0608	Vodič Cu prepojovací v rúrkach do CYA 16	m	1 950,000	0,294	573,300
41	M	341 023M045	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x4 drôt (RE)	m	600,000	0,698	418,800
42	M	341 023M051	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x16 drôt (RE)	m	1 200,000	2,420	2 904,000
43	M	341 023M053	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	150,000	3,030	454,500
44	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	120,000	0,741	88,920
45	K	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	25,000	1,613	40,325
46	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	295,000	2,769	816,855
47	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x16	kus	15,000	3,815	57,225
48	K	21010-0253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x50	kus	11,000	9,330	102,630
49	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	170,000	0,196	33,320
50	M	921 AN33464	Štítky kábelové	kus	90,000	0,022	1,980
51	M	921 AN14065	Štítok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	80,000	0,196	15,680
52	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP 44, rad.1	kus	25,000	2,387	59,675
53	M	345 350A021	Spínač rad.1: IP44, zapustený, biely,	kus	25,000	5,930	148,250
54	K	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP 44, rad.6	kus	26,000	2,965	77,090
55	M	345 374A131	Prepínač rad.6 : IP44, zapustený biely	kus	22,000	5,930	130,460
56	M	345 374A201	Prepínač rad.6 : IP44, nástenný, biely, kompletný	kus	4,000	2,583	10,332
57	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP44, rad.5	kus	17,000	2,965	50,405
58	M	345 363A031	Prepínač rad.5 : IP44, zapustený, biely	kus	16,000	6,769	108,304
59	M	345 363A201	Prepínač rad.5 : IP44, nástenný, biely, kompletný	kus	1,000	3,270	3,270
60	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	36,000	1,155	41,580
61	M	345 300A001	Spínač rad.1 prístroj bez krytu	kus	36,000	3,063	110,268
62	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	12,000	1,319	15,828
63	M	345 324A001	Prepínač rad.6 : prístroj bez krytu	kus	12,000	3,259	39,108
64	M	345 500A201	Kryt kolíkový jednoduchý, biely	kus	48,000	1,188	57,024
65	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	80,000	1,319	105,520
66	M	345 313A001	Prepínač rad.5 : prístroj bez krytu	kus	80,000	4,164	333,120
67	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	20,000	1,482	29,640
68	M	345 327A008	Prepínač rad.7 prístroj bez krytu,	kus	20,000	4,752	95,040
69	M	345 502A201	Kryt kolíkový delený, biely	kus	100,000	1,526	152,600
70	K	21014-0463	Ovládač tlač. zapustený IP44, rad.1/0	kus	16,000	1,799	28,784
71	M	345 330A001	Ovládač tlač. rad.1/0 so signálkou : bez krytu	kus	16,000	6,747	107,952
72	M	345 501A211	Kryt kolíkový jednoduchý s popis. polom, biely, IP44	kus	16,000	0,948	15,168
73	K	21011-0061	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	16,000	2,474	39,584
74	M	921 AN25161	Relé SMR T časové 3 vod.	kus	16,000	12,502	200,032
75	K	21011-0002	Spínač zapustený IP44, dvoj pólový	kus	15,000	2,714	40,710
76	M	345 354L212	Spínač dvoj pólový IP44, zapustená montáž, kompletný	kus	15,000	4,164	62,460
77	K	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	20,000	3,434	68,680
78	M	921 AN21966	Detektor pohybu na spinanie osvetlenia 180 stupňový, biely	kus	20,000	22,258	445,160
79	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	kus	322,000	2,965	954,730
80	M	345 403A221	Zásuvka 1-nás. kompletná, biela, IP20, 250V	kus	84,000	3,717	312,228
81	M	345 410A451	Zásuvka 2-nás. biela, kompletná, IP20, 16A, 250V	kus	238,000	4,970	1 182,860
82	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	43,000	4,567	196,381
83	M	345 420A021	Zásuvka 1-nás. IP44, zapustená biela, kompletná	kus	39,000	6,398	249,522
84	M	345 420A201	Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná s viečkom	kus	4,000	2,703	10,812
85	M	345 531A021	Rámik 1-násobný biely	kus	505,000	0,752	379,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	345 532A121	Rámik 2-násobný vodorovný, biely	kus	26,000	1,352	35,152
87	K	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - (osadenie mimo rozvádzača a pripojenie vodičov)	kus	5,000	3,335	16,675
88	M	358 915505PA	Prípojnicia potenciál. vyrovnania v krabičke 250/220/67-8 svorky d10 + 1x16	kus	1,000	13,189	13,189
89	M	354 9090001	Prípojnicia potenciálového vyrovnania pre 7 d25 mm, nástenná montáž s krytom	kus	4,000	14,388	57,552
90	M	AQU A 010	Zdrojová jednotka 50VA, 12V, AC pre senzory ZAS 50	kus	27,000	127,508	3 442,716
91	K	21020-0004	Pripojenie ventilátorov, senzorov ZTI a vane	kus	112,000	2,463	275,856
92	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	45,000	2,278	102,510
93	M	354 903Z44	Svorka SU, univerzálna	kus	4,000	0,556	2,224
94	M	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	40,000	0,719	28,760
95	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	1,000	1,090	1,090
96	K	21022-0321	Svorka na potrubie	kus	270,000	2,376	641,520
97	M	354 903Z90	Svorka na potrubie pre Cu pás	kus	270,000	0,436	117,720
98	M	921 AN36127	Svorka na potrubie	kus	270,000	0,480	129,600
99	M	354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	kus	270,000	0,610	164,700
100	K	21022-0026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	50,000	1,112	55,600
101	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	440,000	1,613	709,720
102	M	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	400,000	1,079	431,600
103	K	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	1,000	2,093	2,093
104	M	345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	kus	1,000	1,820	1,820
105	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	30,000	7,815	234,450
106	K	21019-0008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch	kus	34,000	6,976	237,184
107	M	358 5101010	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 6A, charakteristika	kus	13,000	4,349	56,537
108	M	358 5101012	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	8,000	4,251	34,008
109	M	358 5101016	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 25A, charakteristika B	kus	28,000	4,916	137,648
110	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 32A	kus	1,000	3,140	3,140
111	M	358 5306018	Istič 3-pólový 10kA (3MD) 32A, charakteristika C	kus	1,000	14,541	14,541
112	K	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	kus	8,000	1,722	13,776
113	M	358 5501F20	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - A (2MD)	kus	4,000	34,248	136,992
114	K	21012-0101	Vložka poistková E27 a E33, s montážou styčného krúžku	kus	3,000	0,127	0,381
115	M	358 5693F03	Poistka závitová E33 - - normálna D III-50A	kus	3,000	0,752	2,256
116	K	21022-0326	Montáž svorkovnice PE (N) do jestvujúceho rozvádzača a pripo	kus	16,000	2,823	45,168
117	M	357 037C026	Svorkovnica (11x10+11x16)mm2, dĺžky 202mm	kus	16,000	4,425	70,800
118	M	357 037C035	Kryt svorkovnic dĺžky 202mm, zelený	kus	8,000	0,676	5,408
119	M	357 037C037	Kryt svorkovnic dĺžky 202mm, modrý	kus	8,000	0,676	5,408
120	M	357 000L070	Držiak svorkovnice súprava 2ks	sada	16,000	1,417	22,672
121	M	357 037D820	Svorkovnica 4-pól stúpacia (4x Cu/Al do 95	kus	8,000	12,797	102,376
122	M	357 037D822	Svorkovnica 1-pól stúpacia : (1x Cu/Al do 95 mm)	kus	8,000	3,575	28,600
123	M	921 AN33281	Sádra 5 kg elektrikárska	kus	8,000	7,434	59,472
124	K	36002-0612	Montáž hmoždinky 8-12	kus	750,000	0,414	310,500
125	M	345 955K112	Hmoždinka PA 8x45	kus	750,000	0,022	16,500
126	K	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v stene do 60 cm	m3	0,100	32,101	3,210
127	K	97105-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v stropě hr. do 60 cm	kus	1,000	30,803	30,803
128	K	21004-0756	Vyrezanie rýh v beton.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.príla hl.kstropu	m	3 000,000	1,600	4 800,000
129	K	21002-0921	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 15cm	m2	1,500	119,846	179,769
130	K	21002-0911	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	m2	1,000	107,452	107,452
131	M	286 5B6005	Malta protipožiarna	kg	10,000	4,077	40,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	286 5B6008	Stierka protipožiarna 12,5 kg	kg	4,000	29,975	119,900
133	K	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	20,000	2,692	53,840
134	K	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	20,000	1,025	20,500
135	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
136	M	P00 000002	Stratné 5% (z kg,m)	%	5,000	10,900	54,500
137	K	21328-0056	PPV 6% (Pomocné a podružné výkony)	%	6,000	10,900	65,400

D2 - 210 02 Ocelové žľaby pre vnút. rozvod (pre diel USR+SLP spolu)

10 075,742

138	K	21002-0310	Žlab káblový kovový do 60x200mm - nástenná montáž	m	420,000	3,924	1 648,080
139	M	553 4732K14	Žlab káblový nedierovaný : 60x200x1,00,lakovaný na bielo	m	420,000	8,524	3 580,080
140	M	553 4740K04	- veko káblového žľabu : 200, lakovaný na	m	420,000	5,069	2 128,980
141	M	553 4746K63	- koncovka : 60x200, lakovaná na bielo	kus	8,000	3,019	24,152
142	M	553 4744K64	- odbočka horizontálna : 60x200,lakovaná na bielo	kus	8,000	21,037	168,296
143	M	553 4744K94	- veko odbočky horizontálnej 200, lakovaný na bielo	kus	8,000	19,598	156,784
144	M	553 4749K05	- spojka žľabu 60x200, lakovaná na bielo	kus	300,000	0,294	88,200
145	M	553 4749K12	- úchyt veka : pružinová ocel	kus	840,000	0,294	246,960
146	M	553 4749K61	- priehradka : P 60, zinok	m	420,000	1,275	535,500
147	M	553 4749K72	- uholník podperný : farba biela	kus	840,000	1,308	1 098,720
148	M	553 9D0706	Hmoždinka natĺkacia do betónu 8x60 mm	kus	1 000,000	0,262	262,000
149	M	283 1G9312	Skrutka do hmoždinky	100	10,000	8,349	83,490
150	K	21328-0055	PPV 2% (Pomocné a podružné výkony)	%	2,000	10,900	21,800
151	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700

D3 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

9 478,242

152	K	21020-1061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, do 4x18W	kus	72,000	6,976	502,272
153	M	348 1ING218	A-Žiarivkov svietid štvorec IP20/43 zapust.kompakt žiarivka 2x18W, G24d, EVG	kus	15,000	41,080	616,200
154	M	348 1ING118	B-Žiarivkov svietid štvorec IP20/43 zapust.kompakt žiarivka 1x18W, G24d, EVG	kus	57,000	38,684	2 204,988
155	K	21020-0056	Svietidlo žiarovkové, žiarivkové s kompakt. žiariv. do IP54,	kus	135,000	6,976	941,760
156	M	348 2M0174	C-Svietidlo žiarivkové kruhové 1x16 W IP 54, biely kruh, polycarbonát	kus	40,000	29,822	1 192,880
157	M	348 2M0052	D-Svietidlo žiarovkové 2x60 W IP 20, zdroj halog žiarov 42W	kus	60,000	19,936	1 196,160
158	M	348 2MLUCIA10	E-Svietidlo ineriérové so zdrojom LED 4W, IP 42, priehľad polykarb. kryt+ zdroj	kus	28,000	40,603	1 136,884
159	M	348 3E0014	F-Svietidlo násten. žiar. do 60 W/E27, IP 44 s košom zdroj halog žiarov 42W	kus	4,000	7,957	31,828
160	M	348 3E0162	G-Svietidlo násten. žiarovk. s košom Ž 100 W/E27, IP 54, zdroj halog žiarov 75W	kus	3,000	5,385	16,155
161	K	21020-0039	Svietidlo nástenné núdzové	kus	30,000	6,976	209,280
162	M	348 8S0022	N-Svietidlo núdzové 8W NM / 1h / IP44,v cene svet.zdroj	kus	30,000	23,522	705,660
163	M	347 40222	Žiarivka kompakt.18W/ 21 GX24-d2	kus	87,000	4,229	367,923
164	M	347 30222	Žiarovka halog. 42W-E27	kus	124,000	2,376	294,624
165	M	347 30188	Žiarovka halog. 75W-E27	kus	3,000	2,376	7,128
166	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
167	K	21328-0055	PPV 2% (Pomocné a podružné výkony)	%	2,000	10,900	21,800

D4 - 210 19 Rozvádzač R1

324,058

168	M	354 DDSSAR1	Rozvádzač R1	kus	14,000	23,147	324,058
-----	---	-------------	--------------	-----	--------	--------	---------

D5 - 210 19 Rozvádzač R2

328,523

169	M	354 DDSSAR2	Rozvádzač R2	kus	13,000	25,271	328,523
-----	---	-------------	--------------	-----	--------	--------	---------

D6 - 210 19 Rozvádzač R3

328,513

170	M	357 003C066	Rozvodnica 2x12MD, dvere plast priehľadné, IP40 (P)	kus	1,000	78,513	78,513
-----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	M	358 5605B03	Zvodič kombinovaný typ 1+2 /1+1 (4MD) 25kA+50kA	kus	1,000	78,066	78,066
172	M	358 4400F20	Vypínač 1-pól 25A -25/1 - 240/415V-AC (1MD)	kus	1,000	8,033	8,033
173	M	358 5101O10	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 6A, charakteristika	kus	1,000	4,349	4,349
174	M	358 5101O12	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	4,000	4,251	17,004
175	M	358 5101O14	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 16A, charakteristika B	kus	4,000	4,251	17,004
176	M	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	2,000	45,148	90,296
177	M	921 AN14065	Štítk popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	13,000	0,196	2,548
178	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D7 - 210 19 Rozvádzač RV1

409,380

179	M	357 021L048	Rozvodnica ocelopl. 300/600/200, na povrch IP30/20 s pripojnicami 3,PEN, N,PE	kus	1,000	84,497	84,497
180	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
181	M	358 5101O12	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	3,000	4,251	12,753
182	M	358 5306F10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD)C25/3	kus	1,000	13,712	13,712
183	M	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	1,000	45,148	45,148
184	M	358 4428L50	Zásuvka modulová 04290 - 20A/400V-AC, 2P+Z (3,5MD)	kus	1,000	8,437	8,437
185	M	921 AN14065	Štítk popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	13,000	0,196	2,548
186	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D8 - 210 19 Rozvádzač RV2

399,919

187	M	357 021L048	Rozvodnica ocelopl. 300/600/200, na povrch IP30/20 s pripojnicami 3,PEN, N,PE	kus	1,000	84,497	84,497
188	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
189	M	358 5101O12	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	3,000	4,251	12,753
190	M	358 5305O68	Istič 3-pólový 34901 - 6kA (3MD) 40C/3	kus	1,000	4,251	4,251
191	M	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	1,000	45,148	45,148
192	M	358 4428L50	Zásuvka modulová 04290 - 20A/400V-AC, 2P+Z (3,5MD)	kus	1,000	8,437	8,437
193	M	921 AN14065	Štítk popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	13,000	0,196	2,548
194	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D9 - OSTATNÉ

3 008,400

195	K	21900-1035	Komplexné vyskúšanie- východzia skúška+revízna správa	hod	120,000	8,720	1 046,400
196	K	21900-10141	HZS na demontáž jestvuj elektroinštalácie a práce s recykláciou materiál	hod	200,000	9,810	1 962,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 019 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				14 270,44
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 270,44
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 270,44	2 854,09

Cena s DPH	v	EUR	17 124,53
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 019 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 270,44
D1 - Zariadenie Z1 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA "A"	11 760,05
D2 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ	1 797,94
D2 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ	4 101,52
D3 - SAMOŤAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH /s valcovým nádstavcom/	321,69
D4 - OHYBNÉ HADICE SYSTEMAIR	135,05
D5 - SPONA RYCHLOUPÍNACIA	75,77
D6 - OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT	0,00
D7 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ	0,00
D8 - KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO	5 328,09
D9 - PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY	0,00
D10 - Zariadenie - celkom	0,00
D11 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	704,74
D12 - Montážny materiál na zhotovenie	0,00
D13 - konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT	0,00
D14 - zariadení včítane zhotovenia závesov	509,20
D15 - SPOJOVACÍ MATERIÁL:	39,73
D16 - TESNIACÍ MATERIÁL	33,50
D17 - Gumové podložky pre osadenie VZT	3,17
D18 - Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži	23,83
D19 - Rezerva na nepredvídané náklady	0,00
D20 - Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie	95,32
D10 - Zariadenie - celkom	0,00
D21 - Hodinové zúčtovacie sadzby	218,50
D21 - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
D22 - -príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie	127,09
D23 - MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE	91,41
D24 - Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom	0,00
D25 - Izolácie tepelné	892,08
D26 - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT	0,00
D27 - -izolácia potrubia VZT vedeného vo vnútri budovy - proti kondenzácii	0,00
D28 - Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej	0,00

D29 - peny hr. 13 mm + AL folia, samolepiaca	892,08
D30 - Izolácie tepelné - celkom	0,00
D31 - Izolácie protipožiarne	610,57
D32 - PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT	0,00
D33 - -izolované budú celé potrubné rozvody vedené v inštalčných šachtách	0,00
D34 - Protipožiarne izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI	74,65
D35 - UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE	535,92
D36 - Izolácie protipožiarne - celkom	0,00
D37 - Nátery vzduchotechnických zariadení	84,51
D38 - NÁTER VZT ZARIADENÍ	0,00
D39 - z pozinkovaného materialu:	0,00
D40 - -odtieň určí vedúci projektant alebo investor	84,51
D41 - Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 270,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 019 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 270,439

D1 - Zariadenie Z1 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA "A" 11 760,047

D2 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ 1 797,936

1	K	Pol112	VORTICE PRESS 110 LL	ks	16,000	112,371	1 797,936
---	---	--------	----------------------	----	--------	---------	-----------

D2 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ 4 101,524

2	K	Pol113	VORTICE PRESS 220 LL	ks	28,000	146,483	4 101,524
---	---	--------	----------------------	----	--------	---------	-----------

D3 - SAMOŤAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH /s valcovým nádstavcom/ 321,685

3	K	Pol114	SH-2-160	ks	7,000	45,955	321,685
---	---	--------	----------	----	-------	--------	---------

D4 - OHYBNÉ HADICE SYSTEMAIR 135,048

4	K	Pol115	Sonodec 100	bm	24,000	5,627	135,048
---	---	--------	-------------	----	--------	-------	---------

D5 - SPONA RYCHLOUPÍNACIA 75,768

5	K	Pol116	QIP 110	ks	88,000	0,861	75,768
---	---	--------	---------	----	--------	-------	--------

D6 - OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĎOVANIE VZT 0,000

D7 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ 0,000

D8 - KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 5 328,086

6	K	Pol117	do priemeru 100 / 30% tvaroviek	bm	16,000	42,720	683,520
7	K	Pol118	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	16,000	47,287	756,592
8	K	Pol119	do priemeru 200 40% tvaroviek	bm	86,000	45,209	3 887,974

D9 - PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY 0,000

9	K	Pol120	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži + vodotesná úprava	kp	1,000	0,000	0,000
---	---	--------	---	----	-------	-------	-------

D10 - Zariadenie - celkom 0,000

D11 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA 704,740

D12 - Montážny materiál na zhotovenie 0,000

D13 - konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT 0,000

D14 - zariadení včítane zhotovenia závesov 509,200

10	K	Pol121	potrubných rozvodov - mat. oceľ - celkom:	kg	200,000	2,546	509,200
----	---	--------	---	----	---------	-------	---------

D15 - SPOJOVACÍ MATERIÁL: 39,725

11	K	Pol122	Skrutky, matice, podložky a pod. - oceľ	kg	25,000	1,589	39,725
----	---	--------	---	----	--------	-------	--------

D16 - TESNIACÍ MATERIÁL 33,500

12	K	Pol123	tesniaci tmel	kg	10,000	3,350	33,500
----	---	--------	---------------	----	--------	-------	--------

D17 - Gumové podložky pre osadenie VZT 3,166

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	Pol124	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	2,000	1,583	3,166
D18 - Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži							23,829
14	K	Pol125	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	3,000	7,943	23,829
D19 - Rezerva na nepredvídané náklady							0,000
15	K	Pol126	-čerpať po odsúhladení investorom	kp	1,000	0,000	0,000
D20 - Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie							95,320
16	K	Pol127	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	20,000	4,766	95,320
D10 - Zariadenie - celkom							0,000
D21 - Hodinové zúčtovacie sadzby							218,496
D21 - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
D22 - -príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie							127,088
17	K	Pol128	a vyregulovanie VZT zariadení	h	8,000	7,943	63,544
18	K	Pol129	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	8,000	7,943	63,544
D23 - MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE							91,408
19	K	Pol130	-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	16,000	5,713	91,408
D24 - Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom							0,000
D25 - Izolácie tepelné							892,080
D26 - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT							0,000
D27 - -izolácia potrubia VZT vedeného vo vnútri budovy - proti kondenzácii							0,000
D28 - Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej							0,000
D29 - peny hr. 13 mm + AL folia, samolepiaca							892,080
20	K	Pol131	- IZOFLEX - orientačná cena	m2	48,000	18,585	892,080
D30 - Izolácie tepelné - celkom							0,000
D31 - Izolácie protipožiarne							610,566
D32 - PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT							0,000
D33 - -izolované budú celé potrubné rozvody vedené v inštalračných šachtách							0,000
D34 - Protipožiarňá izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI							74,646
21	K	Pol132	-odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	3,000	24,882	74,646
D35 - UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE							535,920
22	K	Pol133	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	28,000	19,140	535,920
D36 - Izolácie protipožiarne - celkom							0,000
D37 - Nátery vzduchotechnických zariadení							84,510
D38 - NÁTER VZT ZARIADENÍ							0,000
D39 - z pozinkovaného materialu:							0,000
D40 - -odtieň určí vedúci projektant alebo investor							84,510
23	K	Pol134	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	10,000	0,957	9,570
24	K	Pol135	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	10,000	0,890	8,900
25	K	Pol136	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	10,000	0,632	6,320
26	K	Pol137	-základný náter - 1x S 2008	m2	10,000	2,000	20,000
27	K	Pol138	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	10,000	3,972	39,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D41 - Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0191 - EPS - rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 966,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 966,98

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 966,98	593,40

Cena s DPH	v EUR	3 560,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0191 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 966,98
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 966,98
M21 - 155 Elektromontáže	705,60
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	2 261,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 966,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0191 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 966,980**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M **2 966,980**

M21 - 155 Elektromontáže **705,600**

1	K	21004-0701	Vysekanie drážky	m	480,000	1,470	705,600
---	---	------------	------------------	---	---------	-------	---------

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab **2 261,380**

2	K	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	840,000	0,120	100,800
3	K	22028-0101	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený pod	m	715,000	0,380	271,700
4	K	22028-1501	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený v žľabe	m	120,000	0,380	45,600
5	K	22030-0001	Ukončenie slaboprúdového kábla	kus	208,000	3,410	709,280
6	M	341 720M051	Kábel bezhalog. J-H(St)H 1x2x0,8 odolný voči požiaru 180 min.	m	840,000	1,350	1 134,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0192 - EPS - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 393,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 393,12
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 393,12	878,62

Cena s DPH	v	EUR	5 271,74
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0192 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 393,12
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 393,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 393,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0192 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 393,120

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 393,120

1	M	DF6 00-0/PR	pasívne tablo obsluhy	ks	1,000	418,000	418,000
2	M	MAP 82-0	analog.opticko-dymový detektor s izolátorom, v.r. svorkovnice	ks	91,000	35,200	3 203,200
3	M	MAS 85-OLPS	adresovateľná siréna na stenu	ks	4,000	76,680	306,720
4	M	MBG 81-3	adresný tlačidlový hlásič na omietku s izolátorom skratu	ks	8,000	55,000	440,000
5	M	kry t	ochranný plexi kryt na tlačítka	ks	8,000	3,150	25,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0193 - EPS - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 530,34
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 530,34

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 530,34	706,07

Cena s DPH	v EUR	4 236,41
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0193 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 530,34
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 530,34
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	3 530,34
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 530,34

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0193 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 530,340

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 530,340

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

3 530,340

1	K	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	8,000	4,790	38,320
2	K	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	91,000	2,000	182,000
3	K	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	kus	91,000	2,020	183,820
4	K	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	104,000	4,710	489,840
5	K	22033-0206	Kontrola funkcie vložky automatického hlásiča	kus	91,000	4,780	434,980
6	K	22033-0324	Montáž húkačky EPS	kus	4,000	5,980	23,920
7	K	22033-0361	Montáž vložky hlásiča EPS	kus	91,000	4,910	446,810
8	K	22033-0711	Montáž ovládacej jednotky EPS	kus	1,000	300,000	300,000
9	K	22033-0732	Uvedenie ovládacej jednotky EPS do prevádzky	kus	1,000	1 000,000	1 000,000
10	K	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	99,000	4,350	430,650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0194 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				217 184,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				217 184,74
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	217 184,74	43 436,95

Cena s DPH	v	EUR	260 621,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0194 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 217 184,74

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 217 184,74

71 - IZOLÁCIE 0,00

D2 - 713 - Izolácie tepelné 1 503,69

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D3 - 721 - Vnútoraná kanalizácia 6 734,97

D4 - 722 - Vnútoraný vodovod 20 196,75

D5 - 725 - Zariadenie predmety 188 749,32

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 217 184,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 01 - SO 01 Bytová budova A

Časť: 0194 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 184,735

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

217 184,735

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

1 503,690

1	M	71310-0160	Izolácia Hr.5- DN15 /20/	m	30,000	0,194	5,820
2	M	71310-0161	Izolácia Hr.5- DN20 /25/	m	95,000	0,216	20,520
3	M	71310-0168	Izolácia Hr.9- DN32 /42/	m	60,000	0,529	31,740
4	M	71310-0172	Izolácia Hr.9- DN80/89/	m	55,000	1,436	78,980
5	M	71310-0185	Izolácia Hr.20- DN15/22/	m	180,000	0,961	172,980
6	M	71310-0186	Izolácia Hr.20- DN20/28/	m	100,000	1,134	113,400
7	M	71310-0213	Izolácia Hr.30- DN32/42/	m	25,000	1,696	42,400
8	M	71310-0215	Izolácia Hr.30- DN50/60/	m	55,000	2,603	143,165
9	M	71310-0217	Izolácia Hr.30- DN80/89/	m	55,000	5,087	279,785
10	K	71310-0225	Montáž izolácia	m	655,000	0,648	424,440
11	M	71310-0226	Lepidlo pre izolácie	ks	22,000	4,514	99,308
12	M	71310-0230	Pvc páska	ks	33,000	2,311	76,263
13	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		13,786	1,080	14,889

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,000

D3 - 721 - Vnútna kanalizácia

6 734,970

14	K	72110-0911	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	14,000	2,041	28,574
15	K	72111-0906	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	14,000	108,508	1 519,112
16	K	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	120,000	3,715	445,800
17	K	72117-1106	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	10,000	10,508	105,080
18	K	72117-1107	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	60,000	11,286	677,160
19	K	72117-1109	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	130,000	12,010	1 561,300
20	K	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	170,000	0,281	47,770
21	K	72117-3204	Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 40x1.8	m	60,000	5,951	357,060
22	K	72117-3205	Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 50x1.8	m	100,000	6,059	605,900
23	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	29,000	1,750	50,750
24	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	30,000	1,944	58,320
25	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	29,000	2,873	83,317
26	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	28,000	2,041	57,148
27	K	72121-2307	Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN50	kus	28,000	21,589	604,492
28	K	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové	kus	13,000	10,908	141,804
29	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	7,000	15,412	107,884

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	67,000	0,540	36,180
31	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	290,000	0,648	187,920
32	K	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		61,810	0,961	59,399

D4 - 722 - Vnútný vodovod

20 196,753

33	K	72200-0000	potrubie PE - /DN15/	m	270,000	4,223	1 140,210
34	K	72200-0001	potrubie PE - /DN20/	m	220,000	4,525	995,500
35	K	72211-0006	Prirážka na tvarovky 30%	%	35,600	27,540	980,424
36	K	72211-0008	Montáž plast. potr. PN20 DN15-40	m	490,000	1,523	746,270
37	K	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 15	m	100,000	9,245	924,500
38	K	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 20	m	195,000	8,208	1 600,560
39	K	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 32	m	120,000	14,180	1 701,600
40	K	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 50	m	55,000	20,779	1 142,845
41	K	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 80	m	110,000	29,894	3 288,340
42	K	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	780,000	1,458	1 137,240
43	K	72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	80,000	1,717	137,360
44	K	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	7,000	0,648	4,536
45	K	72213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	15,000	0,994	14,910
46	K	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	kus	1,000	20,822	20,822
47	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	m	270,000	1,177	317,790
48	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	m	240,000	1,231	295,440
49	K	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. pevné pripoj. DN 15	súbo r	175,000	5,875	1 028,125
50	K	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. pevné pripoj. DN 20	súbo r	26,000	48,654	1 265,004
51	K	72222-4109	Ventil odvzdušňovací -DN15	kus	21,000	5,648	118,608
52	M	72222-9202	Uzáver guľový - DN20	kus	82,000	3,877	317,914
53	M	72222-9221	Uzáver guľový s vypúšťaním DN20	kus	7,000	4,093	28,651
54	M	72222-9223	Uzáver guľový s vypúšťaním DN32	kus	14,000	10,454	146,356
55	K	72223-1290	Kompenzátor vlnocový DN80	kus	2,000	143,726	287,452
56	K	72223-1291	Kompenzátor vlnocový DN50	kus	1,000	103,334	103,334
57	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	89,000	2,419	215,291
58	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	14,000	3,121	43,694
59	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	960,000	1,091	1 047,360
60	K	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	110,000	2,214	243,540
61	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	1 070,000	0,724	774,680
62	K	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		185,814	0,691	128,397

D5 - 725 - Zariadenie predmety

188 749,322

63	K	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbo	28,000	4,601	128,828
64	M	72511-1997	Automat. splachovač wc pre závesné wc s kombifixom	kus	13,000	136,415	1 773,395
65	M	72511-1998	WC konzolové	kus	16,000	58,633	938,128
66	M	72511-1999	WC sedatko	kus	16,000	20,736	331,776
67	M	72511-2000	kombifix ovládanie s predu pre predmurovanie	kus	29,000	107,222	3 109,438
68	M	72511-2001	tlačítka chrom.-matný	kus	2,000	46,667	93,334
69	M	72511-2002	WC-pre tel. post.	kus	13,000	96,552	1 255,176
70	M	72511-2003	Sedatko	kus	13,000	16,556	215,228
71	M	72511-2004	Držiaky pre invalidov na wc	kus	13,000	114,307	1 485,991
72	K	72511-9213	Montáž záchodových mis závesných	kus	29,000	23,933	694,057
73	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo	28,000	3,035	84,980
74	M	72521-0989	Umývadlo 500x400 s otvorom	kus	15,000	30,650	459,750
75	M	72521-0994	Umývadlo dit. pre invalidov	kus	13,000	52,553	683,189
76	M	72521-1421	Zápach. uzáv. do steny	súbo	13,000	23,404	304,252

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	72521-2203	Zápach. uzáv.	súbo	15,000	3,564	53,460
78	M	72521-2441	Umývadlo z b. dit. rohove	súbo	1,000	34,268	34,268
79	M	R72521-2513	Kryt na sifon	súbo	15,000	30,175	452,625
80	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbo r	14,000	19,732	276,248
81	K	72521-9403	Montáž umyvadla ker. s krytom	súbo	15,000	22,442	336,630
82	K	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	súbo	28,000	4,104	114,912
83	M	72522-4130	Vaňa so zdvihacím zariadením-komplet	súbo	13,000	12 469,500	162 103,500
84	M	72532-4354	Drez 400/400 nerez	súbo	30,000	92,945	2 788,350
85	M	72582-0720	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	30,000	26,222	786,660
86	K	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo	84,000	2,214	185,976
87	M	72582-1248	Batéria umývadlová so senzorom	súbo	14,000	215,557	3 017,798
88	M	72582-1401	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	kus	1,000	29,894	29,894
89	K	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	59,000	5,800	342,200
90	M	72584-0294	Batéria sprchová nástenná	súbo	14,000	75,794	1 061,116
91	M	72584-0299	Sklopné sedadlo na sprchovanie	súbo	14,000	223,754	3 132,556
92	M	R72585-9103	Zápachová uzávierka - 50	kus	30,000	4,190	125,700
93	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	29,000	1,966	57,014
94	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	30,000	2,117	63,510
95	K	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	13,000	2,462	32,006
96	M	72598-0126	Dvierka prístupové k inštaláciám 650/600 protipožiarna	kus	28,000	78,030	2 184,840
97	K	99872-5202	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 12 m		1 139,757	0,011	12,537

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 022 - SO 02/1 Bytová budova B so suterénom - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

77 944,06

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

77 944,06

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

77 944,06

15 588,81

Cena s DPH

v

EUR

93 532,87

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 022 - SO 02/1 Bytová budova B so suterénom - ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 944,060

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 383,086

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

286,864

1	K	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	m2	2,178	3,519	7,664
2	K	31920-2331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 15 cm bez odsekania	m2	2,178	18,881	41,123
3	K	34023-9212	n1 Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2	8,471	28,105	238,077

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 489,497

4	K	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	m2	2 713,595	1,277	3 465,261
5	K	61247-4116	Omietka vnút. stien -pod obklady	m2	116,108	4,629	537,464
6	K	63267-1133	P1+P3 Liaty poter hr.28mm	m2	44,440	7,604	337,922
7	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	5,000	6,127	30,635
8	M	553 300900	Zárubňa oceľová 90x197	kus	5,000	23,643	118,215

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 606,725

9	K	95290-2110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	1 692,610	0,089	150,642
10	K	96508-1713	b3 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m	m2	124,640	1,265	157,670
11	K	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	2,178	3,397	7,399
12	K	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	m2	2,178	3,852	8,390
13	K	96806-1125	b2 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	5,000	0,433	2,165
14	K	96807-2455	b2 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,471	2,575	21,813
15	K	97205-4241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	18,000	6,605	118,890
16	K	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	m2	2 713,595	0,144	390,758
17	K	97805-9531	b6 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	98,560	2,009	198,007
18	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	21,755	3,818	83,061
19	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku	t	21,755	2,276	49,514
20	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt	t	21,755	2,375	51,668
21	K	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	21,755	9,990	217,332
22	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,472	6,649	149,416

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 411,074

71 - IZOLÁCIE

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D3 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							1 141,798
23	K	71119-3121	P3 Izolácia proti vlhkosti muriva -tekutá hydroizolácia	m2	63,090	17,605	1 110,699
24	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	10,006	3,108	31,099
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							0,000
D4 - 721 - Vnútná kanalizácia							0,000
25	K	721-1-	ZTI	EUR	1,000	0,000	0,000
D5 - 725 - Zariadenie predmety							24,171
26	K	72522-0831	b5 Demontáž vaní	súbo	1,000	4,307	4,307
27	K	72533-0840	b5 Demontáž výleviek	súbo	1,000	13,320	13,320
28	K	72582-0802	b5 Demontáž batérií stojankových	súbo	1,000	2,353	2,353
29	K	72584-0850	b5 Demontáž batérií sprchových	kus	1,000	4,107	4,107
30	K	99872-5203	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	0,217	0,389	0,084
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							0,000
D6 - 731 - Kotolne							0,000
31	K	731-1-	ÚVK	EUR	1,000	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							0,000
D7 - 763 - Konštrukcie - drevostavby							516,758
32	K	76316-8720	Obklad rúr požiarným sadrokartónom vč. pov. úprav, kompl.D+M	m2	13,500	36,630	494,505
33	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	4,455	4,995	22,253
D8 - 766 - Konštrukcie stolárske							503,496
34	K	766-0-01	Odk.1 Vn.dvere 900x1970 dyhované vč.kov.,kompl.D+M	kus	5,000	99,900	499,500
35	K	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	4,500	0,888	3,996
77 - PODLAHY							0,000
D9 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických							1 015,728
36	K	77157-0001	Priplatok za lepiacu a špárovaciu hmotu	m2	44,440	0,555	24,664
37	K	77157-1202	P1+P3 Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	44,440	12,077	536,702
38	M	597 -2	P1+P3 Keramická dlažba protišmyková	m2	46,662	8,880	414,359
39	K	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	8,790	4,551	40,003
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							0,000
D10 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							2 543,963
40	K	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad.keramických do tmelu	m2	116,108	11,511	1 336,519
41	M	597 -1	Keramický obklad vč.rohov a líšť	m2	121,913	9,435	1 150,249
42	K	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	22,403	2,553	57,195
D11 - 784 - Malby							4 665,160
43	K	78442-3271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	4 774,985	0,977	4 665,160
D12 - PRÁCE A DODÁVKY M							61 149,900
M21 - 155 Elektromontáže							0,000
44	K	210 -- 5	EPS	EUR	1,000	0,000	0,000
45	K	210 --1	ELI - TV+TF	EUR	1,000	0,000	0,000
46	K	210 --2	ELI- Signalizačný systém	EUR	1,000	0,000	0,000
47	K	210-1-	USR	EUR	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su							0,000
48	K	240-1-	VZT	EUR	1,000	0,000	0,000
M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií							61 149,900
49	K	430-2-	Demontáž, dodávka a montáž výtahu S6200-800kg	EUR	1,000	28 227,300	28 227,300
50	K	430-2-0	Demontáž, dodávka a montáž výtahu S5400-1600kg	EUR	1,000	32 922,600	32 922,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 023 - SLP - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				14 436,97
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 436,97
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 436,97	2 887,39

Cena s DPH	v	EUR	17 324,36
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 023 - SLP - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 436,97
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 436,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 023 - SLP - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 436,970

1	K	Pol1	Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia	ks	1,000	197,460	197,460
2	K	109020	Hlavná ústredňa s prevolbou	ks	1,000	1 245,200	1 245,200
3	K	109080	Zásuvka rozvodu	ks	1,000	26,400	26,400
4	K	109090	Napájač	ks	2,000	334,400	668,800
5	K	109110	Radiomagnetofon	ks	1,000	157,310	157,310
6	K	109160	Volacia šnúra pre komunikačnú jednotku	ks	10,000	14,300	143,000
7	K	109210	Komunikačná jednotka	ks	54,000	191,400	10 335,600
8	K	109350	Tlačítka núdzového volania	ks	30,000	9,900	297,000
9	K	109360	Tiahlo núdzového volania	ks	30,000	9,900	297,000
10	K	109390	Svietidlo	ks	53,000	11,000	583,000
11	K	109400	Svietidlo smerové	ks	15,000	12,100	181,500
12	K	Pol2	Naprogramovanie a oživenie zariadenia	ks	1,000	304,700	304,700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 024 - SLP - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

8 687,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 687,87

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

8 687,87

1 737,57

Cena s DPH

v

EUR

10 425,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 024 - SLP - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 687,87
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 687,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 024 - SLP - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 687,870

1	K	026-0551	Rúrka HFX 20 za 1m	m	480,000	1,361	653,280
2	K	552	Rúrka HFX 25 za 1m	m	410,000	1,436	588,760
3	K	026-0732	Žlab 16x25 bezhalog za 1m	m	20,000	1,989	39,780
4	K	127-0301	Vodič zaťahovací AY 2,5	m	900,000	0,542	487,800
5	K	Pol31	Krabica KU 68	ks	70,000	1,914	133,980
6	K	026-0027	Krabica KO125	ks	67,000	4,296	287,832
0	K	Pol32	Krabica KT 250	ks	1,000	8,682	8,682
7	K	1622	Osadenie hmoždinky prům. 8	ks	150,000	0,542	81,300
8	K	004-0701	Rezanie dražky	m	100,000	1,563	156,300
9	K	026-1601	Prostup múrom do 40 cm	ks	90,000	1,787	160,830
10	K	026-1661	Značenie vedenia trasy	m	900,000	0,128	115,200
11	K	R/hod	Nepredvídané práce	hod	40,000	9,039	361,560
12	K	028-0222	Kabel SHK FH 10 x 2 x 0,5	m	860,000	1,734	1 491,240
13	K	262	Vodič SHK FH 1x2x0,5	m	560,000	0,829	464,240
14	K	263	Vodič SHK FH 2x2x0,5	m	980,000	0,861	843,780
15	K	322	Vodič CHKE-R 2x1.5	m	430,000	0,872	374,960
16	K	109810	Prepojovacia doska KJ,VKJ	ks	54,000	20,416	1 102,464
17	K	109860	Prepojovacia doska ZR	ks	1,000	18,502	18,502
18	K	109870	Prepojovacia doska pre zbernicu KO125	ks	55,000	18,174	999,570
19	K	109900	Inštalčný rámik malý	ks	58,000	2,786	161,588
20	K	109921	Inštalčný rámik veľký dvojité	ks	54,000	2,893	156,222

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 025 - Televízne rozvody, montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 850,18
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 850,18
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 850,18	770,04

Cena s DPH	v	EUR	4 620,22
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 025 - Televízne rozvody, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 850,18
D1 - Montážne práce	3 850,18
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	162,30
D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	3 687,88
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 850,18

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 025 - Televízne rozvody, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 850,180

D1 - Montážne práce

3 850,180

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

162,300

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	M	110,000	1,470	161,700
2	K	3	PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

3 687,880

3	K	220260002	Škatuľa KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	KUS	55,000	0,760	41,800
4	K	220260532	Rúrka D 20 montáž vr. napoj. krabíc, vývodiek, uložená voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	150,000	0,680	102,000
5	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov, do hrúbky materiálu 4 mm, do 100 x 100 mm	KUS	70,000	1,300	91,000
6	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	660,000	0,120	79,200
7	K	220270321	Vodič (lano) AY 1,0 pomocný ťažahovací vodič	M	150,000	0,380	57,000
8	K	220730222	Koaxiálny kábel v rúrke resp. rošte, bez ukonč. a zapojenia	M	2 700,000	0,380	1 026,000
9	K	220730406	Meranie na účastníckej zásuvke - všetky TV kanály	KUS	55,000	2,620	144,100
10	K	15	Nepredvídané práce	HOD	20,000	8,500	170,000
11	M	3414001010	Vodič AY 1,5, drôt	M	150,000	0,130	19,500
12	M	345070560	I-Trubka HFX 20	M	150,000	0,600	90,000
13	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	63,000	0,170	10,710
14	M	374501200	Zásuvka účastnícka koncová TV+R pod omietku typ Tango 5011-A3303	KUS	63,000	7,590	478,170
15	M	341216039	Koaxiálne káble H 125 75-4,8	M	2 700,000	0,510	1 377,000
16	K	P0000002	Podružný materiál 3%, nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
17	K	P0000003	Podružný materiál 5%, nosný materiál/m, kg/	%	0,050	10,000	0,500
18	K	6	PPV 6% pre 22M- staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 026 - Telefónne rozvody, montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				179,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				179,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	179,13	35,83

Cena s DPH	v	EUR	214,96
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 026 - Telefónne rozvody, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	179,13
D1 - Montážne práce	179,13
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7,95
D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	171,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	179,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 026 - Telefónne rozvody, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **179,130**

D1 - Montážne práce **179,130**

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE **7,950**

19	K	210040701	Vyrezania drážky pre rúrku, alebo kabel v murive	M	5,000	1,470	7,350
20	K	3	PPV pre 21M-rozvody v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ **171,180**

21	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov	KUS	1,000	2,460	2,460
22	K	220260028	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	1,000	1,920	1,920
23	K	220260113	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 4 skrutki	KUS	1,000	0,370	0,370
24	K	220260533	Rúrka HFXP 20 montáž ,ulož.pod omietku do pripravenej drážky	M	10,000	0,680	6,800
25	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	2,000	1,300	2,600
26	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	15,000	0,120	1,800
27	K	220271601	Ukončenie kábla v TF zásuvke	KUS	1,000	2,610	2,610
28	K	220280201	Kábel JKKE-R 1x2x0,5 uložený v trubke,bez dodávky kábla	M	10,000	0,380	3,800
29	K	220280223	Káble bytové JKKE-R 15 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabič	M	10,000	0,380	3,800
30	K	220300904	Svorkovnice, pásy, ružice,lišty,upev.na drevo alebo do PVC pásik 2 x 10 svoriek	KUS	2,000	2,770	5,540
31	K	220301202	Telefónna zásuvka ,montáž	KUS	1,000	2,010	2,010
32	K	15	Nepredvídané práce	HOD	10,000	8,500	85,000
33	M	341210100M	Kábel JKKE-R 1x2x0,5	M	10,000	0,300	3,000
34	M	3415021060	Kábel telefónny Cu jadro JKKE-R 15x2x0,5	M	10,000	1,970	19,700
35	M	345070561	Trubka HFXP 20	M	10,000	1,010	10,100
36	M	34551484M	Telefónna zásuvka pod omietku typ Tango-5093A-A112	KUS	1,000	7,480	7,480
37	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	1,000	0,170	0,170
38	M	3456101030	Škatuľa KT250	KUS	1,000	3,800	3,800
39	M	35703302M	Pásiky LSA-PLUS 2/ 10	ks	2,000	3,410	6,820
40	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
41	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
42	K	4	PPV pre 22M stav.objekty	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 027 - USR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				23 242,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 242,67
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 242,67	4 648,53

Cena s DPH	v	EUR	27 891,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 027 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 242,67
D1 - M21 - 155 Elektromontáže	19 424,02
D2 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	696,90
D3 - 21019 Rozvádzač RP	560,28
D4 - 210 19 Rozvádzač RS	552,49
D5 - 210 19 Rozvádzač RSZ	447,59
D6 - 210 19 Rozvádzač RV1	409,38
D7 - 210 19 Rozvádzač RV2	399,92
D8 - OSTATNÉ	752,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 242,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Čast': 027 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 242,672

D1 - M21 - 155 Elektromontáže

19 424,024

1	K	21001-0006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	m	248,000	0,643	159,464
2	M	345 650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná pod omietku d25 mm	m	10,000	0,251	2,510
3	M	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 16 mm	m	80,000	0,218	17,440
4	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 25 mm	m	10,000	0,447	4,470
5	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 32 mm	m	8,000	0,687	5,496
6	M	345 650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 40 mm	m	80,000	0,916	73,280
7	M	345 650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 50 mm	m	60,000	1,373	82,380
8	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	22,000	0,828	18,216
9	M	345 600K005	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D73x66)	kus	22,000	0,545	11,990
10	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	25,000	3,521	88,025
11	M	345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : D73x42) s vičkom	kus	25,000	2,954	73,850
12	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	15,000	3,619	54,285
13	M	345 608D044	Škatuľa KR rozvodná : (D110x52) s vičkom	kus	15,000	2,224	33,360
14	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2	kus	10,000	6,093	60,930
15	M	345 621I501	Škatuľa IP65 odbočná na povrch (105x105x64) 6xdo D25,	kus	10,000	5,156	51,560
16	M	345 640K015	Svorkovnica škatuľová : (do 5x4/ 4mm2)	kus	50,000	1,548	77,400
17	K	21080-0101	Kábel 750V uložený pod omietkou do 2x1,5	m	15,000	0,371	5,565
18	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	15,000	0,338	5,070
19	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou do 3x1,5	m	285,000	0,371	105,735
20	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	95,000	0,458	43,510
21	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	50,000	0,458	22,900
22	M	341 211M110	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	60,000	0,610	36,600
23	M	341 211M111	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	80,000	0,610	48,800
24	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	110,000	0,371	40,810
25	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,741	37,050
26	M	341 211M120	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	60,000	0,905	54,300
27	K	21081-0017	Kábel 750V do CYKY 5x16	m	615,000	0,349	214,635
28	M	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	30,000	0,643	19,290
29	M	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	20,000	0,752	15,040
30	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	20,000	2,954	59,080
31	M	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	75,000	4,763	357,225
32	M	341 211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J	m	80,000	0,992	79,360
33	M	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	150,000	5,297	794,550
34	M	341 211M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	240,000	8,349	2 003,760
35	K	21081-0111	Kábel 1kV CYKY 5x70	m	135,000	1,101	148,635
36	M	341 311M220	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x50	m	70,000	25,048	1 753,360
37	M	341 311M230	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x70	m	65,000	33,332	2 166,580
38	K	21080-2431	Šnúra gumená 750V voľne uložená CGSG 5x10	m	88,000	0,414	36,432
39	M	341 510M074	Kábel ohybný gumený Cu 750V : CGSG 5G6	m	8,000	3,804	30,432
40	M	341 510M076	Kábel ohybný gumený Cu 750V : CGSG 5G10	m	80,000	6,605	528,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	21080-0608	Vodič Cu do CYA 16	m	120,000	0,294	35,280
42	M	341 010M125	Vodič Cu : CYA 6 lanko (RM) zel/žltý	m	120,000	0,578	69,360
43	K	21080-0609	Vodič Cu CYA 25	m	380,000	0,414	157,320
44	M	341 023M053	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	380,000	3,030	1 151,400
45	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	4,000	0,741	2,964
46	K	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	25,000	1,613	40,325
47	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	25,000	2,769	69,225
48	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x16	kus	6,000	3,815	22,890
49	K	21010-0253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x50	kus	2,000	9,330	18,660
50	K	21010-0254	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x70-95	kus	2,000	12,197	24,394
51	K	21095-0101	Štítok označovací	kus	14,000	0,196	2,744
52	M	921 AN33464	Štítky kábelové	kus	10,000	0,022	0,220
53	M	921 AN14065	Štítok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	4,000	0,196	0,784
54	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP 44, rad.1	kus	4,000	2,387	9,548
55	M	345 350A021	Spínač rad.1: IP44, zapustený, biely,	kus	4,000	5,930	23,720
56	K	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP 44, rad.6	kus	12,000	2,965	35,580
57	M	345 374A131	Prepínač rad.6 : IP44, zapustený biely	kus	8,000	5,930	47,440
58	M	345 374A201	Prepínač rad.6 : IP44, nástenný, biely, kompletný	kus	4,000	2,583	10,332
59	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP44, rad.5	kus	2,000	2,965	5,930
60	M	345 363A031	Prepínač rad.5 IP44, zapustený, biely	kus	1,000	6,769	6,769
61	M	345 363A201	Prepínač rad.5 : IP44, nástenný, biely, kompletný	kus	1,000	3,270	3,270
62	K	21014-0463	Ovládač tlač. zapustený IP44, rad.1/0	kus	1,000	1,799	1,799
63	M	345 330A001	Ovládač tlač. rad.1/0 so signálkou : bez krytu	kus	1,000	6,747	6,747
64	M	345 501A211	Kryt kolískový jednoduchý s popis. poľom, biely, IP44	kus	1,000	0,948	0,948
65	K	21011-0061	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	kus	1,000	2,474	2,474
66	M	921 AN25161	Relé SMR T časové 3 vod.	kus	1,000	12,502	12,502
67	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	12,000	4,567	54,804
68	M	345 420A021	Zásuvka 1-nás. IP44, zapustená biela, kompletná	kus	8,000	6,398	51,184
69	M	345 420A201	Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná s viečkom	kus	4,000	2,703	10,812
70	K	21011-0028	Spínač nástenný IP55-65 do 63A, rad.3	kus	9,000	5,526	49,734
71	M	358 116850	Spínač vačkový v skrini z plast. hmoty 25A, trojpólový	kus	1,000	24,732	24,732
72	M	358 116620	Spínač vačkový v plastovej skrini 63A, trojpólový	kus	8,000	44,516	356,128
73	K	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - (osadenie mimo rozvádzača a pripojenie vodičov)	kus	9,000	3,335	30,015
74	M	358 915505PA	Pripojnica potenciál. vyrovnania v krabičke 250/220/67-8 svorky d10+1x16	kus	1,000	13,189	13,189
75	M	354 9090001	Pripojnica potenciálového vyrovnania pre 7 d25 mm, nástenná montáž s krytom	kus	6,000	14,388	86,328
76	M	354 9090045	Pripojnica potenciál vyrov v škatuli pre kúpelne - do sušiar	kus	1,000	14,508	14,508
77	M	357 P000121	Cu pripojnica 10x3 + 30 svoriek pre vodič CY 25 (HUS)	kus	1,000	21,582	21,582
78	M	357 000C112	Skrinka pre osadenie HUS (pripojnice s 30 svorkami) IP30/4	kus	1,000	5,069	5,069
79	K	21020-0004	Pripojenie ventilátorov, apevne zabudovaných spotrebičov technológie	kus	15,000	2,463	36,945
80	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	21,000	2,278	47,838
81	M	354 903Z44	Svorka SU, univerzálna	kus	4,000	0,556	2,224
82	M	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	15,000	0,719	10,785
83	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	2,000	1,090	2,180
84	K	21022-0321	Svorka na potrubie	kus	30,000	2,376	71,280
85	M	354 903Z90	Svorka na potrubie pre Cu pás	kus	30,000	0,436	13,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	921 AN36127	Svorka na potrubie	kus	30,000	0,480	14,400
87	M	354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	kus	30,000	0,610	18,300
88	K	21022-0026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	50,000	1,112	55,600
89	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	90,000	1,613	145,170
90	M	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	75,000	1,079	80,925
91	K	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	2,000	2,093	4,186
92	M	345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	kus	2,000	1,820	3,640
93	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	3,000	10,486	31,458
94	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	2,000	7,815	15,630
95	K	21019-0008	Dokončovacie práce na rozvážačoch	kus	7,000	6,976	48,832
96	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 32A	kus	1,000	3,150	3,150
97	M	358 5306018	Istič 3-pólový 10kA (3MD) 32A, charakteristika C	kus	1,000	14,541	14,541
98	K	21012-0101	Vložka poistková E27 a E33, s montážou styčného krúžku	kus	3,000	0,131	0,393
99	M	358 5693F03	Poistka závitová E33 - (3ks - 50A , 3ks - 32A)	kus	6,000	0,752	4,512
100	M	921 AN33281	Sádra 5 kg elektriárska	kus	10,000	7,434	74,340
101	K	36002-0612	Montáž hmoždinky 8-12	kus	100,000	0,414	41,400
102	M	345 955K112	Hmoždinka PA 8x45	kus	100,000	0,022	2,200
103	K	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	12,000	1,548	18,576
104	M	345 710K545	Lišta el-inšt PVC hranatá : 40x40 , bezhalogén, biela	m	12,000	6,976	83,712
105	K	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v stene do 60 cm	m3	0,050	32,101	1,605
106	K	97105-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v strope hr. do 60 cm	kus	1,000	30,803	30,803
107	K	21004-0756	Vyrezanie rýh v beton.murive hl.2cm š.4cm frézovanie	m	4 000,000	1,602	6 408,000
108	K	21002-0921	Upchávk protipožiarna - priechod stenou hrúbky 15cm	m2	0,200	119,846	23,969
109	K	21002-0911	Upchávk protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	m2	0,050	107,452	5,373
110	M	286 5B6005	Malta protipožiarna	kg	1,000	4,077	4,077
111	M	286 5B6008	Stierka protipožiarna 12,5 kg	kg	1,000	29,975	29,975
112	K	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	20,000	2,692	53,840
113	K	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	20,000	1,025	20,500
114	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
115	K	21328-0056	PPV 6% (Pomocné a podružné výkony)	%	6,000	10,900	65,400

D2 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

696,899

116	K	21020-0056	Svietidlo žiarovkové, žiarivkové s kompak. žiariv. do IP54,	kus	13,000	6,976	90,688
117	M	348 2M0174	C-Svietidlo žiarivkové 1x16W+ zdroj 16 W IP 54, kruh, polykar	kus	2,000	29,822	59,644
118	M	348 3E0014	F-Svietidlo násten. žiar. do 60 W/E27, IP 44 s košom zdroj halog žiarov 42W	kus	8,000	7,957	63,656
119	M	348 3E0162	G-Svietidlo násten. žiarovk. s košom Ž 100 W/E27, IP 54, zdroj halog žiarov 75W	kus	3,000	5,385	16,155
120	K	21020-1081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	kus	8,000	6,976	55,808
121	M	348 2B3629	Svietidlo žiarivk lin prisadené IP65, 67,2x35W,EVG: polykar	kus	8,000	34,531	276,248
122	M	347 3O222	Žiarovka halog. 42W-E27	kus	8,000	2,376	19,008
123	M	347 3O188	Žiarovka halog. 75W-E27	kus	3,000	2,376	7,128
124	M	347 5O262	Žiarivka lineár.LUMILUX FH PLUS 16mm 35W/830	kus	16,000	3,379	54,064
125	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
126	K	21328-0055	PPV 2% (Pomocné a podružné výkony)	%	2,000	10,900	21,800

D3 - 21019 Rozvádzač RP

560,279

127	M	357 016F007	Rozvodnica 286015 : BC-MP65-3/42 (36+6MD) dvere plast priehľadné, IP54 (P)	kus	1,000	45,780	45,780
128	M	358 4402F80	Vypínač 3-pól 100A - 276284 : IS-100/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	42,957	42,957

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
130	M	358 5101O10	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 6A, charakteristika	kus	1,000	4,349	4,349
131	M	358 5101O14	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 16A, charakteristika B	kus	2,000	4,251	8,502
132	M	358 5301O17	Istič 3-pólový 34023 - 10kA (3MD) LPN-32B-3	kus	4,000	17,462	69,848
133	M	358 5510F22	Chránič prúdový 4-pól. 25/4/003 - AC (4MD)	kus	1,000	33,528	33,528
134	M	358 5510F27	Chránič prúdový 4-pól. 263594 - PF7-80/4/003 - AC (4MD)	kus	2,000	55,339	110,678
135	M	921 AN14065	Štitok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	12,000	0,196	2,352
136	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D4 - 210 19 Rozvádzač RS

552,486

137	M	357 016F007	Rozvodnica 286015 : BC-MP65-3/42 (36+6MD) dvere plast priehľadné, IP54 (P)	kus	1,000	45,780	45,780
138	M	358 4402F90	Vypínač 3-pól 125A - 276288 : IS-125/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	43,360	43,360
139	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
140	M	358 5101O10	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 6A, charakteristika	kus	1,000	4,349	4,349
141	M	358 5101O14	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 16A, charakteristika B	kus	2,000	4,251	8,502
142	M	358 5301O18	Istič 3-pólový 34024 - 10kA (3MD) LPN-40B-3	kus	4,000	23,795	95,180
143	M	358 5510F27	Chránič prúdový 4-pól. 263594 - PF7-80/4/003 - AC (4MD)	kus	2,000	55,339	110,678
144	M	921 AN14065	Štitok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	12,000	0,196	2,352
145	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D5 - 210 19 Rozvádzač RSZ

447,585

146	M	357 016F006	Rozvodnica (24+4MD) dvere plast priehľadné, IP54 (P)	kus	1,000	36,624	36,624
147	M	358 4402F40	Vypínač 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	19,936	19,936
148	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
149	M	358 5101O10	Istič 1-pólový 10kA (1MD) 6A, charakteristika	kus	1,000	4,349	4,349
150	M	358 5101O14	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 16A, charakteristika B	kus	2,000	4,251	8,502
151	M	358 5301O16	Istič 3-pólový 34022 - 10kA (3MD) 25A, charakteristika B	kus	1,000	15,293	15,293
152	M	358 5510F22	Chránič prúdový 4-pól. 25/4/003 - AC (4MD)	kus	1,000	33,528	33,528
153	M	358 5510F24	Chránič prúdový 4-pól. -40/4/003 - AC (4MD)	kus	1,000	85,500	85,500
154	M	921 AN14065	Štitok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	8,000	0,196	1,568
155	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D6 - 210 19 Rozvádzač RV1

409,380

156	M	357 021L048	Rozvodnica oceľopl. 300/600/200, na povrch IP30/20 s pripojnicami 3,PEN, N,PE	kus	1,000	84,497	84,497
157	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585
158	M	358 5101O12	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	3,000	4,251	12,753
159	M	358 5306F10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD)C25/3	kus	1,000	13,712	13,712
160	M	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	1,000	45,148	45,148
161	M	358 4428L50	Zásuvka modulová 04290 - 20A/400V-AC, 2P+Z (3,5MD)	kus	1,000	8,437	8,437
162	M	921 AN14065	Štitok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	13,000	0,196	2,548
163	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D7 - 210 19 Rozvádzač RV2

399,919

164	M	357 021L048	Rozvodnica oceľopl. 300/600/200, na povrch IP30/20 s pripojnicami 3,PEN, N,PE	kus	1,000	84,497	84,497
165	M	358 5605B12	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : (B+C) 3+1 (8MD) 75kA+100kA	kus	1,000	209,585	209,585

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	358 5101012	Istič 1-pólový 10 kA (1MD) 10A, charakteristika B	kus	3,000	4,251	12,753
167	M	358 5305068	Istič 3-pólový 34901 - 6kA (3MD) 40C/3	kus	1,000	4,251	4,251
168	M	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	1,000	45,148	45,148
169	M	358 4428L50	Zásuvka modulová 04290 - 20A/400V-AC, 2P+Z (3,5MD)	kus	1,000	8,437	8,437
170	M	921 AN14065	Štítok popis. biely k prístroju v rozvádzači	kus	13,000	0,196	2,548
171	M	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D8 - OSTATNÉ

752,100

172	K	21900-1035	Komplexné vyskúšanie- východzia skúška+revízna správa	hod	30,000	8,720	261,600
173	K	21900-10141	HZS na demontáž jestvuj elektroinštalácie a práce s recykláciou materiálu	hod	40,000	9,810	392,400
174	K	21900-1010	HL. III-HZS na úpravu jestvujúcich rozvádzačov a nepredvíd práce	hod	10,000	9,810	98,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 028 - UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				58 584,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				58 584,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	58 584,39	11 716,88

Cena s DPH	v	EUR	70 301,27
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 028 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	58 584,39
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	54 331,17
71 - IZOLÁCIE	0,00
D2 - 713 - Izolácie tepelné	3 864,33
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D3 - 732 - Strojovne	28,69
D4 - 733 - Rozvod potrubia	25 308,52
D5 - 734 - Armatúry	7 832,35
D6 - 735 - Vykurovacie telesá	14 307,36
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D7 - 783 - Nátery	2 989,92
D8 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 253,22
M23 - 157 Montáž potrubia	4 253,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 584,39

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 028 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 584,392

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

54 331,168

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

3 864,329

0	K	71349-1111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	m2	6,102	5,534	33,768
0	M	713IZ-tu30-15	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 15	m	7,000	1,856	12,992
0	M	713IZ-tu30-32	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 32	m	3,000	2,547	7,641
0	M	713IZ-tu30-40	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 40	m	16,000	2,868	45,888
0	M	713IZ-tu30-50	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 50	m	133,000	3,546	471,618
0	M	713IZ-tu30-70	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 70x3,2	m	197,000	4,605	907,185
0	M	713IZ-tu30-89	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 89x3,6	m	166,000	6,866	1 139,756
0	M	713IZ-tub-lep	Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami 520-1,0 l	ks	10,000	18,124	181,240
0	K	713IZ-tub-mA	Montáž tep. izolácie armatúr trubicami do DN100	m	522,000	1,190	621,180
0	M	713IZ-tub-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m	ks	27,000	2,547	68,769
0	M	713SK-HR7-76	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 7cm 76x3,2	m	9,000	6,486	58,374
0	M	713SK-HR8-76	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 8cm 89x3,6	m	9,000	9,389	84,501
0	K	713SK-HRM	Montáž tep. izolácia potrubia z trubic do DN150	m	18,000	2,380	42,840
0	K	713SK-HRPAS	Páska na spojenie izolácie 50mm x 100m	kus	1,000	2,547	2,547
0	M	138 146130	Plech ocel'. hl. pozink. 200 g/m2 11331.20 1,00x1000x2000 mm	t	0,094	1 211,420	113,873
0	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	54,627	1,321	72,157

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D3 - 732 - Strojovne

28,693

0	K	73211-0812	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200	m	4,000	3,475	13,900
0	K	73242-0812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	kus	1,000	4,463	4,463
0	K	73242-0813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	kus	2,000	5,165	10,330

D4 - 733 - Rozvod potrubia

25 308,523

0	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	1 030,000	0,536	552,080
0	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	382,000	0,571	218,122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	194,000	1,190	230,860
0	K	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	1 030,000	7,188	7 403,640
0	K	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	230,000	7,402	1 702,460
0	K	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	74,000	10,056	744,144
0	K	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	78,000	11,971	933,738
0	K	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	49,000	13,673	669,977
0	K	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	145,000	17,672	2 562,440
0	K	13715-944-K65	Kompenzátor DN65	ks	2,000	88,262	176,524
0	K	13715-944-K80	Kompenzátor DN80	ks	2,000	101,959	203,918
0	K	13715-9440-PV	Pevný bod DN80	ks	4,000	33,320	133,280
0	K	13715-9441-PV	Pevný bod DN60	ks	4,000	28,560	114,240
0	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	286,000	1,773	507,078
0	K	73311-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	2,000	4,010	8,020
0	K	73312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	306,000	2,023	619,038
0	K	73312-1121	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 70/3,2	m	131,000	18,671	2 445,901
0	K	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	m	175,000	32,201	5 635,175
0	K	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	313,647	1,428	447,888

D5 - 734 - Armatúry

7 832,345

0	K	73410-0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	kus	10,000	5,200	52,000
0	K	73415-1216	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 65	súbo	2,000	107,588	215,176
0	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	298,000	1,940	578,120
0	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	149,000	0,750	111,750
0	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	294,000	2,023	594,762
0	K	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	4,000	2,654	10,616
0	K	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	2,000	5,343	10,686
0	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	8,000	5,462	43,696
0	M	734H1-392301	Spiatoč. ventil radiat. RL-5, G 1/2 priamy	kus	147,000	8,211	1 207,017
0	M	734H1-392302	Spiatoč. ventil radiat. RL-5, G 3/4 priamy	kus	2,000	12,376	24,752
0	M	734H1-421706	Regulačný ventil nátrubkový GM, G 2"	kus	2,000	158,175	316,350
0	M	734H1-662500	Viacúčelový kľúč RL-5	kus	1,000	5,355	5,355
0	M	734H1-663901	Nastavovací kľúč RL-5	kus	1,000	4,927	4,927
0	M	734H1-772302	Ventil radiat. TS-E G 3/4 priamy	kus	1,000	29,155	29,155
0	M	734H1-772391	Ventil radiat. TS-90 G 1/2 priamy	kus	147,000	11,769	1 730,043
0	M	734H1-772392	Ventil radiat. TS-90 G 3/4 priamy	kus	1,000	19,076	19,076
0	M	734H1-926006	Termostat. hlavica s protimraz. ochr. pre vykur. teleso	kus	149,000	13,364	1 991,236
0	M	734H1-955203	Istenie proti odcudzeniu hlavice pre TS-90	kus	149,000	2,963	441,487
0	M	734HW-e121	Automatická odvzdušňovacia nádoba E-121 DN 15	kus	2,000	13,364	26,728
0	M	734OV--CAL15	Automatický odvzdušňovací ventil VOA DN 15	kus	149,000	2,642	393,658
0	K	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	83,241	0,309	25,755

D6 - 735 - Vykurovacie telesá

14 307,357

0	K	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	760,000	0,536	407,360
0	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	95,000	2,916	277,020
0	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	35,000	5,653	197,855
0	K	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	19,000	6,593	125,267

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10K Hdo600/Ldo2000mm	kus	93,000	11,008	1 023,744
0	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	12,257	24,514
0	K	73515-9633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 20K Hdo600/Ldo2000mm	kus	14,000	13,376	187,264
0	K	73515-9641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	13,376	13,376
0	K	73515-9643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo400/Ldo2000mm	kus	7,000	13,376	93,632
0	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	13,376	93,632
0	K	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	6,000	13,376	80,256
0	K	73515-9649	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo400/Ldo2000mm	kus	8,000	15,434	123,472
0	K	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	5,000	15,434	77,170
0	K	73515-9653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	6,000	15,434	92,604
0	M	735VS-Z-SADA1	Príslušenstvo k vykúr. telesám sada (konzoly, držiaky, zátky)	sada	149,000	0,417	62,133
0	M	735VS-Z10S605	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.500mm -104605	kus	2,000	25,526	51,052
0	M	735VS-Z10S610	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1000mm -104610	kus	4,000	39,817	159,268
0	M	735VS-Z10S612	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1200mm -104612	kus	24,000	45,541	1 092,984
0	M	735VS-Z10S613	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1300mm -104613	kus	7,000	48,826	341,782
0	M	735VS-Z10S615	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1500mm -104615	kus	10,000	54,597	545,970
0	M	735VS-Z10S616	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1600mm -104616	kus	17,000	56,953	968,201
0	M	735VS-Z10S617	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1700mm -104617	kus	14,000	60,393	845,502
0	M	735VS-Z10S618	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1800mm -104618	kus	3,000	61,749	185,247
0	M	735VS-Z10S620	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.2000mm -104620	kus	12,000	68,401	820,812
0	M	735VS-Z11K604	Vykur. telesá panel 11K-výš.600 dl.400mm -K114604	kus	2,000	35,748	71,496
0	M	735VS-Z20K613	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1300mm -K204613	kus	7,000	85,240	596,680
0	M	735VS-Z20K614	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1400mm -K204614	kus	3,000	89,643	268,929
0	M	735VS-Z20K615	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1500mm -K204615	kus	3,000	95,664	286,992
0	M	735VS-Z20K618	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1800mm -K204618	kus	1,000	110,170	110,170
0	M	735VS-Z21K906	Vykur. telesá panel 21K-výš.900 dl.600mm -K214906	kus	1,000	75,494	75,494
0	M	735VS-Z22K310	Vykur. telesá panel 22K-výš.300 dl.1000mm -K224310	kus	2,000	67,140	134,280
0	M	735VS-Z22K406	Vykur. telesá panel 22K-výš.400 dl.600mm -K224406	kus	1,000	54,657	54,657
0	M	735VS-Z22K408	Vykur. telesá panel 22K-výš.400 dl.800mm -K224408	kus	2,000	65,736	131,472
0	M	735VS-Z22K409	Vykur. telesá panel 22K-výš.400 dl.900mm -K224409	kus	2,000	70,876	141,752
0	M	735VS-Z22K514	Vykur. telesá panel 22K-výš.500 dl.1400mm -K224514	kus	2,000	109,551	219,102
0	M	735VS-Z22K605	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.500mm -K224605	kus	1,000	57,441	57,441
0	M	735VS-Z22K610	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.1000mm -K224610	kus	4,000	95,033	380,132
0	M	735VS-Z22K906	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.600mm -K224906	kus	2,000	92,523	185,046
0	M	735VS-Z22K908	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.800mm -K224908	kus	2,000	115,823	231,646

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	735VS-Z22K910	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.1000mm -K 224910	kus	1,000	139,135	139,135
0	M	735VS-Z22K914	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.1400mm -K 224914	kus	1,000	185,747	185,747
0	M	735VS-Z33K312	Vykur. telesá panel 33K-výš.300 dl.1200mm -K 334312	kus	8,000	119,702	957,616
0	M	735VS-Z33K510	Vykur. telesá panel 33K-výš.500 dl.1000mm -K 334510	kus	4,000	124,462	497,848
0	M	735VS-Z33K612	Vykur. telesá panel KORAD 33K-výš.600 dl.1200mm -K 334612	kus	1,000	161,174	161,174
0	M	735VS-Z33K910	Vykur. telesá panel 33K-výš.900 dl.1000mm -K 334910	kus	5,000	198,361	991,805
0	M	735VS-Z33K916	Vykur. telesá panel 33K-výš.900 dl.1600mm -K 334916	kus	1,000	304,331	304,331
0	K	99873-5202	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	137,683	1,702	234,295

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D7 - 783 - Nátery

2 989,921

0	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	45,500	5,772	262,626
0	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	45,500	2,190	99,645
0	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	147,000	1,321	194,187
0	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	1 459,000	1,321	1 927,339
0	K	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	306,000	1,654	506,124

D8 - PRÁCE A DODÁVKY M

4 253,224

M23 - 157 Montáž potrubia

4 253,224

0	K	23005-0031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	kg	151,500	2,047	310,121
0	K	23005-0032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	kg	151,500	2,142	324,513
0	M	132 310540	Uholník rovnoramenný 11373 40x40x4 mm	t	0,151	797,681	120,450
0	K	23005-0034003	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	%	0,054	3,641	0,197
0	K	23012-0012	Odmast'ovanie potrubia 15	m	1 030,000	0,357	367,710
0	K	23012-0013	Odmast'ovanie potrubia 20	m	230,000	0,678	155,940
0	K	23012-0014	Odmast'ovanie potrubia 25	m	74,000	0,738	54,612
0	K	23012-0015	Odmast'ovanie potrubia 32	m	78,000	0,833	64,974
0	K	23012-0016	Odmast'ovanie potrubia 40	m	49,000	0,893	43,757
0	K	23012-0017	Odmast'ovanie potrubia 50	m	145,000	1,178	170,810
0	K	23012-0018	Odmast'ovanie potrubia 65	m	131,000	1,523	199,513
0	K	23012-0019	Odmast'ovanie potrubia 80	m	175,000	1,928	337,400
0	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	1 412,000	0,809	1 142,308
0	K	23012-0042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	m	49,000	1,440	70,560
0	K	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	145,000	1,595	231,275
0	K	23012-0044	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	m	131,000	1,773	232,263
0	K	23012-0045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	m	175,000	1,904	333,200
0	K	23012-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	35,599	1,012	36,008
0	K	23012-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	35,599	1,618	57,613

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 029 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 492,10
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 492,10
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 492,10	1 098,42

Cena s DPH	v	EUR	6 590,52
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 029 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 492,10
D1 - Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - PRÁČOVŇA	3 190,29
D2 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	998,73
D3 - Hodinové zúčtovacie sadzby	310,50
D4 - Izolácie tepelné	480,10
D5 - Izolácie protipožiarne	429,11
D6 - Nátery vzduchotechnických zariadení	83,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 492,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 029 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 492,103

D1 - Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - PRÁČOVŇA

3 190,287

1	K	Pol33	V300/12" ARI LLS	kp	2,000	355,707	711,414
0	K	Pol34	-sada pre montáž do steny KIT MU	ks	2,000	18,078	36,156
0	K	Pol35	-regulátor otáčok CR5N	ks	2,000	62,169	124,338
1	K	Pol5	VORTICE PRESS 220 LL	ks	1,000	182,068	182,068
8	K	Pol36	SKK-100	ks	1,000	8,752	8,752
9	K	Pol37	pr. 160	bm	1,000	4,554	4,554
9	K	Pol38	pr. 200	bm	4,000	5,486	21,944
0	K	Pol8	QIP 110	ks	2,000	1,001	2,002
0	K	Pol39	QIP 207	bm	8,000	1,645	13,160
0	K	Pol9	do priemeru 100 / 30% tvaroviek	bm	3,000	8,579	25,737
0	K	Pol11	do priemeru 200 40% tvaroviek	bm	16,000	20,010	320,160
0	K	Pol40	do priemeru 400 40% tvaroviek	bm	32,000	46,058	1 473,856
0	K	Pol41	priemer 160	ks	1,000	8,200	8,200
0	K	Pol42	priemer 315	ks	2,000	13,973	27,946
0	K	Pol12	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži + vodotesná úprava	kp	1,000	230,000	230,000

D2 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA

998,725

0	K	Pol13	potrubných rozvodov - mat. oceľ - celkom:	kg	80,000	5,175	414,000
0	K	Pol14	Skrutky, matice, podložky a pod. - oceľ	kg	10,000	4,025	40,250
0	K	Pol15	tesniaci tmel	kg	6,000	32,350	194,100
0	K	Pol16	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	1,000	26,956	26,956
0	K	Pol17	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,000	21,563	21,563
0	K	Pol18	-čerpáť po odsúhladení investorom	kp	1,000	230,000	230,000
0	K	Pol19	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	8,000	8,982	71,856

D3 - Hodinové zúčtovacie sadzby

310,500

0	K	Pol20	a vyregulovanie VZT zariadení	h	6,000	17,250	103,500
0	K	Pol21	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	4,000	17,250	69,000
0	K	Pol22	-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	8,000	17,250	138,000

D4 - Izolácie tepelné

480,102

0	K	Pol23	- IZOFLEX - orientačná cena	m2	42,000	11,431	480,102
---	---	-------	-----------------------------	----	--------	--------	---------

D5 - Izolácie protipožiarne

429,114

0	K	Pol24	-odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	6,000	14,019	84,114
0	K	Pol25	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	10,000	34,500	345,000

D6 - Nátery vzduchotechnických zariadení

83,375

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol26	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	5,000	2,875	14,375
0	K	Pol27	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	5,000	1,725	8,625
0	K	Pol28	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	5,000	1,725	8,625
0	K	Pol29	-základný náter - 1x S 2008	m2	5,000	4,025	20,125
0	K	Pol30	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	5,000	6,325	31,625

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0291 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

54 775,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

54 775,27

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

54 775,27

10 955,05

Cena s DPH

v

EUR

65 730,32

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0291 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 54 775,27

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 54 775,27

71 - IZOLÁCIE 0,00

D2 - 713 - Izolácie tepelné 1 712,98

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D3 - 721 - Vnútorná kanalizácia 1 218,99

D4 - 722 - Vnútorný vodovod 14 814,51

D5 - 725 - Zariadenie predmety 37 028,79

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 775,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0291 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 775,271

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

54 775,271

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

1 712,980

1	M	71310-0161	Izolácia Hr.5- DN20 /25/	m	5,000	0,216	1,080
2	M	71310-0162	Izolácia Hr.5- DN25 /32/	m	15,000	0,281	4,215
3	M	71310-0168	Izolácia Hr.9- DN32 /42/	m	60,000	0,529	31,740
4	M	71310-0170	Izolácia Hr.9- DN50 /60/	m	10,000	1,026	10,260
5	M	71310-0171	Izolácia Hr.9- DN65 /76/	m	30,000	1,436	43,080
6	M	71310-0172	Izolácia Hr.9- DN80/89/	m	65,000	1,436	93,340
7	M	71310-0186	Izolácia Hr.20- DN20/28/	m	130,000	1,134	147,420
8	M	71310-0212	Izolácia Hr.30- DN25/35/	m	30,000	1,469	44,070
9	M	71310-0213	Izolácia Hr.30- DN32/42/	m	125,000	1,696	212,000
10	M	71310-0215	Izolácia Hr.30- DN50/60/	m	70,000	2,603	182,210
11	M	R71310-0216	Izolácia Hr.30- DN65/76/	m	70,000	3,067	214,690
12	M	71310-0217	Izolácia Hr.30- DN80/89/	m	25,000	5,087	127,175
13	K	71310-0225	Montáž izolácia	m	635,000	0,648	411,480
14	M	71310-0226	Lepidlo pre izolácie	ks	22,000	4,514	99,308
15	M	71310-0230	Pvc páska	ks	32,000	2,311	73,952
16	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		15,704	1,080	16,960

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,000

D3 - 721 - Vnútna kanalizácia

1 218,986

17	K	72117-1107	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	2,000	11,286	22,572
18	K	72117-1109	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	15,000	12,010	180,150
19	K	72117-3205	Potrubie kanal. pripojovacie D 50x1.8	m	1,000	6,059	6,059
20	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	1,944	1,944
21	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	4,000	2,041	8,164
22	M	72121-2306	Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN100	kus	4,000	55,588	222,352
23	K	72127-3272	Žlab 3500/300/100	kus	1,000	755,330	755,330
24	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	18,000	0,648	11,664
25	K	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		11,187	0,961	10,751

D4 - 722 - Vnútorný vodovod

14 814,512

26	K	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závít. pozink. DN 20	m	135,000	8,208	1 108,080
27	K	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závít. pozink. DN 25	m	45,000	10,984	494,280
28	K	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závít. pozink. DN 32	m	185,000	14,180	2 623,300
29	K	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závít. pozink. DN 50	m	80,000	20,779	1 662,320
30	K	72213-0237	Potrubie vod. z ocel. rúrok závít. pozink. DN 65	m	100,000	26,449	2 644,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	72213-0238	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 80	m	90,000	29,894	2 690,460
32	K	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	26,000	0,648	16,848
33	K	72213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	13,000	0,994	12,922
34	K	72213-0919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	kus	1,000	1,814	1,814
35	K	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	kus	39,000	20,822	812,058
36	K	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	kus	1,000	40,511	40,511
37	K	72219-0222	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. pevné pripoj. DN 20	súbo r	4,000	48,654	194,616
38	M	72222-9202	Uzávier guľový -20	kus	3,000	3,877	11,631
39	M	72222-9221	Uzávier guľový s vypušťaním DN20	kus	14,000	4,093	57,302
40	M	72222-9222	Uzávier guľový s vypušťaním DN25	kus	6,000	6,944	41,664
41	M	72222-9223	Uzávier guľový s vypušťaním DN32	kus	27,000	10,454	282,258
42	M	72222-9226	Uzávier guľový s vypušťaním DN80	kus	1,000	70,589	70,589
43	K	72223-1303	Kompenzátor axiálny DN50	kus	1,000	117,623	117,623
44	K	72223-1304	Kompenzátor axiálny DN80	kus	1,000	184,183	184,183
45	K	72223-1305	Kompenzátor axiálny DN65	kus	1,000	136,836	136,836
46	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	17,000	2,419	41,123
47	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	33,000	3,121	102,993
48	K	72223-9107	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	kus	1,000	6,124	6,124
49	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	445,000	1,091	485,495
50	K	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	190,000	2,214	420,660
51	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	635,000	0,724	459,740
52	K	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		136,298	0,691	94,182

D5 - 725 - Zariadenie predmetov

37 028,793

53	K	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	súbo	1,000	4,104	4,104
54	M	72522-4134	Vaňa oceľová smalt. dl. 1800 mm	súbo	1,000	195,232	195,232
55	K	72522-9103	Montáž vane akrylátovej	súbo	1,000	28,901	28,901
56	M	72581-0204	Ventil nástenný -20	súbo	4,000	5,616	22,464
57	K	72581-9202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	súbo	4,000	5,281	21,124
58	K	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo	2,000	2,214	4,428
59	K	72583-9203	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	súbo	2,000	3,089	6,178
60	M	72584-0200	Batéria vaňová nástenná	súbo	1,000	74,844	74,844
61	M	72585-9103	Zápachová uzávierka	kus	1,000	4,190	4,190
62	K	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	1,000	2,462	2,462
63	K	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	1,966	1,966
64	K	72599-1861	Domontáž práčovne	kpl	1,000	155,984	155,984
65	K	72599-1870	Práčka 16kg, montáž, doprava...	kpl	3,000	6 446,660	19 339,980
66	K	72599-1871	Sušička 16kg, montáž, doprava...	kpl	4,000	2 983,500	11 934,000
67	K	72599-1872	Korytový žehlič I 30-160, montáž, doprava...	kpl	1,000	4 954,910	4 954,910
68	K	72599-1873	Kad' namačacia, montáž, doprava...	kpl	1,000	274,255	274,255
69	K	99872-5202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 12 m		342,824	0,011	3,771

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0292 - EPS - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 608,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 608,98

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 608,98	1 721,80

Cena s DPH	v EUR	10 330,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0292 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 608,98
D1 - MATERIÁL	8 608,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 608,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0292 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 608,980

D1 - MATERIÁL

8 608,980

1	M	DF6 00-0/4/P	4 slučková analogová ústredňa EPS s tlačiarňou	ks	1,000	1 936,000	1 936,000
2	M	MAC H8-50	kombinovaný analog. opticko-tepelný detektor s izolátorom skratu, vr. svorky	ks	2,000	44,000	88,000
3	M	MAP 82-0	analog.opticko-dymový detektor s izolátorom, v.r. svorkovnice	ks	128,000	35,200	4 505,600
4	M	MAR DF-6	releová doska do DF6000	ks	1,000	88,000	88,000
5	M	MAS 85-OLPS	adresovateľná siréna na stenu	ks	6,000	76,680	460,080
6	M	MBG 81-3	adresný tlačidlový hlásič na omietku s izolátorom skratu	ks	13,000	55,000	715,000
7	M	Pkn i-ha	prevádzková kniha EPS	ks	1,000	7,850	7,850
8	M	ROL P-R/S	siréna s nízkou päticou, 28 tonov, IP54	ks	1,000	21,370	21,370
9	M	SOL O - A3	skúšobný plyn SOLO	ks	10,000	27,030	270,300
10	M	SOL O1 - 08	skúšobná teleskopická tyč do 2,5m	ks	1,000	242,000	242,000
11	M	SOL O3 - 30	kôš na skúšanie hlásičov plynom	ks	1,000	233,830	233,830
12	M	kry t	ochranný plexi kryt na tlačítka	ks	13,000	3,150	40,950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0293 - EPS - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

4 513,47

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 513,47

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

4 513,47

902,69

Cena s DPH

v EUR

5 416,16

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0293 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 513,47
D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	4 513,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 513,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0293 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 513,470

D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

4 513,470

1	K	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	13,000	4,790	62,270
2	K	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	128,000	2,000	256,000
3	K	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	kus	128,000	2,020	258,560
4	K	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	79,000	4,710	372,090
5	K	22033-0192	Meranie 2 úseku slučky EPS	kus	72,000	4,710	339,120
6	K	22033-0206	Kontrola funkcie vložky automatického hlásiča	kus	128,000	4,780	611,840
7	K	22033-0301	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	kus	1,000	300,000	300,000
8	K	22033-0324	Montáž húkačky EPS	kus	12,000	5,980	71,760
9	K	22033-0361	Montáž vložky hlásiča EPS	kus	128,000	4,910	628,480
10	K	22033-0731	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky	kus	1,000	1 000,000	1 000,000
11	K	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	141,000	4,350	613,350

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0294 - EPS - rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 559,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 559,43

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 559,43	711,89

Cena s DPH	v EUR	4 271,32
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0294 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 559,43
D1 - M21 - 155 Elektromontáže	845,25
D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	2 714,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 559,43

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 021 - SO 2/1 Bytová budova B so suterénom

Časť: 0294 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 559,430**

D1 - M21 - 155 Elektromontáže **845,250**

1	K	21004-0701	Vysekanie drážky	m	575,000	1,470	845,250
---	---	------------	------------------	---	---------	-------	---------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab **2 714,180**

2	K	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	1 010,000	0,120	121,200
3	K	22028-0101	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený pod	m	730,000	0,380	277,400
4	K	22028-1501	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený v žľabe	m	280,000	0,380	106,400
5	K	22030-0001	Ukončenie slaboprúdového kábla	kus	248,000	3,410	845,680
6	M	341 720M051	Kábel bezhalog. J-H(St)H 1x2x0,8 odolný voči požiaru 180 min.	m	1 010,000	1,350	1 363,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 032 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

7 454,01

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 454,01

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

7 454,01

1 490,80

Cena s DPH

v EUR

8 944,81

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 032 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu - ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 454,01
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 642,51
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 942,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	700,08
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 811,50
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D3 - 731 - Kotolne	0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D4 - 784 - Maľby	3 811,50
D5 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 454,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 032 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu - ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 454,007

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 642,510

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 942,431

1	K	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	m2	2 304,175	1,277	2 942,431
---	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

700,079

2	K	95290-2110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	1 231,350	0,089	109,590
3	K	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	m2	2 304,175	0,144	331,801
4	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	9,217	3,818	35,191
5	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku	t	9,217	2,276	20,978
6	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt	t	9,217	2,375	21,890
7	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	9,217	9,990	92,078
8	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	13,318	6,649	88,551

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 811,497

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D3 - 731 - Kotolne

0,000

9	K	731-1-	ÚVK	EUR	1,000	0,000	0,000
---	---	--------	-----	-----	-------	-------	-------

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D4 - 784 - Malby

3 811,497

10	K	78442-3271	Malba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	3 901,225	0,977	3 811,497
----	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------

D5 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,000

M21 - 155 Elektromontáže

0,000

11	K	210 -- 5	EPS	EUR	1,000	0,000	0,000
12	K	210 --1	ELI - TV+TF	EUR	1,000	0,000	0,000
13	K	210 --2	ELI- Signalizačný systém	EUR	1,000	0,000	0,000

M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab

0,000

14	K	220-1-	Slaboprúdy - Televízne rozvody	EUR	1,000	0,000	0,000
----	---	--------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 033 - SLP - 1510

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 572,03
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 572,03

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 572,03	714,41

Cena s DPH	v EUR	4 286,44
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 033 - SLP - 1510

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 572,03
D1 - Montážne práce	3 572,03
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	160,85
D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	3 411,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 572,03

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 033 - SLP - 1510

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 572,030

D1 - Montážne práce

3 572,030

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

160,850

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	90,000	1,470	132,300
2	K	210111021	Domová zásuvka v krabici osadenie do STA rozvodnice 16 A 230 V 2P + Z	KUS	5,000	3,050	15,250
3	M	345030160	Zásuvka v krabici 16A 230V	KUS	5,000	2,480	12,400
4	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
5	K	3	PPV 6% pre 21M-rozvedy v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

3 411,180

6	K	220260002	Škatuľa KP 68 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	KUS	45,000	0,760	34,200
7	K	220260532	Rúrka D 20,montáž vr.napoj.krabič,vývodiek,ulož.volne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	150,000	0,680	102,000
8	K	220260533	Rúrka D 32,montáž vr.napoj.krabič,vývodiek,ulož.volne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	10,000	0,680	6,800
9	K	220260732	Žlab káblový PVC 40x60,montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	M	15,000	1,410	21,150
10	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	45,000	1,300	58,500
11	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	470,000	0,120	56,400
12	K	220270321	Vodič (lano) AY 1,0 pomocný ťažiaci vodič	M	150,000	0,380	57,000
13	K	220730001	Montáž účasť.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,koncová	KUS	45,000	2,010	90,450
14	K	220730031	Vyzdvihnutie paraboly a časti kotvenia na strechu sedlovú	KS	1,000	12,640	12,640
15	K	220730153	Kompletácia antény televíznej,upevnenie,nasmerovanie	KS	1,000	15,100	15,100
16	K	220730201	Nosná doska ,montáž do rozvodnice na vopred pripravené úchytné body	KUS	5,000	3,920	19,600
17	K	220730222	Koaxiálny kábel v rúrke resp.rošte,bez ukonč.a zapojenia	M	1 500,000	0,380	570,000
18	K	220730281	Rozvodnica STA na omietku,osadenie na vopred pripravené úchytné body,vrátane prípravných prác	KUS	4,000	3,410	13,640
19	K	220730302	Uzemnenie nosných častí a rúrok,svorka hromozvodná SS	KS	1,000	1,420	1,420
20	K	220730323	Montáž zosilňovacej súpravy,upevnenie na základnú dosku,modulu zosilňovača,meniča alebo pasív.dielu	KUS	1,000	1,590	1,590
21	K	220730331	Pripojenie súpravy na silnoprúdový rozvod	KUS	5,000	7,690	38,450
22	K	220730362	Rozbočovač alebo odbočovač montáž do škatule,bez zapojenia koaxiálnych káblov	KUS	16,000	3,030	48,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	220730382	Zapojenie koaxiálneho kábla do skrutkových spojov alebo konektora	KUS	85,000	2,070	175,950
24	K	220730401	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR	KUS	1,000	26,590	26,590
25	K	220730404	Meranie na účastníckom rozvode - stúpacie	KUS	5,000	5,840	29,200
26	K	220730406	Meranie na účastníckej zásuvke -všetky TV kanály	KUS	45,000	2,620	117,900
27	K	15	Nepredvídané práce	HOD	30,000	8,500	255,000
28	M	3414001010	Vodič AY 1,5, drôt	M	150,000	0,130	19,500
29	M	345070560	I-Trubka HFX 20	M	150,000	0,600	90,000
30	M	345070561	Trubka HFX 32	m	10,000	1,010	10,100
31	M	3451300200	I-Žlab HMIK 40/60	M	15,000	3,850	57,750
32	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	45,000	0,170	7,650
33	M	357033070	Rozvodnica TV prázdna plast.skrinka 300/300/200	KUS	4,000	27,500	110,000
34	M	374501200	Zásuvka účastnícka koncová TV+R pod omietku typ Tango 5011-A3303	KUS	45,000	7,590	341,550
35	M	374501205M	Rozbočovač do štyroch smerov PT04	KUS	1,000	12,780	12,780
36	M	374501206M	Rozbočovač do osmých smerov PT08	KUS	15,000	15,070	226,050
37	M	384561112M	F-konektor-RG6/7,2 -FFO	KUS	102,000	0,170	17,340
38	M	341216039	Koaxiálne káble H 125 75-4,8	M	1 500,000	0,510	765,000
39	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
40	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
41	K	6	PPV 6% pre 22M- staveb.objektoch	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 034 - SLP - Televízne rozvody, dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 400,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 400,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 400,63	1 280,13

Cena s DPH	v	EUR	7 680,76
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 034 - SLP - Televízne rozvody, dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 400,63
D1 - Montážne práce	6 400,63
D2 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	6 400,63
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 400,63

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 034 - SLP - Televízne rozvody, dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 400,630

D1 - Montážne práce

6 400,630

D2 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

6 400,630

42	K	357000200	Skupinová televízna stanica pre 16 programov podľa rozpisu v Zozname strojov a zariadenia	KS	1,000	6 400,000	6 400,000
45	K	Popis	STV 1,STV2,STV3,Markíza, Markíza doma, JOJ, JOJ3+,TA3, ČT2,ČT4,ČT24,Príma,Príma COOL,TV Nova, Nova Cinema		0,000	0,000	0,000
46	K	popis1	Parabola pr.100cm, LNB TWIN, prijímače+karty+širokopás. zosil., výstup v rozvode cca 60dBuV		0,000	0,000	0,000
43	K	P0000005	Doprava 4,86%	%	0,049	10,000	0,490
44	K	P0000006	Presun 1,35%	%	0,014	10,000	0,140

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 035 - SLP - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				9 905,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 905,50
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 905,50	1 981,10

Cena s DPH	v	EUR	11 886,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 035 - SLP - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 905,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 905,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 035 - SLP - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 905,500

1	K	109160	Volacia šnúra pre komunikačnú jednotku	ks	10,000	14,300	143,000
2	K	109210	Komunikačná jednotka	ks	45,000	191,400	8 613,000
3	K	109350	Tlačítko núdzového volania	ks	30,000	9,900	297,000
4	K	109360	Tiahlo núdzového volania	ks	30,000	9,900	297,000
5	K	109390	Svietidlo	ks	45,000	11,000	495,000
6	K	109400	Svietidlo smerové	ks	5,000	12,100	60,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 036 - SLP - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

7 557,17

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 557,17

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

7 557,17

1 511,43

Cena s DPH

v

EUR

9 068,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 036 - SLP - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 557,17

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 557,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 036 - SLP - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 557,169

1	M	026-0551	Rúrka HFX 20 za 1m	m	480,000	1,379	661,920
2	M	552	Rúrka HFX 25 za 1m	m	325,000	1,455	472,875
3	M	026-0732	Žlab 16x25 bezhalog za 1m	m	20,000	2,016	40,320
4	M	127-0301	Vodič zaťahovací AY 2,5	m	800,000	0,550	440,000
5	M	Pol43	Krabica KU 68	ks	70,000	1,940	135,800
6	M	026-0027	Krabica KO125	ks	58,000	4,353	252,474
7	M	1622	Osadenie hmoždinky prům. 8	ks	125,000	0,550	68,750
8	M	004-0701	Rezanie dražky	m	120,000	1,584	190,080
9	M	026-1601	Prostup múrom do 40 cm	ks	75,000	1,810	135,750
10	M	026-1661	Značenie vedenia trasy	m	800,000	0,129	103,200
11	M	R/hod	Nepredvídané práce	hod	40,000	9,153	366,120
12	M	028-0222	Kabel SHKFFH 10 x 2 x 0,5	m	650,000	1,756	1 141,400
13	M	262	Vodič SHKFFH 1x2x0,5	m	450,000	0,840	378,000
14	M	263	Vodič SHKFFH 2x2x0,5	m	790,000	0,873	689,670
15	M	322	Vodič CHKE-R 2x1,5	m	475,000	0,884	419,900
16	M	109810	Prepojovacia doska KJ, VKJ	ks	45,000	20,688	930,960
17	M	109870	Prepojovacia doska pre zbernicu KO125	ks	45,000	18,415	828,675
18	M	109900	Inštalčný rámik malý	ks	60,000	2,823	169,380
19	M	109921	Inštalčný rámik veľký dvojité	ks	45,000	2,931	131,895

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 037 - UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00155764

IČO DPH:

2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	20 426,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 426,04

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 426,04	4 085,21

Cena s DPH	v EUR	24 511,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Čast': 037 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': PEhAES a.s. Spracovatel': JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 426,04
-----------------------	-----------

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	19 073,24
--------------------------	-----------

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
---------------------------	------

D2 - 733 - Rozvod potrubia	7 006,80
----------------------------	----------

D3 - 734 - Armatúry	4 068,81
---------------------	----------

D4 - 735 - Vykurovacie telesá	7 004,30
-------------------------------	----------

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
-------------------------	------

D5 - 783 - Nátery	993,33
-------------------	--------

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 352,80
------------------------	----------

D7 - M23 - 157 Montáž potrubia	1 352,80
--------------------------------	----------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 426,04
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 037 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 426,037

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 073,241

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D2 - 733 - Rozvod potrubia

7 006,797

0	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	516,000	0,536	276,576
0	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	140,000	0,571	79,940
0	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	71,000	1,190	84,490
0	K	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	516,000	7,188	3 709,008
0	K	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	74,000	7,402	547,748
0	K	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	23,000	10,056	231,288
0	K	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	43,000	11,971	514,753
0	K	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	30,000	13,673	410,190
0	K	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	41,000	17,672	724,552
0	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	170,000	1,773	301,410
0	K	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	88,825	1,428	126,842

D3 - 734 - Armatúry

4 068,810

0	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	170,000	1,940	329,800
0	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	85,000	0,750	63,750
0	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	170,000	2,023	343,910
0	K	734H1-392301	Spiatoč.ventil radiat. RL-5, G 1/2 priamy	kus	85,000	8,211	697,935
0	K	734H1-662500	Viacúčelový kľúč RL-5	kus	1,000	5,355	5,355
0	K	734H1-663901	Nastavovací kľúč RL-5	kus	1,000	4,927	4,927
0	K	734H1-772391	Ventil radiat. TS-90 G 1/2 priamy	kus	85,000	11,079	941,715
0	K	734H1-926006	Termostat. hlavica s protimraz.ochr. pre vykur.teleso	kus	85,000	12,578	1 069,130
0	K	734H1-955203	Istenie proti odcudzeniu hlavice pre TS-90	kus	85,000	2,642	224,570
0	K	734OV--CAL15	Automatický odvzdušňovací ventil VOA DN 15	kus	85,000	4,403	374,255
0	K	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	43,514	0,309	13,463

D4 - 735 - Vykurovacie telesá

7 004,304

0	K	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	433,500	0,536	232,356
0	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	64,000	2,916	186,624

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	21,000	5,653	118,713
0	K	73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10K Hdo600/Ldo2000mm	kus	64,000	11,008	704,512
0	K	73515-9633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 20K Hdo600/Ldo2000mm	kus	21,000	13,376	280,896
0	M	735VS-Z-SADA1	Príslušenstvo k vykur. telesám sada (konzoly, držiaky, zátky)	sada	85,000	0,417	35,445
0	M	735VS-Z10S612	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1200mm - 104612	kus	14,000	45,541	637,574
0	M	735VS-Z10S613	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1300mm - 104613	kus	12,000	48,826	585,912
0	M	735VS-Z10S615	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1500mm - 104615	kus	2,000	54,597	109,194
0	M	735VS-Z10S616	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1600mm - 104616	kus	10,000	56,953	569,530
0	M	735VS-Z10S617	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1700mm - 104617	kus	14,000	60,393	845,502
0	M	735VS-Z10S618	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.1800mm - 104618	kus	9,000	61,749	555,741
0	M	735VS-Z10S620	Vykur. telesá panel 10K-výš.600 dl.2000mm - 104620	kus	3,000	68,401	205,203
0	M	735VS-Z20K604	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.400mm -K 204604	kus	1,000	41,959	41,959
0	M	735VS-Z20K612	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1200mm -K 204612	kus	1,000	79,337	79,337
0	M	735VS-Z20K613	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1300mm -K 204613	kus	7,000	85,240	596,680
0	M	735VS-Z20K614	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1400mm -K 204614	kus	10,000	89,643	896,430
0	M	735VS-Z20K615	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1500mm -K 204615	kus	1,000	95,664	95,664
0	M	735VS-Z20K617	Vykur. telesá panel 20K-výš.600 dl.1700mm -K 204617	kus	1,000	106,077	106,077
0	K	99873-5202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	71,079	1,702	120,955

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D5 - 783 - Nátery

993,330

0	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	4,140	5,772	23,896
0	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	4,140	2,190	9,067
0	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	727,000	1,321	960,367

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 352,796

D7 - M23 - 157 Montáž potrubia

1 352,796

0	K	23005-0031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	kg	14,000	2,047	28,658
0	K	23005-0032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	kg	14,000	2,142	29,988
0	M	132 310540	Uholník rovnoramenný 11373 40x40x4 mm	t	0,014	797,681	11,168
0	K	23005-0034003	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	%	0,054	3,641	0,197
0	K	23012-0012	Odmasťovanie potrubia 15	m	1 191,570	0,357	425,390
0	K	23012-0013	Odmasťovanie potrubia 20	m	74,000	0,678	50,172
0	K	23012-0014	Odmasťovanie potrubia 25	m	23,000	0,738	16,974
0	K	23012-0015	Odmasťovanie potrubia 32	m	43,000	0,833	35,819
0	K	23012-0016	Odmasťovanie potrubia 40	m	30,000	0,893	26,790
0	K	23012-0017	Odmasťovanie potrubia 50	m	41,000	1,178	48,298
0	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	656,000	0,809	530,704
0	K	23012-0042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	m	30,000	1,440	43,200
0	K	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	41,000	1,595	65,395
0	K	23012-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	15,226	1,012	15,401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	23012-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	15,226	1,618	24,642

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 038 - EPS - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 323,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 323,30

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 323,30	664,66

Cena s DPH	v EUR	3 987,96
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 038 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 323,30
D1 - MATERIÁL	3 323,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 323,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 038 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 323,300**

D1 - MATERIÁL **3 323,300**

1	K	MAP 82-0	analog.opticko-dymový detektor s izolátorom, v.r. svorkovnice	ks	67,000	35,200	2 358,400
2	K	MAS 85-OLPS	adresovateľná siréna na stenu	ks	5,000	76,680	383,400
3	K	MBG 81-3	adresný tlačidlový hlásič na omietku s izolátorom skratu	ks	10,000	55,000	550,000
4	K	kry t	ochranný plexi kryt na tlačítka	ks	10,000	3,150	31,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 039 - EPS - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 726,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 726,96

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 726,96	345,39

Cena s DPH	v EUR	2 072,35
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 039 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 726,96
D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	1 726,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 726,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 039 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 726,960

D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

1 726,960

1	K	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	10,000	4,790	47,900
2	K	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	67,000	2,000	134,000
3	K	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	kus	67,000	2,020	135,340
4	K	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	33,000	4,710	155,430
5	K	22033-0192	Meranie 2 úseku slučky EPS	kus	51,000	4,710	240,210
6	K	22033-0206	Kontrola funkcie vložky automatického hlásiča	kus	67,000	4,780	320,260
7	K	22033-0324	Montáž húkačky EPS	kus	5,000	5,980	29,900
8	K	22033-0361	Montáž vložky hlásiča EPS	kus	67,000	4,910	328,970
9	K	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	77,000	4,350	334,950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 0391 - EPS - rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 242,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 242,54

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 242,54	448,51

Cena s DPH	v EUR	2 691,05
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Čast': 0391 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': PEhAES a.s. Spracovatel': JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 242,54
-----------------------	----------

D1 - M21 - 155 Elektromontáže	573,30
-------------------------------	--------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	1 669,24
---	----------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 242,54
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 031 - SO 02/2 Bytová budova B bez suterénu

Časť: 0391 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 242,540**

D1 - M21 - 155 Elektromontáže **573,300**

1	K	21004-0701	Vysekanie drážky	m	390,000	1,470	573,300
---	---	------------	------------------	---	---------	-------	---------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab **1 669,240**

2	K	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	600,000	0,120	72,000
3	K	22028-0101	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený pod	m	425,000	0,380	161,500
4	K	22028-1501	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený v žľabe	m	175,000	0,380	66,500
5	K	22030-0001	Ukončenie slaboprúdového kábla	kus	164,000	3,410	559,240
6	M	341 720M051	Kábel bezhalog. J-H(St)H 1x2x0,8 odolný voči požiaru 180 min.	m	600,000	1,350	810,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 042 - SO 03 Nadstavba - BLZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 471,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 471,89
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 471,89	294,38

Cena s DPH	v	EUR	1 766,27
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 042 - SO 03 Nadstavba - BLZ

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 471,89
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 471,89

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 042 - SO 03 Nadstavba - BLZ

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 471,890

1	K	21022-0010	Náter zemniaceho vedenia 120mm ² , vrátane svoriek	m	30,000	0,200	6,000
2	M	246 206150	EMOLEX email vonkajší zelený	kg	1,000	6,170	6,170
3	M	246 206170	EMOLEX email vonkajší žltý O 2117	kg	1,000	6,170	6,170
4	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	30,000	1,020	30,600
5	M	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10 (40m+stratné 5%)	kg	25,000	0,990	24,750
6	K	21022-0102	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	m	115,000	4,510	518,650
7	M	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8 (115m+stratné5%)	kg	120,000	0,990	118,800
8	M	354 901Z03	- podpera vedenia do muriva	kus	55,000	0,430	23,650
9	M	354 901Z22	- podpera vedenia pod krytinu na svahu	kus	80,000	0,780	62,400
10	M	354 901Z26	- podpera vedenia na hrebeni	kus	30,000	1,200	36,000
11	K	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	14,700	29,400
12	K	21022-0231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na kovovú konštrukciu	kus	1,000	6,650	6,650
13	M	354 902Z06	Tyč zvodová bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	kus	2,000	5,720	11,440
14	M	354 902Z09	Tyč zvodová na ocelové konštrukcie (l=1m, D 20 mm)	kus	1,000	4,620	4,620
15	M	354 902Z40	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	kus	2,000	2,820	5,640
16	M	354 902Z41	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	kus	2,000	4,610	9,220
17	M	354 902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	kus	3,000	1,030	3,090
18	M	354 902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	3,000	1,190	3,570
19	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	36,000	2,920	105,120
20	M	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	3,000	1,030	3,090
21	M	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	15,000	0,390	5,850
22	M	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	4,000	0,660	2,640
23	M	354 903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	1,000	0,840	0,840
24	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	5,000	1,000	5,000
25	M	354 903Z44	Svorka SU, univerzálna	kus	8,000	0,510	4,080
26	K	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	5,000	7,220	36,100
27	M	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	kus	5,000	5,200	26,000
28	M	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	kus	10,000	1,060	10,600
29	K	21022-0401	Štitok na označenie zvodu	kus	5,000	1,490	7,450
30	M	354 905Z20	Štitok označovací na bleskozvod	kus	5,000	0,390	1,950
31	K	21900-1010	Demontáž pôvodného bleskozvodu a nepredvid. práce	hod	15,000	9,000	135,000
32	K	21900-1035	Komplexné vyskúšanie- východzia skúška+revizna správa	hod	12,000	8,000	96,000
33	K	46003-0071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	10,000	2,020	20,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	46003-0081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	15,000	3,600	54,000
35	K	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	15,000	2,470	37,050
36	K	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	15,000	0,940	14,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 043 - SO 03 Telefónne rozvody, montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				430,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				430,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	430,20	86,04

Cena s DPH	v	EUR	516,24
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 043 - SO 03 Telefónne rozvody, montáž

Miesto: _____ Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': PEhAES a.s. Spracovatel': JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	430,20
-----------------------	--------

D1 - Montážne práce	430,20
---------------------	--------

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	37,35
--------------------------	-------

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	392,85
---	--------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	430,20
--	---------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 043 - SO 03 Telefónne rozvody, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **430,200**

D1 - Montážne práce **430,200**

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE **37,350**

1	K	210040701	Vyrezania drážky pre rúrku, alebo kabel v murive	M	25,000	1,470	36,750
2	K	3	PPV pre 21M-rozvody v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ **392,850**

3	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov	KUS	4,000	2,460	9,840
4	K	220260028	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	1,000	1,920	1,920
5	K	220260113	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 4 skrutki	KUS	1,000	0,370	0,370
6	K	220260533	Rúrka HFXP 20 montáž ,ulož.pod omietku do pripravenej drážky	M	10,000	0,680	6,800
7	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	4,000	1,300	5,200
8	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	20,000	0,120	2,400
9	K	220280201	Kábel JXFE-R1x2x0,5 uložený v trubke,bez dodávky kábla	M	40,000	0,380	15,200
10	K	220280222	Káble bytové JXKFE-R 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach	M	50,000	0,460	23,000
11	K	220300904	Svorkovnice, pásy, ružice,lišty,upev.na drevo alebo do PVC pásik 2 x 10 svoriek	KUS	1,000	2,770	2,770
12	K	220301202	Telefónna zásuvka ,montáž	KUS	4,000	2,010	8,040
13	K	15	Nepredvídané práce	HOD	20,000	8,500	170,000
14	M	341210100M	Kábel JXFE-R 1x2x0,5	M	40,000	0,300	12,000
15	M	3415021050	Kábel telefónny Cu jadro JXFE-R 10x2x0,5	M	50,000	1,720	86,000
16	M	345070561	Trubka HFXP 20	M	10,000	1,010	10,100
17	M	34551484M	Telefónna zásuvka pod omietku typ Tango-5093A-A112	KUS	4,000	7,480	29,920
18	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	4,000	0,170	0,680
19	M	3456101030	Škatuľa KT250	KUS	1,000	3,800	3,800
20	M	35703302M	Pasíky LSA-PLUS 2/ 10	ks	1,000	3,410	3,410
21	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
22	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
23	K	4	PPV 6% pre 22M stav.objekty	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 044 - SO 03 Nadstavba ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				106 668,15
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				106 668,15
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	106 668,15	21 333,63

Cena s DPH	v	EUR	128 001,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 044 - SO 03 Nadstavba ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	106 668,15
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	37 818,63
1 - ZEMNE PRÁCE	666,66
2 - ZÁKLADY	1 512,48
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 991,80
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 324,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 375,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 946,87
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	68 849,53
71 - IZOLÁCIE	0,00
D3 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	394,54
D4 - 713 - Izolácie tepelné	6 402,07
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
D5 - 721 - Vnútoraná kanalizácia	0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D6 - 731 - Kotolne	0,00
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
D7 - 762 - Konštrukcie tesárske	14 741,28
D8 - 763 - Konštrukcie - drevostavby	5 549,77
D9 - 764 - Konštrukcie klampiarske	2 091,70
D10 - 765 - Krytiny tvrdé	9 227,26
D11 - 766 - Konštrukcie stolárske	10 415,08
D12 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10 304,62
77 - PODLAHY	0,00
D13 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 609,78
D14 - 776 - Podlahy povlakové	368,94
D15 - 777 - Podlahy zo syntetických hmôt	5 343,91
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D16 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 010,12
D17 - 783 - Nátery	475,16
D18 - 784 - Malby	915,30
D19 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zařízení a su

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

106 668,15

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 044 - SO 03 Nadstavba ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 668,154

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

37 818,627

1 - ZEMNE PRÁCE

666,661

1	K	12090-2112	Búranie opraveného terénu pod pätky	m3	2,304	27,750	63,936
2	K	13420-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 ručne	m3	14,976	30,270	453,324
3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	14,976	1,099	16,459
4	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	14,976	2,287	34,250
5	K	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	224,640	0,389	87,385
6	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	14,976	0,755	11,307

2 - ZÁKLADY

1 512,478

7	K	27531-3611	Základové pätky z betónu tr. B 20 (C16/20)	m3	14,976	94,994	1 422,630
8	K	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	7,680	10,356	79,534
9	K	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	7,680	1,343	10,314

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

10 991,804

10	K	31127-2111	Murivo nosné porobet tvárnice Ytong, 200mm,	m3	0,688	124,320	85,532
11	K	31127-2459	Murivo presné porobet tvárnice Ytong, 365mm	m3	42,126	124,320	5 237,104
12	K	31127-2536	Murivo presné porobet tvárnice Ytong, 400mm,	m3	6,298	124,320	782,967
13	K	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	m3	5,665	135,598	768,163
14	K	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	44,000	17,394	765,336
15	K	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	44,000	1,576	69,344
16	K	33136-1221	Výstuž stĺpov hranatých 10216	t	0,046	943,500	43,401
17	K	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	0,162	943,500	152,847
18	K	34227-2336	Priečky z tvárnic presných YTONG hr.100mm	m2	7,070	14,574	103,038
19	K	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm	m2	130,257	18,748	2 442,058
20	K	34229-1111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	54,315	5,994	325,564
21	K	38994-1011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg	kg	30,000	7,215	216,450

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8 324,918

22	K	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	8,892	99,012	880,415
23	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	75,919	7,770	589,891
24	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	75,919	2,642	200,578
25	K	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	75,919	4,806	364,867
26	K	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	75,919	1,121	85,105
27	K	41136-1221	Výstuž stropov 10216	t	0,102	943,500	96,237
28	K	41136-1821	Výstuž stropov 10505	t	0,360	943,500	339,660
29	K	41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	18,456	99,012	1 827,365

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	116,386	11,322	1 317,722
31	K	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	116,386	2,231	259,657
32	K	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	116,386	9,857	1 147,217
33	K	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	116,386	2,320	270,016
34	K	41336-1221	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10216	t	0,060	943,500	56,610
35	K	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	0,912	943,500	860,472
36	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	3,000	7,959	23,877
37	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	3,000	1,743	5,229

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

13 375,893

38	K	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	190,070	6,727	1 278,601
39	K	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	410,240	5,306	2 176,733
40	K	61247-4116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	410,240	4,629	1 899,001
41	K	62246-3253	Ochrana čist.a sanácia bet.konštr. vyspravenie-A2	m2	109,032	4,540	495,005
42	K	62247-5230	Tenkovrstvá omietka vonk.stien jednovrstvová	m2	109,032	15,340	1 672,551
43	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou-komín	m2	109,032	7,093	773,364
44	K	62249-1309	Náter fasádny tekutý -penetrácia	m2	109,032	4,240	462,296
45	K	62599-1207	A3 Zatepl. systém stien omietka Terranová a polystyrén EPS hr.100mm,kompletný	m2	77,305	35,109	2 714,101
46	K	63247-7001	P5 Liaty samonivel.poter kontaktný v spáde hr.30mm	m2	21,870	14,153	309,526
47	K	63267-1134	P2-4 Liaty poter anhydridový hr 35mm	m2	205,240	7,770	1 594,715

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 946,873

48	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	237,140	1,221	289,548
49	K	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	237,140	1,476	350,019
50	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	237,140	0,733	173,824
51	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	190,070	1,166	221,622
52	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	211,940	1,598	338,680
53	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	236,604	6,649	1 573,180

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

68 849,527

71 - IZOLÁCIE

0,000

D3 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

394,543

54	K	71119-3121	P5 Izolácia proti vlhkosti muriva - hydroizolačná stierka	m2	21,870	17,605	385,021
55	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,237	2,942	9,522

D4 - 713 - Izolácie tepelné

6 402,066

56	K	71311-1111	T Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	190,070	0,566	107,580
57	M	631 5A0134	T Doska z minerálnej vlny - hr.200 mm	m2	193,871	13,131	2 545,720
58	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	206,940	0,366	75,740
59	M	283 1F1324	P5 Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	m2	22,964	9,546	219,214
60	M	631 5A0406	P4+P2+P3 Doska z minerálnej vlny - hr.60 mm	m2	199,574	13,320	2 658,326
61	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	211,940	0,733	155,352
62	M	628 211110	Folia PE	m2	243,732	0,655	159,644
63	K	71319-1410	T Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie	m2	190,070	0,966	183,608
64	M	628 2F8101	T Parozábrana	m2	228,084	0,999	227,856

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	62,186	1,110	69,026
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							0,000
D5 - 721 - Vnútna kanalizácia							0,000
66	K	721-1-	ZTI	EUR	1,000	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							0,000
D6 - 731 - Kotelne							0,000
67	K	731-1-	ÚVK	EUR	1,000	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							0,000
D7 - 762 - Konštrukcie tesárske							14 741,280
68	K	76208-0001	S Drevené zbíjané väzníky s debnením vč. pov. úprav, kompl.D+M	m2	360,000	40,948	14 741,280
D8 - 763 - Konštrukcie - drevostavby							5 549,767
69	K	76313-3010	T Podhlady sadrokartón. vč. zaves. konštr., kompl.D+M	m2	190,070	27,750	5 274,443
70	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	55,120	4,995	275,324
D9 - 764 - Konštrukcie klampiarske							2 091,702
71	K	76435-2200	K2 Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 240	m	41,700	15,762	657,275
72	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	13,400	0,611	8,187
73	K	76443-0221	K4 Klamp. poplast. pl. oplechovanie balkóna rš 300	m	17,740	15,540	275,680
74	K	76443-0231	K3 Klamp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš	m	33,500	16,650	557,775
75	K	76443-0840	B13 Klamp. demont. oplechovanie múrov	m	33,500	0,611	20,469
76	K	76445-4220	K1 Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	43,600	12,221	532,836
77	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	18,720	2,109	39,480
D10 - 765 - Krytiny tvrdé							9 227,264
78	K	76533-1320	S Zastrešenie kryt. BRAMAC vč doplnkov, kompl.D+M	m2	300,000	26,085	7 825,500
79	K	76590-1157	S Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia kompl.D+M	m2	360,000	1,665	599,400
80	K	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	118,500	6,771	802,364
D11 - 766 - Konštrukcie stolárske							10 415,077
81	K	766-0-02	Odk.102 Plastové dvere s vetr. mriežkami 900x1970 vč.kov. a zárubne, kompl.D+M	kus	1,000	482,162	482,162
82	K	766-0-04	Odk.104 Plastové dvere 1700x2100 vč.kov. a zárubne, kompl.D+M	kus	1,000	916,860	916,860
83	K	766-0-05	Odk.201 Vn.dvere 800x1970 vč.kov., kompl.D+M	kus	3,000	99,900	299,700
84	K	766-0-06	Odk.202 Drev.dvere 900x1970 vč. kov., kompl.D+M	kus	8,000	99,900	799,200
85	K	766-0-07	Odk.203 Drev.dvere požiarne 900x1970 vč.kovania+zárubne., kompl.D+M	kus	2,000	246,420	492,840
86	K	766-0-08	Odk.204 Drev.dvere požiarne 1000x2675.vč.kovania+zárubne., kompl. D+M	kus	1,000	1 160,694	1 160,694
87	K	766-0-21	Odk.2 Plastové okno 800x1000vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M	kus	2,000	111,089	222,178
88	K	766-0-24	Odk.5 Plastové okno 1200x1750 vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M	kus	2,000	145,332	290,664
89	K	766-0-26	Odk.7 Plastové okno 2000x1750 vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M	kus	8,000	188,667	1 509,336
90	K	766-0-27	D Drevené madlo vč.kotvenia a pov.úprav, kompl.D+M	kus	15,000	277,500	4 162,500
91	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,900	0,888	78,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D12 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

10 304,617

92	K	767-0-01	E Vonkajšie schodisko vč. pov. úprav, kompl.D+M	kus	1,000	2 220,000	2 220,000
93	K	767-0-02	C Zábradlie na rampe vč.kotvenia a pov. úprav, kompl.D+M	kus	1,000	1 998,000	1 998,000
94	K	767-0-03	F Zábradlie na balkóne vč. kotvenia a pov. úprav, kompl.D+M	kus	1,000	1 110,000	1 110,000
95	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - oceťové stĺpy	kg	1 004,000	3,885	3 900,540
96	K	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií-ocel.stĺpy	kg	1 004,000	0,944	947,776
97	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	105,079	1,221	128,301

77 - PODLAHY

0,000

D13 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

1 609,784

98	K	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	35,380	1,954	69,133
99	K	77157-0001	Priplatok za lepiacu a špárovaciu hmotu	m2	36,010	0,555	19,986
100	K	77157-0002	Priplatok za lepiacu a špárovaciu hmotu mrazuvzdornú	m2	26,252	0,555	14,570
101	K	77157-1109	P5 Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzdorných	m2	21,870	12,299	268,979
102	M	597 -3	P5 Keramická dlažba mrazuvzdorná	m2	24,515	13,320	326,540
103	K	77157-1202	P3 Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	36,010	12,077	434,893
104	M	597 -2	P3 Keramická dlažba	m2	39,974	8,880	354,969
105	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	27,885	4,329	120,714

D14 - 776 - Podlahy povlakové

368,943

106	K	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty, kompl.D+M	m	31,320	0,289	9,051
107	K	77652-1100	P4 Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	29,700	1,732	51,440
108	M	284 100001	P4 Podlahovina PVC	m2	30,591	9,990	305,604
109	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7,330	0,389	2,848

D15 - 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

5 343,905

110	K	77753-0022	P2 Podlahy z polyuretanové hr. do 5 mm	m2	124,360	33,300	4 141,188
111	K	77761-1901	P2-P5 Náter podláh penetračnými	m2	211,940	5,472	1 159,736
112	K	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	55,317	0,777	42,981

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D16 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

1 010,117

113	K	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad.keramických do tmelu	m2	45,610	11,511	525,017
114	M	597 -1	Keramický obklad vč.rohov a lišt	m2	47,891	9,435	451,852
115	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	13,615	2,442	33,248

D17 - 783 - Nátery

475,158

116	K	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	65,260	5,239	341,897
117	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	65,260	2,042	133,261

D18 - 784 - Malby

915,304

118	K	78445-2371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	676,000	1,354	915,304
-----	---	------------	--	----	---------	-------	---------

D19 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,000

M21 - 155 Elektromontáže

0,000

119	K	210 --1	ELI-TF	EUR	1,000	0,000	0,000
-----	---	---------	--------	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	210-1-	USR	EUR	1,000	0,000	0,000
121	K	210-5-	EPS	EUR	2,304	0,000	0,000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

0,000

122	K	240-1-	VZT	EUR	1,000	0,000	0,000
123	K	123	BLZ	EUR	1,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 045 - SO 03 Ozvučenie, montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				170,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				170,36
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	170,36	34,07

Cena s DPH	v	EUR	204,43
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 045 - SO 03 Ozvučenie, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	170,36
D1 - Montážne práce	170,36
D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	15,30
D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	155,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170,36

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 045 - SO 03 Ozvučenie, montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **170,360**

D1 - Montážne práce **170,360**

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE **15,300**

24	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	10,000	1,470	14,700
25	K	3	PPV 6% pre 21M-rozvody v staveb. objektoch	%	0,060	10,000	0,600

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ **155,060**

26	K	220260111	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na závit	KUS	1,000	0,060	0,060
27	K	220260532	Rúrka HFXP20,montáž vr.napoj.krabíc,ulož. pod omietku do pripravenej drážky	M	10,000	0,680	6,800
28	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	2,000	1,300	2,600
29	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	20,000	0,120	2,400
30	K	220280201	Kábel CHKE-V 2Ax1,5 v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	M	25,000	0,380	9,500
31	K	220300401	Ukončenie kábla odizolovanie a zapojenie	KUS	2,000	2,860	5,720
32	K	220370532	Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora	KUS	1,000	5,750	5,750
33	K	15	Nepredvídané práce	HOD	5,000	8,500	42,500
34	M	341219020	Kábel CHKE-V 2Ax1,5	M	25,000	0,770	19,250
35	M	345711251IES	Rúra HFXP- 20	M	10,000	1,530	15,300
36	M	357000028	Reproduktor SE 3,výkon 10W,100V,nástenný	KS	1,000	43,780	43,780
37	K	P0000002	Podružný materiál 3%,nosný materiál	%	0,030	10,000	0,300
38	K	P0000003	Podružný materiál 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	10,000	0,500
39	K	6	PPV 6% pre 22M	%	0,060	10,000	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 046 - USR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 580,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 580,53

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 580,53	1 716,11

Cena s DPH	v EUR	10 296,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 046 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 580,53
D1 - M21 - 155 Elektromontáže	5 382,59
D2 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	2 250,17
D3 - 210 19 Rozvádzač R-RO	631,67
D4 - OSTATNÉ	316,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 580,53

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 046 - USR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 580,526

D1 - M21 - 155 Elektromontáže

5 382,585

1	K	21001-0006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	m	415,000	0,643	266,845
2	K	345 650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná pod omietku d16 mm	m	20,000	0,120	2,400
3	K	345 650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná pod omietku d25 mm	m	40,000	0,251	10,040
4	K	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d16 mm	m	130,000	0,218	28,340
5	K	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d 25 mm	m	200,000	0,447	89,400
6	K	345 650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná do podlahy d40 mm	m	25,000	0,916	22,900
7	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	50,000	0,828	41,400
8	K	345 600K005	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D73x66)	kus	42,000	0,545	22,890
9	K	345 600K051	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D74x30), bezhalogénová	kus	8,000	1,439	11,512
10	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	47,000	3,521	165,487
11	K	345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : D73x42) s vičkom	kus	20,000	2,954	59,080
12	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	5,000	3,619	18,095
13	K	345 612K004	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová	kus	22,000	0,131	2,882
14	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	1,000	6,093	6,093
15	K	345 620D501	Škatuľa KR rozvodná pod omiet IP65 , 6x vstup D21/	kus	1,000	0,970	0,970
16	K	345 640K015	Svorkovnica škatuľová : (do 5x4/4mm2)	kus	47,000	1,548	72,756
17	K	21080-0101	Kábel 750V uložený pod omietkou do 2x1,5	m	55,000	0,371	20,405
18	K	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	50,000	0,338	16,900
19	K	341 211M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O	m	5,000	0,480	2,400
20	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou do 3x1,5	m	600,000	0,371	222,600
21	K	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	190,000	0,458	87,020
22	K	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	45,000	0,458	20,610
23	K	341 211M110	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	265,000	0,610	161,650
24	K	341 211M111	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	100,000	0,610	61,000
25	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	470,000	0,371	174,370
26	K	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	240,000	0,741	177,840
27	K	341 211M120	Kábel bezhalogénový : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	230,000	0,905	208,150
28	K	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený do CYKY 5x4-16	m	135,000	0,349	47,115
29	K	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	105,000	0,752	78,960
30	K	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	30,000	5,297	158,910
31	K	21080-0608	Vodič Cu prepojovací v rúrkach do CYA 16	m	313,000	0,294	92,022
32	K	341 010M125	Vodič Cu : CYA 6 lanko (RM) zel/žltý	m	30,000	0,578	17,340
33	K	341 010M118	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	120,000	0,360	43,200
34	K	341 010M132	Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	90,000	0,970	87,300
35	K	341 023M045	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x4 drôt (RE)	m	3,000	0,698	2,094
36	K	341 023M051	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 1x16 drôt (RE)	m	70,000	2,420	169,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	35,000	0,741	25,935
38	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	25,000	2,769	69,225
39	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x10	kus	6,000	3,815	22,890
40	K	921 AN33464	Štítky kábelové	kus	66,000	0,022	1,452
41	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	66,000	0,196	12,936
42	K	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP44, rad.5	kus	2,000	2,965	5,930
43	K	345 363A031	Prepínač rad.5 IP44, zapustený, biely	kus	2,000	6,769	13,538
44	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	2,000	1,155	2,310
45	K	345 300A001	Spínač rad.1 prístroj bez krytu	kus	2,000	3,063	6,126
46	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	1,319	5,276
47	K	345 324A001	Prepínač rad.6 : prístroj bez krytu	kus	4,000	3,259	13,036
48	K	345 500A201	Kryt kolískový jednoduchý, biely	kus	6,000	1,188	7,128
49	K	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	5,000	1,319	6,595
50	K	345 313A001	Prepínač rad.5 : prístroj bez krytu	kus	5,000	4,164	20,820
51	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	1,482	1,482
52	K	345 327A008	Prepínač rad.7 prístroj bez krytu,	kus	1,000	4,752	4,752
53	K	345 502A201	Kryt kolískový delený, biely	kus	8,000	1,526	12,208
54	K	21014-0463	Ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0 so signálkou	kus	4,000	1,799	7,196
55	K	345 330A001	Ovládač tlač. rad.1/0 so signálkou : bez krytu	kus	4,000	6,747	26,988
56	K	345 501A211	Kryt kolískový Tango 3558A-A610 B, jednoduchý S, So s popis. poľom, biely	kus	4,000	0,948	3,792
57	K	21011-0002	Spínač zapustený IP44, dvojpolový	kus	1,000	2,714	2,714
58	K	345 354L212	Spínač dvojpolový IP44, zapustená montáž, kompletný	kus	1,000	4,164	4,164
59	K	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	6,000	3,434	20,604
60	K	921 AN21966	Detektor POHYBU 32-830-03 biely	kus	6,000	22,258	133,548
61	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	kus	24,000	2,965	71,160
62	K	345 403A221	Zásuvka 1-nás. kompletná, biela, IP20, 250V	kus	5,000	3,717	18,585
63	K	345 410A451	Zásuvka 2-nás. biela, kompletná, IP20, 16A, 250V	kus	19,000	4,970	94,430
64	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	kus	5,000	4,567	22,835
65	K	345 420A021	Zásuvka 1-nás. IP44, zapustená biela, kompletná	kus	5,000	6,398	31,990
66	K	345 531A021	Rámik 1-násobný biely	kus	44,000	0,752	33,088
67	K	345 532A121	Rámik 2-násobný vodorovný, biely	kus	4,000	1,352	5,408
68	K	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - (osadenie mimo rozvádzača a pripojenie vodičov)	kus	11,000	3,335	36,685
69	K	358 915505PA	Pripojnica potenciál. vyrovnania v krabičke 250/220/67-8 svorky d10 + 1x16	kus	2,000	13,189	26,378
70	K	354 909O020	Pripojnica potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	8,000	37,333	298,664
71	K	354 909O001	Pripojnica potenciál. vyrovnania hlavná uzemňov. svorka kotolne	kus	1,000	14,388	14,388
72	K	21020-0004	Pripojenie ventilátorov, senzorov ZTI a vane	kus	13,000	2,463	32,019
73	K	AQU A 010	Zdrojová jednotka 50VA, 12V, AC pre senzory ZAS 50	kus	2,000	127,508	255,016
74	K	21022-0321	Svorka na potrubie	kus	10,000	2,376	23,760
75	K	354 903Z90	Svorka na potrubie pre Cu pás	kus	10,000	0,436	4,360
76	K	921 AN36127	Svorka na potrubie	kus	10,000	0,480	4,800
77	K	354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	kus	10,000	0,610	6,100
78	K	21022-0026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	10,000	1,112	11,120
79	K	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	8,000	1,079	8,632
80	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	10,486	10,486
81	K	21019-0008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	6,976	6,976
82	K	921 AN33281	Sádra 5 kg elektrikárska	kus	2,000	7,434	14,868
83	K	36002-0612	Montáž hmoždinky 8-12	kus	80,000	0,414	33,120
84	K	345 955K112	Hmoždinka PA 8x45	kus	80,000	0,022	1,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	21004-0731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	300,000	1,602	480,600
86	K	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	m3	0,100	32,101	3,210
87	K	97105-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v strope hr. do 60 cm	kus	1,000	30,803	30,803
88	K	21004-0732	Vyrezanie rýh v dierovanom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	300,000	1,602	480,600
89	K	21002-0921	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 15cm	m2	0,050	119,846	5,992
90	K	21002-0911	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	m2	0,050	107,452	5,373
91	K	286 5B6005	Malta protipožiarna	kg	10,000	4,077	40,770
92	K	286 5B6008	Stierka protipožiarna 12,5 kg	kg	0,500	29,975	14,988
93	K	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
94	K	P00 000002	Stratné 5% (z kg,m)	%	5,000	10,900	54,500
95	K	21328-0056	PPV 6% (Pomocné a podružné výkony)	%	6,000	10,900	65,400

D2 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

2 250,170

96	K	21020-1061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, do 4x18W	kus	27,000	6,976	188,352
97	K	348 1ING118	D-Žiarivkov svetid štvorec IP20/43 zapust.kompakt žiarivka 1x18W, G24d, EVG	kus	3,000	38,684	116,052
98	K	348 1ING218	E-Žiarivkov svetid štvorec IP20/43 zapust.kompakt žiarivka 2x18W, G24d, EVG	kus	10,000	40,679	406,790
99	K	348 2B0294	A-Svietid žiarivk vstavané IP20,4x36W,EVG: Parbol. mriež	kus	8,000	79,330	634,640
100	K	348 2B0253	B-Svietidlo žiarivkové vstavané IP min. 43,2x36W,EVG: opál	kus	4,000	76,464	305,856
101	K	348 2B0254	C-Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: opál	kus	2,000	45,137	90,274
102	K	21020-0056	Svietidlo žiarovkové, žiarivkové s kompakt. žiariv. do IP54,	kus	5,000	6,976	34,880
103	K	348 200008	G-Svietidlo žiarovkové do, opálový kryt 100W IP20	kus	5,000	6,823	34,115
104	K	21020-0039	Svietidlo nástenné núdzové	kus	6,000	6,976	41,856
105	K	348 8S0022	N-Svietidlo núdzové 8W NM / 1h / IP44,v cene svet.zdroj	kus	6,000	23,522	141,132
106	K	347 5O154	Žiarivka lineár. 26mm 36W/21-1	kus	44,000	2,104	92,576
107	K	347 4O222	Žiarivka kompakt. 18W/ 21 GX24-d2	kus	23,000	4,229	97,267
108	K	347 3O222	Žiarovka halog. 42W-E27	kus	5,000	2,376	11,880
109	K	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,900	32,700
110	K	21328-0055	PPV 2% (Pomocné a podružné výkony)	%	2,000	10,900	21,800

D3 - 210 19 Rozvádzač R-RO

631,671

111	K	357 003C105	Rozvodnica - 4x12MD s plnými dverami plastová IP40/20 zapust	kus	1,000	133,340	133,340
112	K	358 5605B15	Zvodič kombinovaný typ 1+2 pre sieť TN-S 3/PE/N (6MD) 100kA	kus	1,000	128,184	128,184
113	K	358 4402F20	Vypínač 3-pól 25A - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	19,217	19,217
114	K	358 5101O10	Istič 1-pólový -6A, charakteristika B	kus	3,000	4,349	13,047
115	K	358 5101O12	Istič 1-pólový -10A, charakteristika B	kus	5,000	4,251	21,255
116	K	358 5101O14	Istič 1-pólový -16A, charakteristika B	kus	10,000	4,251	42,510
117	K	358 5500F22	Chránič prúdový 2-pól. 25/2/003 - AC (2MD)	kus	1,000	45,148	45,148
118	K	358 5510F22	Chránič prúdový 4-pól. AC (4MD)	kus	3,000	33,528	100,584
119	K	358 5511F60	Chránič prúdový 4-pól. -(4MD), 25A, 300 mA	kus	1,000	90,786	90,786
120	K	921 AN14065	Štitok popis. biely bez popisu	kus	25,000	0,196	4,900
121	K	P00 000005	Montáž a kompletizácia rozvádzača	%	30,000	1,090	32,700

D4 - OSTATNÉ

316,100

122	K	21900-1035	Komplexné vyskúšanie- východzia skúška+revízna správa	hod	25,000	8,720	218,000
123	K	21900-10141	HZS na demontáž jestvuj elektroinštalácie a práce s recykláciou materiál	hod	10,000	9,810	98,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 047 - UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 821,41
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 821,41

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 821,41	764,28

Cena s DPH	v EUR	4 585,69
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 047 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 821,41
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 816,52
71 - IZOLÁCIE	0,00
D2 - 713 - Izolácie tepelné	26,19
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D3 - 733 - Rozvod potrubia	1 148,61
D4 - 734 - Armatúry	1 248,55
D5 - 735 - Vykurovacie telesá	1 393,17
D6 - PRÁCE A DODÁVKY M	4,89
M23 - 157 Montáž potrubia	4,89
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 821,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 047 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 821,408

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 816,518

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

26,187

0	K	713IZ-tu05-15	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 5mm DN 15	m	2,000	0,214	0,428
0	K	713IZ-tub-lep	Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami 520-1,0 l	ks	1,000	18,124	18,124
0	K	713IZ-tub-mon	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami do DN100	m	2,000	2,380	4,760
0	K	713IZ-tub-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m	ks	1,000	2,547	2,547
0	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,248	1,321	0,328

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D3 - 733 - Rozvod potrubia

1 148,610

0	K	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	2,000	10,056	20,112
0	K	733RE- mont	Montáž plastového rozvodu	m	284,000	1,071	304,164
0	K	733Re-h136800	Rúrka plastová, priemer 17x2 v ochrannej rúrke	m	284,000	2,344	665,696
0	K	733Re-h17x2	Tlaková skúška potrubia 17x2	m	284,000	0,345	97,980
0	K	733Re-h257388	Hmoždinkový hák pre 2 rúry	kus	142,000	0,274	38,908
0	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	15,359	1,416	21,750

D4 - 734 - Armatúry

1 248,552

0	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	11,000	0,750	8,250
0	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,000	2,023	2,023
0	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	2,892	5,784
0	K	73420-9123	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	kus	11,000	2,880	31,680
0	K	734GK--IV-M15	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, prevedenie motýľ DN 15	kus	2,000	2,618	5,236
0	K	734H1-346612	Štvorcestná zmieš. armatúra rohová H3000,pripoj Rp1/2"xG3/4"	kus	10,000	19,706	197,060
0	K	734H1-392301	Spiatoč.ventil radiat. RL-5, G 1/2 priamy	kus	1,000	8,211	8,211
0	K	734H1-778441	Rohový štvorcestný ventil VUA-40, DN15	kus	1,000	29,667	29,667
0	K	734H1-926098	Term. hlavica s proti mraz. ochr. pre vykur.teleso VK	kus	11,000	16,351	179,861
0	K	734H1-955298	Istenie proti odcudzeniu hlavice pre VK	kus	11,000	2,963	32,593
0	K	734OV--CAL15	Automatický odvzdušňovací ventil VOA DN 15	kus	11,000	4,403	48,433
0	K	734RE-Hmorsk	Osadenie skrinky a rozdeľovača - podomietková montáž	kus	1,000	66,640	66,640
0	K	734Re-h232521	Skrinka rozdeľovača UP4, š=1200 mm / 12 okruhov,	subor	1,000	136,041	136,041
0	K	734Re-h240601	Adaptér G3/4"-15	kus	22,000	2,725	59,950
0	K	734Re-h250297	Násuvná objímka, pre rúrku 17x2	kus	22,000	0,357	7,854

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	734Re-h250607	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúž., pre rúrku 17x2	kus	22,000	3,213	70,686
0	K	734Re-h258408	Vodiaci oblúk 90°, pre rúrku 16/17	kus	44,000	0,952	41,888
0	K	734Re-h260700	Nerezová rúrka tvaru "L" 15x1,5 mm	kus	22,000	5,950	130,900
0	K	734re-h232111	Rozdeľovacia stanica HLV 11 -jedenásť okruhov	subo	1,000	181,773	181,773
0	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	13,519	0,298	4,022

D5 - 735 - Vykurovacie telesá

1 393,169

0	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	6,000	2,916	17,496
0	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	5,653	22,612
0	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	6,000	12,257	73,542
0	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	13,376	53,504
0	K	735MC-HDRmon	Montáž telies HR/HDR	kus	1,000	15,470	15,470
0	K	735MC-RD11	Vykur. telesá trubkové kúpeľňové RD 11, 600x1850mm	kus	1,000	79,206	79,206
0	K	735VS-Z-SADA1	Príslušenstvo k vykur.telesám, sada (konzoly, držiaky, zátky)	sada	11,000	0,417	4,587
0	K	735VS-Z11V604	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.400mm -VK 113604	kus	1,000	60,857	60,857
0	K	735VS-Z11V610	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1000mm -VK 113610	kus	2,000	84,216	168,432
0	K	735VS-Z11V612	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1200mm -VK 113612	kus	1,000	93,094	93,094
0	K	735VS-Z11V614	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1400mm -VK 113614	kus	1,000	101,971	101,971
0	K	735VS-Z11V616	Vykur. telesá panel 11VK-výš.600 dl.1600mm -VK 113616	kus	1,000	110,849	110,849
0	K	735VS-Z21V616	Vykur. telesá panel 21VK-výš.600 dl.1600mm -VK 213616	kus	4,000	141,408	565,632
0	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	13,612	1,904	25,917

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M

4,890

M23 - 157 Montáž potrubia

4,890

0	K	23012-0014	Odmasťovanie potrubia 25	m	2,000	0,738	1,476
0	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	2,000	0,809	1,618
0	K	23012-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	0,683	1,012	0,691
0	K	23012-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	0,683	1,618	1,105

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 048 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 717,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 717,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 717,90	743,58

Cena s DPH	v	EUR	4 461,48
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 048 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 717,90
D1 - Zariadenie - celkom	0,00
D2 - Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - REHABILITÁCIA	1 734,22
D3 - ODVODNÝ NÁSTENNÝ VENTILÁTOR	1 734,22
D4 - OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT	0,00
D5 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ	0,00
D1 - Zariadenie - celkom	0,00
D6 - Zariadenie Z5 - ODVETRANIE	1 316,49
D7 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ	847,99
D8 - SAMOŤAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH /s valcovým nádstavcom/	106,70
D9 - OHYBNÉ HADICE SYSTEMAIR	16,29
D10 - SPONA RYCHLOUPÍNACIA	9,97
D4 - OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT	0,00
D5 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ	0,00
D11 - KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO	335,55
D12 - PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY	0,00
D1 - Zariadenie - celkom	0,00
D13 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	270,97
D14 - Montážny materiál na zhotovenie	0,00
D15 - konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT	0,00
D16 - zariadení včítane zhotovenia závesov	221,04
D17 - SPOJOVACÍ MATERIÁL:	13,79
D18 - TESNIACÍ MATERIÁL	9,69
D19 - Gumové podložky pre osadenie VZT	1,15
D20 - Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži	11,50
D21 - Rezerva na nepredvídané náklady	0,00
D22 - Montážna pena na vypnenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie	13,79
D1 - Zariadenie - celkom	0,00
D23 - Hodinové zúčtovacie sadzby	181,09
D23 - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
D24 - -príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie	114,95
D25 - MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE	66,14

D26 - Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom	0,00
D27 - Izolácie tepelné	53,79
D28 - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT	0,00
D29 - -izolácia potrubia VZT vedeného vo vnútri budovy - proti kondenzácii	0,00
D30 - Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej	0,00
D31 - peny hr. 13 mm + AL folia, samolepiaca	53,79
D32 - Izolácie tepelné - celkom	0,00
D33 - Izolácie protipožiarne	124,65
D34 - PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT	0,00
D35 - -izolované budú celé potrubné rozvody vedené v podkroví	0,00
D36 - Protipožiaraná izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI	69,25
D37 - UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE	55,40
D38 - Izolácie protipožiarne - celkom	0,00
D39 - Nátery vzduchotechnických zariadení	36,69
D40 - NÁTER VZT ZARIADENÍ	0,00
D41 - z pozinkovaného materialu:	0,00
D42 - -odtieň určí vedúci projektant alebo investor	36,69
D43 - Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom	0,00
 2) Ostatné náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 3 717,90

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 048 - VZT

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 717,904**

D1 - Zariadenie - celkom 0,000

D2 - Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - REHABILITÁCIA 1 734,224

D3 - ODVODNÝ NÁSTENNÝ VENTILÁTOR 1 734,224

1	K	Pol139	V230/9" ARI LLS	kp	4,000	351,206	1 404,824
2	K	Pol140	-sada pre montáž do steny KIT MU	ks	4,000	19,431	77,724
3	K	Pol141	-regulátor otáčok CR5N	ks	4,000	62,919	251,676

D4 - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĎOVANIE VZT 0,000

D5 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ 0,000

D1 - Zariadenie - celkom 0,000

D6 - Zariadenie Z5 - ODVETRANIE 1 316,491

D7 - VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIALNÝ 847,988

4	K	Pol113	VORTICE PRESS 220 LL	ks	4,000	211,997	847,988
---	---	--------	----------------------	----	-------	---------	---------

D8 - SAMOŤAHOVÁ HLAVICA IMOS-SH /s valcovým nádstavcom/ 106,698

5	K	Pol142	SH-2-125	ks	2,000	53,349	106,698
---	---	--------	----------	----	-------	--------	---------

D9 - OHYBNÉ HADICE SYSTEMAIR 16,288

6	K	Pol115	Sonodec 100	bm	2,000	8,144	16,288
---	---	--------	-------------	----	-------	-------	--------

D10 - SPONA RYCHLOUPÍNACIA 9,968

7	K	Pol116	QIP 110	ks	8,000	1,246	9,968
---	---	--------	---------	----	-------	-------	-------

D4 - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĎOVANIE VZT 0,000

D5 - DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ 0,000

D11 - KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO 335,549

8	K	Pol117	do priemeru 100 / 30% tvaroviek	bm	1,000	61,825	61,825
9	K	Pol118	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	4,000	68,431	273,724

D12 - PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY 0,000

10	K	Pol120	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži + vodotesná úprava	kp	1,000	0,000	0,000
----	---	--------	---	----	-------	-------	-------

D1 - Zariadenie - celkom 0,000

D13 - Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA 270,967

D14 - Montážny materiál na zhotovenie 0,000

D15 - konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT 0,000

D16 - zariadení včítane zhotovenia závesov 221,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	Pol121	potrubných rozvodov - mat. oceľ - celkom:	kg	60,000	3,684	221,040
D17 - SPOJOVACÍ MATERIÁL:							13,794
12	K	Pol122	Skrutky, matice, podložky a pod. - oceľ	kg	6,000	2,299	13,794
D18 - TESNIACÍ MATERIÁL							9,694
13	K	Pol123	tesniací tmel	kg	2,000	4,847	9,694
D19 - Gumové podložky pre osadenie VZT							1,150
14	K	Pol124	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	0,500	2,299	1,150
D20 - Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži							11,495
15	K	Pol125	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,000	11,495	11,495
D21 - Rezerva na nepredvídané náklady							0,000
16	K	Pol126	-čerpať po odsúhladení investorom	kp	1,000	0,000	0,000
D22 - Montážna pena na vypnenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie							13,794
17	K	Pol127	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	2,000	6,897	13,794
D1 - Zariadenie - celkom							0,000
D23 - Hodinové zúčtovacie sadzby							181,094
D23 - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
D24 - príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie							114,950
18	K	Pol128	a vyregulovanie VZT zariadení	h	6,000	11,495	68,970
19	K	Pol129	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	4,000	11,495	45,980
D25 - MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE							66,144
20	K	Pol130	-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	8,000	8,268	66,144
D26 - Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom							0,000
D27 - Izolácie tepelné							53,792
D28 - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT							0,000
D29 - -izolácia potrubia VZT vedeného vo vnútri budovy - proti kondenzácii							0,000
D30 - Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej							0,000
D31 - peny hr. 13 mm + AL fólia, samolepiaca							53,792
21	K	Pol131	- IZOFLEX - orientačná cena	m2	2,000	26,896	53,792
D32 - Izolácie tepelné - celkom							0,000
D33 - Izolácie protipožiarne							124,646
D34 - PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT							0,000
D35 - -izolované budú celé potrubné rozvody vedené v podkroví							0,000
D36 - Protipožiarne izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI							69,248
22	K	Pol143	-odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	2,000	34,624	69,248
D37 - UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE							55,398
23	K	Pol133	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	2,000	27,699	55,398
D38 - Izolácie protipožiarne - celkom							0,000
D39 - Nátery vzduchotechnických zariadení							36,690
D40 - NÁTER VZT ZARIADENÍ							0,000
D41 - z pozinkovaného materiálu:							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D42 - -odtieň určí vedúci projektant alebo investor							36,690
24	K	Pol134	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	3,000	1,385	4,155
25	K	Pol135	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	3,000	1,288	3,864
26	K	Pol136	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	3,000	0,914	2,742
27	K	Pol137	-základný náter - 1x S 2008	m2	3,000	2,895	8,685
28	K	Pol138	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	3,000	5,748	17,244

D43 - Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 049 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 528,45
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 528,45

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 528,45	3 705,69

Cena s DPH	v EUR	22 234,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 049 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 528,45

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 18 528,45

71 - IZOLÁCIE 0,00

D2 - 713 - Izolácie tepelné 248,60

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D3 - 721 - Vnútorná kanalizácia 1 023,67

D4 - 722 - Vnútorný vodovod 1 793,83

D5 - 725 - Zariadenie predmety 15 462,35

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 528,45

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 049 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PehAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 528,451**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **18 528,451**

71 - IZOLÁCIE 0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné 248,600

1	M	71310-0161	Izolácia Hr.5- DN20 / 25/	m	20,000	0,216	4,320
2	M	71310-0162	Izolácia Hr.5- DN25 / 32/	m	10,000	0,281	2,810
3	M	71310-0168	Izolácia Hr.9- DN32 / 42/	m	2,000	0,529	1,058
4	M	71310-0186	Izolácia Hr.20- DN20/ 28/	m	50,000	1,134	56,700
5	M	71310-0212	Izolácia Hr.30- DN25/ 35/	m	40,000	1,469	58,760
6	M	71310-0213	Izolácia Hr.30- DN32/ 42/	m	2,000	1,696	3,392
7	K	71310-0225	Montáž izolácia	m	124,000	0,648	80,352
8	M	71310-0226	Lepidlo pre izolácie	ks	5,000	4,514	22,570
9	M	71310-0230	Pvc páska -	ks	7,000	2,311	16,177
10	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	2,279	1,080	2,461

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,000

D3 - 721 - Vnútna kanalizácia 1 023,674

11	K	72111-0907	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	kus	1,000	129,136	129,136
12	K	72117-1106	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	28,000	10,508	294,224
13	K	72117-1107	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	10,000	11,286	112,860
14	K	72117-1109	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	12,000	12,010	144,120
15	K	72117-1111	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	10,000	16,070	160,700
16	K	72117-3204	Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 40x1.8	m	5,000	5,951	29,755
17	K	72117-3205	Potrubie kanal. z rúr pripojovacie D 50x1.8	m	4,000	6,059	24,236
18	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	6,000	1,750	10,500
19	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	3,000	1,944	5,832
20	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	2,873	8,619
21	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	1,000	2,041	2,041
22	M	72121-2307	Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN50	kus	1,000	21,589	21,589
23	K	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové	kus	1,000	10,908	10,908
24	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	15,412	15,412
25	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	69,000	0,648	44,712
26	K	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	9,395	0,961	9,030

D4 - 722 - Vnútny vodovod 1 793,826

27	K	72200-0000	potrubie PE-16x2,0 - /DN15/	m	27,000	4,223	114,021
----	---	------------	-----------------------------	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	72200-0001	potrubie PE-20x2,25 - /DN20/	m	74,000	4,525	334,850
29	K	72200-0002	potrubie PE-25x2,50 - /DN25/	m	24,000	7,333	175,992
30	K	72200-0003	potrubie PE-32x3,00 - /DN32/	m	4,000	7,938	31,752
31	K	72211-0006	Prirážka na tvarovky 30%	%	10,100	27,540	278,154
32	K	72211-0008	Montáž plast. potr. PN20 DN15-40	m	129,000	1,523	196,467
33	K	72213-0919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	kus	1,000	1,814	1,814
34	K	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	kus	1,000	40,511	40,511
35	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	m	27,000	1,177	31,779
36	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	m	4,000	1,231	4,924
37	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN 32	m	4,000	1,415	5,660
38	K	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. pevné pripoj. DN 15	súbo r	19,000	5,875	111,625
39	K	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. pevné pripoj. DN 20	súbo r	2,000	48,654	97,308
40	M	72222-9201	Uzáver guľový -15	kus	2,000	3,542	7,084
41	M	72222-9202	Uzáver guľový -20	kus	6,000	3,877	23,262
42	M	72222-9203	Uzáver guľový -25	kus	1,000	6,664	6,664
43	M	72222-9221	Uzáver guľový s vypúšťaním DN20	kus	7,000	4,093	28,651
44	M	72222-9222	Uzáver guľový s vypúšťaním DN25	kus	1,000	6,944	6,944
45	M	72222-9223	Uzáver guľový s vypúšťaním DN32	kus	2,000	10,454	20,908
46	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	1,944	3,888
47	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	6,000	2,419	14,514
48	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	2,635	5,270
49	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	3,121	6,242
50	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	129,000	1,091	140,739
51	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	129,000	0,724	93,396
52	K	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	16,503	0,691	11,407

D5 - 725 - Zariadenie predmety

15 462,351

53	M	72511-1997	Automat. splachovač wc pre závesné wc s kombifixom	kus	2,000	136,415	272,830
54	M	72511-1998	WC konzolové	kus	1,000	58,633	58,633
55	M	72511-1999	WC sedatko	kus	1,000	20,736	20,736
56	M	72511-2000	kombifix ovládanie s predu pre predmurovanie	kus	3,000	107,222	321,666
57	M	72511-2001	tlačítko chrom.-matný	kus	1,000	46,667	46,667
58	M	72511-2002	WC pre tel. post.	kus	2,000	96,552	193,104
59	M	72511-2003	Sedatko	kus	2,000	16,556	33,112
60	M	72511-2004	Držiaky pre invalidov na wc	kus	2,000	114,307	228,614
61	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	3,000	23,933	71,799
62	M	72521-0989	Umývadlo 500x400 s otvorom	kus	4,000	30,650	122,600
63	M	72521-0994	Umývadlo dit. pre invalidov	kus	2,000	52,553	105,106
64	M	72521-1421	Zápach. uzáv. do steny	súbo	2,000	23,404	46,808
65	M	72521-2203	Zápach. uzáv.	súbo	4,000	3,564	14,256
66	M	72521-2513	Kryt na sifon	súbo	4,000	30,175	120,700
67	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbo r	6,000	19,732	118,392
68	K	72521-9403	Montáž umyvadla ker. s krytom	súbo	6,000	22,442	134,652
69	M	72522-4129	Vaňa so zdvíhacím zariadením-komplet s hydromasážou	súbo r	1,000	12 469,500	12 469,500
70	M	72522-4151	Sprchovacia vanička 900/ 900	súbo	1,000	85,925	85,925
71	M	R72522-4166	Sprchovacia stena	súbo	1,000	145,681	145,681
72	M	R72522-4170	Sifón chrom	súbo	1,000	8,446	8,446
73	K	72522-9103	Montáž vane akrylátovej	súbo	1,000	28,901	28,901
74	M	72532-4354	Drez 400/400 nerez	súbo	1,000	92,945	92,945
75	M	72582-0720	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	1,000	26,222	26,222
76	M	72582-1248	Batéria umývadlová so senzorom	súbo	2,000	215,557	431,114
77	M	72582-1401	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	kus	4,000	29,894	119,576
78	K	72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	8,000	5,800	46,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	72584-0294	Batéria sprchová nástenná	súbo	1,000	75,794	75,794
80	M	72585-9103	Zápachová uzávierka 50	kus	1,000	4,190	4,190
81	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	6,000	1,966	11,796
82	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	1,000	2,117	2,117
83	K	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	1,000	2,462	2,462
84	K	99872-5202	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	148,833	0,011	1,607

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0491 - EPS dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				474,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				474,58
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	474,58	94,92

Cena s DPH	v	EUR	569,50
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0491 - EPS dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	474,58
D1 - MATERIÁL	474,58
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	474,58

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0491 - EPS dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

474,580

D1 - MATERIÁL

474,580

1	M	MAP 82-0	analog.opticko-dymový detektor s izolátorom, v.r. svorkovnice	ks	8,000	35,200	281,600
2	M	MAS 85-OLPS	adresovateľná siréna na stenu	ks	1,000	76,680	76,680
3	M	MBG 81-3	adresný tlačidlový hlásič na omietku s izolátorom skratu	ks	2,000	55,000	110,000
4	M	kryt	ochranný plexi kryt na tlačidlo	ks	2,000	3,150	6,300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0492 - EPS - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				520,55
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				520,55
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	520,55	104,11

Cena s DPH	v	EUR	624,66
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0492 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	520,55
D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	520,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	520,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0492 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

520,550

D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

520,550

1	K	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	2,000	4,790	9,580
2	K	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	8,000	2,000	16,000
3	K	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	kus	8,000	2,020	16,160
4	K	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	11,000	4,710	51,810
5	K	22033-0206	Kontrola funkcie vložky automatického hlásiča	kus	8,000	4,780	38,240
6	K	22033-0324	Montáž húkačky EPS	kus	1,000	5,980	5,980
7	K	22033-0361	Montáž vložky hlásiča EPS	kus	8,000	4,910	39,280
8	K	220330711	Montáž ovládacej jednotky EPS	kus	1,000	300,000	300,000
9	K	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	10,000	4,350	43,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0493 - EPS - rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				303,87
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				303,87
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	303,87	60,77

Cena s DPH	v	EUR	364,64
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Čast': 0493 - EPS - rozvody

Miesto: _____ Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': PEhAES a.s. Spracovatel': JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	303,87
-----------------------	--------

D1 - M21 - 155 Elektromontáže	80,85
-------------------------------	-------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	223,02
--	--------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	303,87
--	---------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 041 - SO 03 Nadstavba

Časť: 0493 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **303,870**

D1 - M21 - 155 Elektromontáže **80,850**

1	K	21004-0701	Vysekanie drážky	m	55,000	1,470	80,850
---	---	------------	------------------	---	--------	-------	--------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab **223,020**

2	K	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	80,000	0,120	9,600
3	K	22028-0101	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený pod	m	80,000	0,380	30,400
4	K	22030-0001	Ukončenie slaboprúdového kábla	kus	22,000	3,410	75,020
5	M	341 720M051	Kábel bezhalog. J-H(St)H 1x2x0,8 odolný voči požiaru 180 min.	m	80,000	1,350	108,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 052 - SO 04 Plynová kotolňa - ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				42 954,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				42 954,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	42 954,24	8 590,85

Cena s DPH	v	EUR	51 545,09
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 052 - SO 04 Plynová kotolňa - ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	42 954,24
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	32 999,51
2 - ZÁKLADY	291,52
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 330,09
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 870,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 507,49
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 954,73
71 - IZOLÁCIE	0,00
D3 - 712 - Povlakové krytiny	78,66
D4 - 713 - Izolácie tepelné	570,16
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
D5 - 721 - Vnútoraná kanalizácia	0,00
D6 - 723 - Vnútoraný plynovod	0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D7 - 731 - Kotolne	0,00
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
D8 - 764 - Konštrukcie klampiarske	21,18
D9 - 766 - Konštrukcie stolárske	2 595,68
D10 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	278,97
77 - PODLAHY	0,00
D11 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 479,02
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D12 - 784 - Malby	2 931,07
D13 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 954,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 052 - SO 04 Plynová kotolňa - ASR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 954,238

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

32 999,509

2 - ZÁKLADY

291,518

1	K	27838-1164	R2 Základ pod stroje plochy do 2 m2 B 20 (C16/20)	m3	1,552	187,834	291,518
---	---	------------	---	----	-------	---------	---------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 330,094

2	K	31023-7241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehkami v murive hr. do 30 cm	kus	3,000	12,798	38,394
3	K	31023-9411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v murive	m3	0,540	180,342	97,385
4	K	31474-0001	R6 Vytvážkovanie komína	m	54,000	133,200	7 192,800
5	K	38938-1001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcií vč.debnenia a výstuže	m3	6,550	152,903	1 001,515

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

15 870,409

6	K	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	153,840	6,727	1 034,882
7	K	61142-1431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	m2	38,840	4,862	188,840
8	K	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	175,580	4,174	732,871
9	K	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	169,550	5,306	899,632
10	K	62246-3253	Ochrana čist.a sanácia bet.konstr. vyspravenie-komín	m2	135,000	4,540	612,900
11	K	62247-5230	Tenkovrstvá omietka vonk.stien jednovrstvová	m2	135,000	15,340	2 070,900
12	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou-komín	m2	135,000	7,093	957,555
13	K	62249-1309	Náter fasádny tekutý -penetrácia	m2	135,000	4,240	572,400
14	K	62599-1202	A1 Zatepl.systém stien omietka Terranová a polystyrén EPS hr. 50mm, kompletný	m2	236,160	30,536	7 211,382
15	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	17,750	29,193	518,176
16	K	63267-1133	P1 Liaty poter samonivelizujúci na vyrovnanie pod P1	m2	140,830	7,604	1 070,871

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 507,488

17	K	93196-1112	R2 Tlmiaca podložka pod základy na kotly	m2	7,761	6,727	52,208
18	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	508,200	1,221	620,512
19	K	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	508,200	1,476	750,103
20	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	508,200	0,733	372,511
21	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	180,670	1,598	288,711
22	K	96205-2211	Búranie muriva atikového	m3	2,790	85,958	239,823
23	K	96208-1141	B3 Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	5,400	3,608	19,483
24	K	96504-3331	B11 Búranie bet. podkladu s poterom hr.10 cm do 4 m2	m3	1,950	71,273	138,982

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	96504-3341	B10 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	21,125	30,458	643,425
26	K	96508-1713	B10 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m	m2	140,830	1,265	178,150
27	K	96605-5121	B7 Demontáž striešky	m	14,850	12,277	182,313
28	K	96704-1112	B Prísekanie rovných ostiení v betóne	m2	3,240	15,729	50,962
29	K	96806-1112	B1+B Vyvesenie alebo zavesenie krídiel okien do 1,5 m2	kus	6,000	0,300	1,800
30	K	96806-1113	B1 Vyvesenie alebo zavesenie krídiel okien nad 1,5 m2	kus	2,000	0,300	0,600
31	K	96806-1125	B2 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	4,000	0,433	1,732
32	K	96806-1126	B2 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	1,000	0,766	0,766
33	K	96806-2354	B1+B Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	m2	4,740	6,593	31,251
34	K	96806-2355	B1 Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	6,300	4,473	28,180
35	K	96807-2455	B2 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	7,092	2,575	18,262
36	K	96807-2456	B2 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	3,349	1,765	5,911
37	K	96807-2875	B4 Vybúranie kov. mreží	m2	8,440	2,575	21,733
38	K	97104-2441	B12 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	2,000	2,720	5,440
39	K	97105-2651	B Vybúr. otvorov do 4 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	m3	0,864	138,140	119,353
40	K	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet.	kus	8,000	8,392	67,136
41	K	97404-9187	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 30 cm	m	25,335	29,404	744,950
42	K	97801-2161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	m2	47,070	0,944	44,434
43	K	97801-2191	B9 Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. do 100	m2	153,840	1,843	283,527
44	K	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	175,580	1,843	323,594
45	K	97801-3191	B9 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	169,550	1,843	312,481
46	K	97801-5291	B5 Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	217,793	1,843	401,392
47	K	97805-9611	B5 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	m2	23,000	4,551	104,673
48	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku	t	112,333	2,276	255,670
49	K	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt	t	112,333	2,375	266,791
50	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	112,333	9,990	1 122,207
51	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	14,976	13,320	199,480
52	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	91,584	6,649	608,942

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 954,729

71 - IZOLÁCIE

0,000

D3 - 712 - Povlakové krytiny

78,656

53	K	71230-0833	B14 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	203,050	0,377	76,550
54	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,690	3,053	2,106

D4 - 713 - Izolácie tepelné

570,164

55	K	71310-0828	B14 Odstránenie tepelnej izolácie	m2	203,050	2,808	570,164
----	---	------------	-----------------------------------	----	---------	-------	---------

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,000

D5 - 721 - Vnútna kanalizácia

0,000

56	K	721-1-	ZTI	EUR	1,000	0,000	0,000
----	---	--------	-----	-----	-------	-------	-------

D6 - 723 - Vnútný plynovod

0,000

57	K	723-1-	PLYN	EUR	1,000	0,000	0,000
----	---	--------	------	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							0,000
D7 - 731 - Kotolne							0,000
58	K	731-1-	Vykurovanie	EUR	1,000	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							0,000
D8 - 764 - Konštrukcie klampiarske							21,176
59	K	76443-0840	B13 Klamp. demont. oplechovanie múrov	m	33,500	0,611	20,469
60	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,335	2,109	0,707
D9 - 766 - Konštrukcie stolárske							2 595,680
61	K	766-0-01	Odk.101 Plastové dvere 900x1970 vč.kov. a zárubne,kompl.D+M	kus	2,000	510,600	1 021,200
62	K	766-0-03	Odk.103 Vn.dvere požiarne 900x1970 vč.kov. a zárubne,kompl.D+M	kus	1,000	754,800	754,800
63	K	766-0-20	Odk.1 Plastové okno 600x950 vč.vn.+von.parapetu.,kompl.D+M	kus	2,000	102,209	204,418
64	K	766-0-22	Odk.3 Plastové okno 900x1500 vč.vn.+von.parapet,kompl.D+M	kus	1,000	128,327	128,327
65	K	766-0-23	Odk.4 Plastové okno 1200x1500 vč.vn.+von.parapet,kompl.D+M	kus	2,000	145,332	290,664
66	K	766-0-25	Odk.6 Plastové okno 1500x1200 vč.vn.+von.parapet,kompl.D+M	kus	1,000	145,332	145,332
67	K	76669-4910	Demontáž parapetných dosiek	m	13,400	2,220	29,748
68	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,864	0,888	21,191
D10 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							278,968
69	K	76719-1110	R4 Montáž vetracích mriežok	kus	6,000	3,208	19,248
70	M	553 9C2306	R4 Mriežka vetracia	kus	6,000	9,657	57,942
71	K	76783-1100	Montáž rebríkov,	m	18,000	4,984	89,712
72	K	76783-1101	Demontáž rebríkov,	m	18,000	4,984	89,712
73	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	18,308	1,221	22,354
77 - PODLAHY							0,000
D11 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických							3 479,020
74	K	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	53,190	1,954	103,933
75	K	77157-0001	Príplatok za lepiacu a špárovaciu hmotu	m2	140,830	0,555	78,161
76	K	77157-1202	P1 Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	140,830	12,077	1 700,804
77	M	597 -2	P1 Keramická dlažba	m2	153,456	8,880	1 362,689
78	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	53,923	4,329	233,433
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							0,000
D12 - 784 - Malby							2 931,065
79	K	78445-2371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	537,810	1,354	728,195
80	K	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	m2	537,810	4,096	2 202,870
D13 - PRÁCE A DODÁVKY M							0,000
M21 - 155 Elektromontáže							0,000
81	K	210 --5	EPS	EUR	1,000	0,000	0,000
82	K	210-1-	USR+BLZ	EUR	1,000	0,000	0,000
83	K	210-2-	MaR	EUR	1,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 053 - SO 04 - BLZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 050,34
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 050,34

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 050,34	810,07

Cena s DPH	v EUR	4 860,41
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 053 - SO 04 - BLZ

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 050,34
D1 - Bleskozvod - montáž + materiál	3 450,34
D2 - Ostatné	600,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 050,34

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 053 - SO 04 - BLZ

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 050,344

D1 - Bleskozvod - montáž + materiál

3 450,344

1	K	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	4,000	29,400	117,600
2	M	354 902Z05	Tyč zvodová JP 10 bez osadenia, (l=1000mm, D=20mm)	kus	4,000	7,480	29,920
3	M	354 902Z40	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	kus	4,000	5,640	22,560
4	M	354 902Z41	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	kus	4,000	9,220	36,880
5	M	354 902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	4,000	2,380	9,520
6	M	354 902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	kus	4,000	2,060	8,240
7	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	120,000	8,240	988,800
8	M	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	kg	75,000	1,980	148,500
9	M	354 901Z26	- podpera vedenia na hrebeni	kus	30,000	2,400	72,000
10	M	354 901Z22	- podpera vedenia pod krytinu na svahu	kus	100,000	1,560	156,000
11	M	354 901Z03	- podpera vedenia do muriva	kus	44,000	0,860	37,840
12	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	36,000	5,840	210,240
13	M	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	4,000	2,060	8,240
14	M	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	kus	2,000	2,180	4,360
15	M	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	3,000	2,000	6,000
16	M	354 903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	3,000	1,680	5,040
17	M	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	30,000	0,780	23,400
18	M	354 903Z44	Svorka SU, univerzálna	kus	5,000	1,020	5,100
19	M	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus	8,000	1,440	11,520
20	K	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	3,000	14,440	43,320
21	M	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	kus	3,000	10,400	31,200
22	M	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	kus	6,000	2,120	12,720
23	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu aj na preznačenie jestvujúcich	kus	9,000	2,980	26,820
24	M	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	kus	9,000	0,780	7,020
25	K	21022-0022	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	25,000	2,040	51,000
26	M	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	25,002	1,980	49,504
27	K	21022-0021	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	55,000	1,260	69,300
28	M	354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	55,000	1,980	108,900
29	K	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm ² , vrátane svoriek	m	30,000	0,400	12,000
30	M	246 206150	EMOLEX email vonkajší zelený	kg	1,000	12,340	12,340
31	M	246 206170	EMOLEX email vonkajší žltý O 2117	kg	1,000	12,340	12,340
32	K	21328-0055	PPV 2% (Pomocné a podružné výkony)	%	2,000	20,000	40,000
33	M	P00 000001	Podružný materiál 3%	%	3,000	20,000	60,000
34	M	P00 000002	Stratné 5% (z kg,m)	%	5,000	20,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	46003-0031	Vytrhanie dlažby z piesku, kocka veľká, drážky nezaliate	m2	6,000	1,580	9,480
36	K	46592-1212	Klad. dlažby z bet. dlaždíc do 90kg hr.do 10cm -- opätovná pokládka	m2	6,000	51,940	311,640
37	K	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	70,000	4,940	345,800
38	K	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	70,000	1,880	131,600
39	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	40,000	2,120	84,800
40	K	46062-0006	Osiatie povrchu trávou	m2	40,000	0,720	28,800

D2 - Ostatné

600,000

41	K	21900-1010	Demontáž pôvodného bleskozvodu a nepredvid. práce	hod	20,000	18,000	360,000
42	K	21900-1035	Komplexné vyskúšanie- východzia skúška+revízna správa	hod	15,000	16,000	240,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 055 - MaR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 424,68
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 424,68

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 424,68	2 684,94

Cena s DPH	v EUR	16 109,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 055 - MaR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 424,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 424,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 055 - MaR

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 424,680

1	M	354900Z20	VODIC FeZn O 8mm	KG	3,000	1,200	3,600
2	M	354900Z21	VODIC FeZn o 10mm	KG	4,000	1,200	4,800
3	M	354903Z43	SVORKA ZEMIACA SR 03 (8MM)	KUS	1,000	0,650	0,650
4	M	354903Z22	SVORKA PRIPOJOVACIA SP1	KUS	1,000	0,650	0,650
5	M	354903Z65	SVORKA ST NA POTRUBIE	KUS	20,000	0,780	15,600
6	M	354903Z90	BERNARD SVORKA	KUS	12,000	0,850	10,200
7	M	354903Z91	PASKA Cu	KUS	12,000	0,410	4,920
8	M	354903	UZEMNOVACIA SVORKOVNICA USK, US1	KUS	2,000	12,000	24,000
9	M	341200M01	KABEL CYKY-O 2x1,5	M	97,000	0,350	33,950
10	M	341200M13	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	55,000	0,440	24,200
11	M	341200M24	KABEL CYKY-O 4x1,5	M	18,000	0,600	10,800
12	M	341200M38	KABEL CYKY-J 4x16	M	7,000	6,980	48,860
13	M	341202M15	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	319,000	0,440	140,360
14	M	341202M18	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	95,000	0,770	73,150
15	M	341200M32	KABEL CYKY-J 5x1,5	M	132,000	0,740	97,680
16	M	341200M34	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	60,000	1,200	72,000
17	M	341200M44	KABEL CYKY-J 5x4	M	49,000	1,870	91,630
18	M	341201M58	KABEL CYKY-J 12x1,5	M	4,000	1,950	7,800
19	M	341101M21	SNURA CYSY-J 3x1	M	24,000	0,390	9,360
20	M	341000M35	VODIC CY 4 ZELENOZLTY	M	30,000	0,350	10,500
21	M	341000M40	VODIC CY 6 ZELENOZLTY	M	35,000	0,520	18,200
22	M	341000M58	VODIC CY 25 ZELENOZLTY	M	20,000	2,250	45,000
23	M	341602M01	KABEL JYTY 2x1	M	212,000	0,320	67,840
24	M	341602M03	KABEL JYTY 4x1	M	52,000	0,540	28,080
25	M	341502M01	KABEL SYKFY 1x2x0,5 TELEFONNY	M	14,000	0,150	2,100
26	M	341502M06	KABEL FTP Cat 5	M	19,000	0,550	10,450
27	M	345300T10	SPINAC JEDNOPOLOVY 250V, 10A, IP20	KUS	3,000	2,920	8,760
28	M	345306T10	SPINAC STRIEDAVY 250V, 10A, IP20	KUS	2,000	3,000	6,000
29	M	345350T	TLACIDLO ZVONCEKOVE 50V, IP44	KUS	1,000	2,800	2,800
30	M	345350T01	SPINAC JEDNOPOLOVY 250V, 10A, IP44	KUS	4,000	2,350	9,400
31	M	345364T01	SPINAC DVOJPOLOVY 250V, 10A, IP44	KUS	1,000	2,450	2,450
32	M	345378T01	SPINAC STRIEDAVY 250V, 10A, IP44	KUS	6,000	2,390	14,340
33	M	345381T02	SPINAC KRIZOVY 250V, 10A, IP44	KUS	1,000	2,870	2,870
34	M	345384L51	1-TLACITKO TOTAL-STOP, IP54 CERVENE	KUS	3,000	3,600	10,800
35	M	345410T10	ZASUV. DVOJITA POLOZAP. 250V, 10/16A, IP20	KUS	2,000	3,150	6,300
36	M	345450A32	ZASUVKA 250V, 10/16A, IP44 + PREP. OCHR.	KUS	12,000	42,000	504,000
37	M	345450A02	ZASUVKA 250V, 10/16A, IP44	KUS	9,000	5,850	52,650
38	M	358000D41	ZASUVKA PRIEMYS. 1653, 400V, 16A, 3P+PE+N	KUS	5,000	3,570	17,850
39	M	358001D41	ZASUVKA PRIEMYS. 3253, 400V, 32A, 3P+PE+N	KUS	3,000	4,800	14,400
40	M	4262	ZASTRCKA 230V, 10A	KUS	10,000	0,780	7,800
41	M	345700K11	TRUBKA OHYBNA PVC - 13,5	M	24,000	0,150	3,600
42	M	345700K12	TRUBKA OHYBNA PVC - 16MM	M	30,000	0,270	8,100
43	M	345705K01	TRUBKA TUHA Z PVC - 13,5MM	M	50,000	0,240	12,000
44	M	345705K31	PRICHYTKA PRE TRUBKU 13,5	KUS	100,000	0,150	15,000
45	M	921AN34016	KABELOVY ROST 400MM RII-4 - 3M	KUS	8,000	5,500	44,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	34571K904	LISTA NOSNA NIEDAX	M	50,000	1,500	75,000
47	M	345685D01	KRABICA 6455-11P, 4MM2	KUS	23,000	2,500	57,500
48	M	345620K03	KRABICA PVC KR 97/SVORKA SP 96	KUS	6,000	2,000	12,000
49	M	345602K02	KRABICA PVC KP 67/2 PRE VIACNASOBNU MONTAZ	KUS	8,000	0,200	1,600
50	M	3585701052	POISTKA VYKONOVA PHOO 40A	KUS	3,000	4,000	12,000
51	M	35857	ZVODIC BLESK. PRUDU MaR KAT. T1	KUS	1,000	137,000	137,000
52	M	3570	OCHRANNY KRYT NA ZVODIC BL. PRUDU IP65	KUS	1,000	2,000	2,000
53	M	35857.1	KOMBIN. PREPATOVA OCHRANA MaR KAT.	KUS	1,000	125,000	125,000
54	M	3570.1	OCHRANNY KRYT NA PREP. OCHRANU MaR	KUS	1,000	2,000	2,000
55	M	358358R03	KONCOVKA KABEL 4x(4-35)	KUS	2,000	5,500	11,000
56	M	374201T15	HUKACKA PLECHOVA 220V	KUS	1,000	31,500	31,500
57	M	3482M0876	SV. ZIARIV. OPALOVE 2x18W,IP20 + ZDROJ	KUS	1,000	32,000	32,000
58	M	3482M0882	SV. ZIARIV. OPALOVE 2x36W,IP20 + ZDROJ	KUS	1,000	38,000	38,000
59	M	3482M0188	SV. ZIARIV. 1x28W,IP44 + ZDROJ	KUS	3,000	27,420	82,260
60	M	3483M0258	SV. ZIARIV. 2x36W,IP65 + ZDROJ	KUS	14,000	29,000	406,000
61	M	3482E0022	SV. ZIAROV. 1x75W,IP20 + ZDROJ	KUS	2,000	15,600	31,200
62	M	3483E0002	SV. ZIAROV. 1x60W,IP44 + ZDROJ	KUS	2,000	20,000	40,000
63	M	3483E0210	SV. ZIAROV. 1x200W, EEx T4-T6,IP65 + ZDROJ	KUS	1,000	148,000	148,000
64	M	3488S0034	SV. NUDZOVE 1x18W,IP44 + ZDROJ	KUS	4,000	38,000	152,000
65	M	PC	ELEKTRODA ZAPLAVENIA - SUCAST RELE	KUS	1,000	3,500	3,500
66	M	PC.1	SNIMAC PRIEST. TEPLoty - SUCAST RELE TEPL.	KUS	1,000	62,000	62,000
67	M	PC.2	SNIMAC PLYNU	KUS	2,000	203,000	406,000
68	M	PC.3	SNIMAC PLYNU - ZONA 2	KUS	1,000	203,000	203,000
69	M	PC.4	SNIMAC CO	KUS	1,000	125,000	125,000
70	M	PC.5	SNIMAC TLAKU KONTAKTNY	KUS	1,000	260,000	260,000
71	M	PC.6	VENTIL TLAKOMEROVY S CApom	KUS	1,000	149,000	149,000
72	M	PC.7	SERVOPOHON 230V,50Hz 3-BOD PRE ZMIESAVAC	KUS	6,000	300,000	1 800,000
73	M	3570.2	ROZVADZAC RK SKRINOVY VC. VYZBROJE	KUS	1,000	3 500,000	3 500,000
1	K	210010042	Trubka PVC do 0 16mm p.u.	m	54,000	0,800	43,200
2	K	210010072	Trubka pancierova z PH 8016 p.u. o 16mm	m	50,000	0,600	30,000
3	K	210010101	Lista Niedax	m	50,000	1,300	65,000
4	K	210010301	Krabica KP 68	ks	8,000	0,820	6,560
6	K	210010322	Krabica KR 97	ks	6,000	3,620	21,720
7	K	210010351	Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2	ks	23,000	6,100	140,300
8	K	210020131	Kabelovy rost	ks	8,000	1,720	13,760
9	K	210040701	Drazka pre kabel do o 29mm vc. zacistenia	m	45,000	1,470	66,150
10	K	210100000	Recyklacia zdemontov. svetidla	ks	15,000	0,400	6,000
11	K	210100251	Ukonc. celoplast. kabla do 4x10	ks	48,000	2,760	132,480
12	K	210100259	Ukonc. celoplast. kabla do 5x10	ks	11,000	3,200	35,200
13	K	210100262	Ukonc. celoplast. kabla do 12x4	ks	4,000	6,000	24,000
14	K	210101154	Koncovka KSE 1 do 4x25 pre celoplast. kab.	ks	2,000	9,000	18,000
15	K	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	ks	5,000	2,380	11,900
16	K	210110022	Spinac nastenny 2 polovy do mokra	ks	1,000	2,700	2,700
17	K	210110024	Spinac nastenny striedavy do mokra	ks	6,000	2,900	17,400
19	K	210110025	Spinac nastenny krizovy do mokra	ks	1,000	2,700	2,700
19	K	210110041	Spinac polozapusteny 1 polovy	ks	3,000	1,470	4,410
20	K	210110045	Spinac pod omietku striedavy	ks	2,000	1,470	2,940
21	K	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A,250V	ks	2,000	2,950	5,900
22	K	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A,250V	ks	9,000	3,610	32,490
23	K	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,H,S,Z,3P+Z	ks	5,000	3,500	17,500
24	K	210111104	Zasuvka priem. CZ 1643,H,S,Z,3P+Z	ks	3,000	3,000	9,000
25	K	210120401	Zvodic blesk. prudu, prepatova ochrana	ks	2,000	1,500	3,000
26	K	210140431	Montaz jednotlacidla TOTAL-STOP	ks	3,000	3,300	9,900
27	K	210190001	Montaz regulatorov RG, prevlecnych krytov	ks	5,000	5,500	27,500
28	K	210190051	Skrinovy rozvazdac do 200kg-1 pole	ks	1,000	45,000	45,000
29	K	210200009	Sv. ziarovkove 75W	ks	2,000	6,500	13,000
30	K	210200096	Sv. ziarovkove 200W, EEx	ks	1,000	7,000	7,000
31	K	210200112	Sv. ziarov., ziariv. do 60W, IP54	ks	5,000	6,500	32,500
32	K	210201012	Sv. nudzove 18W, IP65	ks	4,000	6,500	26,000
33	K	210201016	Sv. ziarivkove stropne 2x18W, IP20	ks	1,000	7,000	7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210201019	Sv. ziarivkove stropne 2x36W, IP20	ks	1,000	7,000	7,000
35	K	210201076	Sv. ziariv. priem. do rady 2x36W, IP54	ks	14,000	7,000	98,000
36	K	210220022	Vodic FeZn 8-10 v zemi	m	4,000	1,110	4,440
37	K	210220302	Svorka SR	ks	1,000	3,180	3,180
38	K	210220311	Svorka na potrubie	ks	20,000	3,180	63,600
39	K	210220321	Svorka na potrubie - Barnard	ks	12,000	2,380	28,560
40	K	210220325	Svorka ekvipotencialna	ks	2,000	3,500	7,000
41	K	210220452	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	m	85,000	1,100	93,500
42	K	210800504	Vodic SYKFY, FTP v trubke	m	33,000	0,400	13,200
43	K	210802413	Snura CYSY 3x1 v.u.	m	24,000	0,400	9,600
44	K	210810054	Kabel CYKY 4x16 p.u.	m	7,000	1,000	7,000
45	K	210810056	Kabel CYKY do 5x2,5 p.u.	m	776,000	0,650	504,400
46	K	210810057	Kabel CYKY 5x4 p.u.	m	49,000	0,650	31,850
47	K	210810061	Kabel CYKY 12x1,5 p.u.	m	4,000	0,650	2,600
48	K	210850023	Kabel JYTY do 4x1 p.u.	m	264,000	0,550	145,200
49	K	210950101	Oznacovací stitok na kabel	ks	44,000	0,200	8,800
50	K	220300001	Forma kabelova do 5x2	ks	1,000	3,000	3,000
51	K	220320201	Montaz zvonceka, hukacky	ks	2,000	5,000	10,000
52	K	360410019	Montaz priestoroveho snimaca teploty	ks	1,000	5,000	5,000
53	K	360410084	Montaz kontakt. regulatora tlaku s prírubou	ks	1,000	8,000	8,000
54	K	360410182	Montaz elektrody zaplavenia	ks	1,000	5,000	5,000
55	K	360430024	Montaz servopohonu	ks	6,000	12,500	75,000
56	K	360480151	Montaz analyzatoru plynu	ks	4,000	6,000	24,000
1	K	0200154	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	2,000	6,000	12,000
2	K	0560153	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.3	m	2,000	1,240	2,480
74	K	Pol104	Demontáž jestvujúcej inštalácie	hod	15,000	10,000	150,000
75	K	Pol105	Oživenie systému	v/v	32,000	23,000	736,000
76	K	Pol106	Školenie obsluhy	hod	2,000	10,000	20,000
77	K	Pol107	Prevádzkový poriadok	hod	6,000	10,000	60,000
78	K	Pol108	Nastavenie snímačov CO, plynu	hod	2,000	10,000	20,000
79	K	Pol109	Konštrukčná dokumentácia	hod	20,000	10,000	200,000
80	K	Pol110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	10,000	35,000	350,000
81	K	Pol111	Východzia revízia	hod	20,000	16,600	332,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 056 - Plyn SO 832

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 925,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 925,66

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 925,66	985,13

Cena s DPH	v EUR	5 910,79
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 056 - Plyn SO 832

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 925,66
D1 - Montážne práce	1 188,87
D2 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 188,87
D3 - Práce PSV	3 736,79
D4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	455,89
D5 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	219,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 925,66

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 056 - Plyn SO 832

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 925,660

D1 - Montážne práce

1 188,870

D2 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

1 188,870

1	K	230011038	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 57 x 2.9	M	12,000	2,380	28,560
2	K	230011057	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 3.6	M	14,000	3,590	50,260
3	K	230011113	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 273 x 7	M	3,000	8,850	26,550
4	K	230020391	Priplatok za zhotovenie oblúkov zvaraných dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 57 x 2,9	KUS	10,000	12,100	121,000
5	K	230020391.1	Priplatok za zhotovenie oblúkov zvaraných dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 89 x 3.6	KUS	2,000	15,970	31,940
6	K	230200011	Montáž plynovodov D x t 57 x 2.9	M	12,000	4,750	57,000
7	K	230200013	Montáž plynovodov D x t 89 x 3.6	M	14,000	5,900	82,600
8	K	230200037	Montáž plynovodov D x t 273 x 7	M	3,000	11,440	34,320
9	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	M	14,000	13,770	192,780
10	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN	M	3,000	1,700	5,100
11	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	M	12,000	1,750	21,000
12	K	230230022	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 250	M	3,000	2,280	6,840
13	K	141dno01	Dno ocelové klenuté ON 13 1825 DN50	KUS	2,000	0,340	0,680
14	K	141dno03	Dno ocelové klenuté ON 13 1825 DN250	KUS	1,000	11,880	11,880
15	K	141208090	Rúrky bezoš. normal.nekotl. akost' 11353.0 D57 hr. steny 2,9 mm	M	12,000	5,530	66,360
16	K	141253910	Rúrky oc. bezoš. normal nekotl. akost' 11353.0 D89 hr st. 3,6 mm	M	14,000	9,280	129,920
17	K	142260950	Rúrky bezošvé akost' 11353.0 vonk. D273 mm hr. steny 7,0 mm	M	3,000	70,820	212,460
18	K	141prirazky	Prirážky na ocel. potrubie	%	10 962,000	0,010	109,620

D3 - Práce PSV

3 736,790

19	K	723110202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit,bezšv.STN 42 0250 bež.STN 42 5710.0 akost' 11 353.0 D 15	M	15,000	5,950	89,250
20	K	723110203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit,bezšv.STN 42 0250 bež.STN 42 5710.0 akost' 11 353.0 D 20	M	16,000	6,000	96,000
21	K	723110204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit,bezšv.STN 42 0250 bež.STN 42 5710.0 akost' 11 353.0 D 25	M	18,000	7,950	143,100
22	K	723150316	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarovaním bezšvových tvarovaných za tepla akost' 11 353.0 D 108/4	M	1,000	29,170	29,170
23	K	723150345	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	KUS	1,000	24,250	24,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	723150356	Potrubie z ocel.rúr hladkých čiernych spájaných zvarovaním bezš.tvar.za tepla a. 11 353.0, redukcia kovaná cez 4 DN, DN 250/80	KUS	1,000	61,650	61,650
25	K	723150367	Potrubie z ocel.rúr hladkých čiernych spájaných zvarovaním bezš.tvar.za tepla a. 11 353.0, chránička D 57/2,9	M	1,000	9,140	9,140
26	K	723150367.1	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 57/2,9	M	1,000	9,140	9,140
27	K	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 108/4	M	1,000	20,350	20,350
28	K	723211122	Armatúry prírubové gulové kohúty PN 0,6 DN 50	SUB	2,000	149,040	298,080
29	K	723221133	Armatúry závitové s jedným závitom kohútiky hadicové Ke 858 G 1/2	SUB	5,000	6,110	30,550
30	K	723231112	Armatúry s dvoma závitmi - kohúty priame K 800 s kľúčom G 1/2	KUS	5,000	5,520	27,600
31	K	13	HZS-Východzia revízia plynu	HOD	35,000	10,000	350,000
32	K	723	Strojná časťDRS	KUS	1,000	1 026,820	1 026,820
33	K	723.1	Uvedenie do prevádzky a revízia DRS	KUS	1,000	102,000	102,000
34	K	723.2	Doprava DRS	km	1,000	42,500	42,500
35	K	723 pc03	Plyn. elektromagnet. membrán. uzáver DN50-ST-C-PN16	KUS	1,000	629,980	629,980
36	K	723pc5	Montáž DRS	KUS	1,000	72,220	72,220

D4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

455,890

37	K	2	Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 MPa, nízkotlakové č.53312 priem. 100	KUS	2,000	78,000	156,000
38	K	734173214	Prírubové spoje PN 0,6/I, 200 C , DN 50	KPL	10,000	19,020	190,200
39	K	734261213	Šrúbenie V 4300 - priame G 1/2"	KUS	5,000	3,020	15,100
40	K	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté	KUS	3,000	5,530	16,590
41	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 MPa, nízkotlakové č.03313 priem. 160	KUS	1,000	78,000	78,000

D5 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

219,100

42	K	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	35,000	3,130	109,550
43	K	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	35,000	3,130	109,550

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 057 - UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	154 684,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	154 684,05

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	154 684,05	30 936,81

Cena s DPH	v EUR	185 620,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 057 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	154 684,05
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	150 936,71
71 - IZOLÁCIE	0,00
D2 - 713 - Izolácie tepelné	5 823,86
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D3 - 731 - Kotolne	112 201,32
D4 - 732 - Strojovne	7 817,52
D5 - 733 - Rozvod potrubia	12 284,35
D6 - 734 - Armatúry	10 132,85
D7 - 735 - Vykurovacie telesá	1 926,23
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D8 - 783 - Nátery	750,58
D9 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 313,20
M23 - 157 Montáž potrubia	0,00
D10 - 230 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie	752,53
D11 - 230 12 Ostatné práce	915,14
D12 - M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	645,53
D13 - OSTATNÉ	1 434,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 684,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 057 - UVK

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 684,054

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

150 936,713

71 - IZOLÁCIE

0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné

5 823,863

1	K	713IZ-ht-flex	AL hliník fólia na tep. izoláciu potrubia trubicami z kaučuku HT-solár	ks	65,000	2,820	183,300
2	K	713IZ-ht-lep	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami HT-solár	ks	3,000	27,834	83,502
3	K	713IZ-ht-mon	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami HT do DN100-solár	m	203,000	1,190	241,570
4	M	713IZ-ht-pask	PVC páska na tep. izoláciu potrubia trubicami HT-solár	ks	3,000	2,547	7,641
5	M	713IZ-ht25-15	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.15-solár	m	16,000	9,401	150,416
6	M	713IZ-ht25-18	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.18-solár	m	13,000	9,544	124,072
7	M	713IZ-ht25-22	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.22-solár	m	19,000	10,305	195,795
8	M	713IZ-ht25-28	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.28-solár	m	15,000	12,912	193,680
9	M	713IZ-ht25-35	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.35-solár	m	140,000	13,590	1 902,600
10	M	713IZ-tu30-15	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 15	m	57,000	1,856	105,792
11	M	713IZ-tu30-20	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 20	m	40,000	1,964	78,560
12	M	713IZ-tu30-25	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 25	m	39,000	2,190	85,410
13	M	713IZ-tu30-32	Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 32	m	10,000	2,547	25,470
14	M	713IZ-tub-lep	Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami DG 520-1,0 l	ks	3,000	18,124	54,372
15	K	713IZ-tub-mon	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami DG do DN100	m	146,000	2,380	347,480
16	M	713IZ-tub-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami DG PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m	ks	3,000	2,547	7,641
17	M	713SK-H10-100	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN 100	m	9,000	12,079	108,711
18	M	713SK-H10-125	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN 125	m	19,000	13,316	253,004
19	M	713SK-H10-200	Tep. izolácia potrubia -lamela s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm pr.219	m	5,400	34,272	185,069
20	M	713SK-HR7-70	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 7cm pr.70	m	27,000	6,140	165,780
21	M	713SK-HR7-76	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 7cm pr.76	m	35,000	6,486	227,010
22	M	713SK-HR7-ARM	Tep. izolácia armatúr z trubic s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 7cm	ks	25,000	6,414	160,350
23	M	713SK-HR8-80	Tep. izolácia potrubia s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 8cm DN 80	m	74,000	9,258	685,092

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	713SK-HRM-ARM	Montáž tep. izolácie armatur z trubíc s Al foliou	ks	25,000	3,154	78,850
25	K	713SK-HRML	Montáž tep. izolácia lamelová rohož DN150-250	m	5,400	5,343	28,852
26	M	713SK-HRPAS	Páska na spojenie izolácie 50mm x 100m	kus	3,000	13,399	40,197
27	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	78,467	1,321	103,647

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D3 - 731 - Kotelne

112 201,319

28	K	73120-1821	Demontáž kotlov ocel. automatických do 290 kW	kus	1,000	315,445	315,445
29	K	73120-1822	Demontáž kotlov ocel. automatických do 465 kW	kus	2,000	449,308	898,616
30	K	73120-2850	Rozrezanie demontovaných kotlov ocel. do 6000 kg	kus	3,000	479,261	1 437,783
31	K	73121-1451	Montáž kotlov ocel. tepl. valc. autom. -do 250 kW	súbo r	1,000	417,642	417,642
32	K	73121-1452	Montáž kotlov ocel. tepl. valc. autom. - do 465 kW	súbo r	1,000	512,069	512,069
33	K	73129-2812	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 500 kW	kus	3,000	26,620	79,860
34	K	73139-1812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2	kus	36,000	13,649	491,364
35	K	731KO-300/380	Komínová vložka + trojzložkový dymovod priemer 250mm, 300mm	súbo r	1,000	6 232,030	6 232,030
36	K	731VI-ES-kole	Montáž solárnych kolektorov Vitosol 200-F SV2 plocha 2,3m2	sada	30,000	85,954	2 578,620
37	M	731VI-ES-ponu	Zostava zariadenia kotolne podľa ponuky, príloha č. 1	sada	1,000	95 338,040	95 338,040
38	K	731VI-ES-v222	Montáž výmenníka tepla na prípravu TUV Vitotrans 222, výkon 240 kW	sada	1,000	65,450	65,450
39	K	99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	1 146,685	3,344	3 834,400

D4 - 732 - Strojovne

7 817,518

40	K	73211-0812	Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 200	m	8,000	3,475	27,800
41	K	73211-1139	Rozdelovače a zberače, telesá DN 200	kus	2,000	112,062	224,124
42	K	73211-1239	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 200	kus	8,000	22,705	181,640
43	K	73211-1312	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	kus	6,000	5,569	33,414
44	K	73211-1314	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	kus	2,000	5,557	11,114
45	K	73211-1315	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	kus	2,000	7,580	15,160
46	K	73211-1322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	kus	4,000	11,329	45,316
47	K	73211-1325	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	kus	4,000	20,099	80,396
48	K	73211-1328	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN100	kus	2,000	20,099	40,198
49	K	73211-1332	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN125	kus	2,000	39,746	79,492
50	K	73221-2821	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 2500 l	kus	1,000	30,726	30,726
51	K	73221-4821	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 2500L	kus	1,000	18,255	18,255
52	K	73221-9355	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 2,5/1,0 MPa 1000 l	súbo r	3,000	368,234	1 104,702
53	K	73222-1811	Demontáž výmeníka tepla protiprúd. s vlož. tvaru U do 2,5 m2	kus	1,000	29,976	29,976
54	K	73222-4811	Vypustenie vody z výmeníka tepla s vložk. tvaru U do 2,5 m2	kus	1,000	8,913	8,913
55	K	73231-1111	Nádrž na dochladzovanie pre solár nerezová objem 40 l	súbo r	1,000	217,473	217,473
56	K	732RE--mont	Montáž nádoby , objem 40 litrov	súbo	1,000	21,480	21,480
57	K	73242-0815	Demontáž čerpadiel obehových špirálových do DN 80	kus	8,000	6,593	52,744
58	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbo	2,000	4,546	9,092

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbo	3,000	10,151	30,453
60	K	73248-1813	Demontáž vodomerov bubnových do vel. 3	kus	2,000	2,820	5,640
61	K	732E7-14634	Vodomery skrutkové vertik. MWZF 714R634, DN 25, Qn=6,0 s počit. 431MB	súbo r	1,000	388,476	388,476
62	K	732E7-15031	Vodomery skrutkové vertik. WPX715R031, DN50, Qn=15 s počit. 431MB	súbo r	1,000	539,070	539,070
63	M	732G9-5047508	Čerpadlá teplovodné obehové elektron. ALPHA 2 15-40	súbo r	2,000	172,062	344,124
64	M	732G9-5047513	Čerpadlá teplovodné obehové elektron. ALPHA 2 25-60	súbo r	2,000	190,162	380,324
65	M	732G9-6513625	Čerpadlá teplovodné obehové elektron. Magna 32-120F/230	súbo r	4,000	939,684	3 758,736
66	K	732RE--mon250	Montáž expanznej nádoby s membránou, N200/6, objem 200 litrov	súbo r	1,000	47,600	47,600
67	K	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	81,423	1,119	91,080

D5 - 733 - Rozvod potrubia

12 284,350

68	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	172,000	1,190	204,680
69	K	73311-1113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	m	57,000	7,188	409,716
70	K	73311-1114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	42,000	7,914	332,388
71	K	73311-1115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	61,000	10,056	613,416
72	K	73311-1116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	11,000	12,281	135,091
73	K	73311-1117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	1,000	13,935	13,935
74	K	73311-1118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	1,000	17,672	17,672
75	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	12,000	1,773	21,276
76	K	73311-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	8,000	4,010	32,080
77	K	73312-0832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	177,000	2,285	404,445
78	K	73312-1221	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 70/3,2	m	27,000	18,671	504,117
79	K	73312-1222	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	m	35,000	26,144	915,040
80	K	73312-1225	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	m	78,000	32,201	2 511,678
81	K	73312-1228	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni, stroj. pr. 108/4,0	m	9,000	41,257	371,313
82	K	73312-1232	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni, stroj. pr. 133/4,5	m	19,000	49,445	939,455
83	K	73322-2202	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d15	m	16,000	10,603	169,648
84	K	73322-2203	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d18	m	13,000	11,055	143,715
85	K	73322-2204	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d22	m	19,000	12,650	240,350
86	K	73322-2205	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d28	m	15,000	15,113	226,695
87	K	73322-2206	Potrubie Cu polotvrde-tvrde pájkovanie d35	m	140,000	27,025	3 783,500
88	K	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	203,000	0,060	12,180
89	M	319 483100	Príruby zaslep. PN 0,6 11375 100	kus	2,000	17,493	34,986
90	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	174,404	1,416	246,974

D6 - 734 - Armatúry

10 132,848

91	K	734-F-la-odp	Odplyňovacia armatúra - Flamcovent 1 1/4"	kus	1,000	139,182	139,182
92	K	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN	kus	40,000	7,057	282,280
93	K	73410-0822	Demontáž armatúr s tromi prírubami do DN 100	kus	2,000	9,734	19,468
94	K	73410-9213	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 40	súbo r	4,000	34,236	136,944
95	K	73410-9214	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50	súbo r	1,000	41,376	41,376
96	K	73415-1214	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 50	súbo	2,000	103,030	206,060
97	K	73415-1216	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 65	súbo	7,000	107,588	753,116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	73415-1217	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 80	súbo	4,000	136,124	544,496
99	K	73415-1221	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 125	súbo	2,000	242,808	485,616
100	K	73415-3416	Posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 65	súbo	4,000	271,189	1 084,756
101	K	73415-3417	Posúvače prírubové S15-111-516 P1 DN 80	súbo	3,000	316,266	948,798
102	K	73417-3217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	súbo	4,000	33,011	132,044
103	K	73417-3416	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	súbo	3,000	30,702	92,106
104	K	73417-3417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	súbo	1,000	39,651	39,651
105	K	73420-0812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	kus	18,000	1,000	18,000
106	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	18,000	0,750	13,500
107	K	73420-9105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	1,000	1,023	1,023
108	K	73420-91051	Montáž armatúr s jedným závitom G 1 1/4	kus	1,000	1,178	1,178
109	K	73420-91052	Montáž armatúr s jedným závitom G 1 1/2	kus	1,000	1,428	1,428
110	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	13,000	2,023	26,299
111	K	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	8,000	2,654	21,232
112	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	8,000	2,892	23,136
113	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	7,000	3,451	24,157
114	K	73420-9123	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	kus	1,000	2,880	2,880
115	K	73420-9124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	1,000	3,403	3,403
116	K	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	1,000	4,415	4,415
117	K	73420-9127	Montáž armatúr s tromi závitmi G 6/4	kus	1,000	5,545	5,545
118	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	18,000	5,462	98,316
119	K	73429-11131	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2-pre solár	kus	1,000	6,402	6,402
120	K	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	kus	2,000	6,414	12,828
121	K	73441-1121	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	kus	19,000	15,101	286,919
122	K	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	19,000	5,914	112,366
123	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 rozsah 0-0,6 MPa	kus	3,000	40,436	121,308
124	K	73442-11301	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 rozsah 0-1 MPa pre solár	kus	1,000	43,054	43,054
125	K	73442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	5,000	88,572	442,860
126	K	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	4,000	6,545	26,180
127	K	73442-9230	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	5,000	6,545	32,725
128	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	13,000	5,069	65,897
129	K	734DU--PV15	Ventily poistné závitové pre solár , 1/2"x3/4"nerezový 6 bar	súbo r	1,000	18,969	18,969
130	K	734DU--PV25	Ventily poistné závitové pre UK , 1"x1 1/4"KD	súbo	1,000	53,776	53,776
131	K	734DU--PV32a	Ventily poistné závitové pre UK , 1" 1/4"x1 1/2"KD	súbo r	1,000	53,776	53,776
132	K	734DU--PV40KD	Ventily poistné závitové pre UK , 1" 1/2"x2"KD	súbo	1,000	416,500	416,500
133	K	734E3-F40	Zmiešavací 3cestný ventil 3F40, DN 40, kvs=44m3/h	kus	1,000	167,338	167,338
134	K	734E3-G32	Zmiešavací 3cestný ventil 3G32-18, kvs=18m3/h DN 32	kus	1,000	52,051	52,051
135	K	734E3-G40	Zmiešavací 3cestný ventil 3G40-28, kvs=28m3/h DN 40	kus	1,000	59,548	59,548
136	K	734E3-MG20	Zmiešavací 3cestný ventil 3MG20-6,3 kvs=6,3m3/h DN 20	kus	1,000	42,507	42,507
137	K	734F--IV-25	Filter závitový 08412, G1" (25)	kus	1,000	6,509	6,509
138	K	734F--IV-32	Filter závitový 08412, G5/4" (32)	kus	1,000	10,294	10,294
139	K	734F--IV-32n	Filter závitový nerezový 10.000, G5/4" (32)-solár	kus	1,000	81,932	81,932
140	K	734F--IV-65P	Filter prírubový 11.000, DN 65	kus	2,000	113,288	226,576
141	K	734F--IV-80P	Filter prírubový 11.000, DN 80	kus	2,000	144,645	289,290
142	K	734GK--IV-P25	Gulový kohút voda-Perfecta, vnut-vnut závit FF, prevedenie páčka DN 25	kus	4,000	9,508	38,032
143	K	734GK--IV-P32	Gulový kohút voda-Perfecta, vnut-vnut závit FF, prevedenie páčka DN 32	kus	4,000	14,566	58,264
144	K	734GK--IVN-40	Gulový kohút nerezový, závitový, nerezový, prevedenie páčka DN 32-solár	kus	1,000	52,598	52,598
145	K	734GK--R-20z	Gulový kohút so zaistením, závitový , MK 1/2, DN 15	kus	2,000	36,878	73,756

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	734H1-392301	Spiatoč.ventil radiat. RL-5, G 1/2 priamy	kus	6,000	8,211	49,266
147	K	734H1-392302	Spiatoč.ventil radiat. RL-5, G 3/4 priamy,	kus	4,000	12,376	49,504
148	K	734H1-662500	Viacúčelový kľúč RL-5,	kus	1,000	5,355	5,355
149	K	734H1-663901	Nastavovací kľúč RL-5,	kus	1,000	4,927	4,927
150	K	734H1-772302	Ventil radiat. TS-E G 3/4 priamy	kus	4,000	29,155	116,620
151	K	734H1-772391	Ventil radiat. TS-90 G 1/2 priamy	kus	6,000	11,079	66,474
152	K	734H1-926006	Termostat. hlavica s protimraz.ochr. pre vykur.teleso	kus	10,000	12,578	125,780
153	K	734H1-955203	Istenie proti odcudzeniu hlavice pre TS-90	kus	10,000	2,642	26,420
154	K	734HW-e121	Automatická odvzdušňovacia nádoba E-121 DN 15	kus	17,000	74,851	1 272,467
155	K	734ZK--IV-25	Spätná klapka závitová 08018, G1" (25)	kus	1,000	5,307	5,307
156	K	734ZK--IV-32	Spätná klapka závitová 08018, G5/4" (32)	kus	1,000	7,009	7,009
157	K	734ZK--IV65	Zpätňá klapka medzi prírubová , DN 65, PN16	kus	3,000	85,978	257,934
158	K	734ZK--IV80	Zpätňá klapka medzi prírubová , DN 80, PN16	kus	1,000	114,300	114,300
159	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	115,347	0,250	28,825

D7 - 735 - Vykurovacie telesá

1 926,232

160	K	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	25,600	0,536	13,722
161	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	6,000	5,653	33,918
162	K	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	6,593	26,372
163	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	13,376	40,128
164	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	13,376	26,752
165	K	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	13,376	13,376
166	K	73515-9653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	4,000	15,434	61,736
167	K	73521-1813	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 3-pram	kus	1,000	4,903	4,903
168	K	73521-1824	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 6m 4-pram	kus	1,000	6,914	6,914
169	M	735VS-Z-SADA1	Pristuženstvo k vykur. telesám oceľovým doskovým sada (konzoly, držiaky, zátky)	sada	10,000	0,417	4,170
170	M	735VS-Z21K604	Vykur. telesá panel 21K-výš.600 dl.400mm -K 214604	kus	1,000	49,599	49,599
171	M	735VS-Z21K606	Vykur. telesá panel 21K-výš.600 dl.600mm -K 214606	kus	1,000	57,322	57,322
172	M	735VS-Z21K607	Vykur. telesá panel 21K-výš.600 dl.700mm -K 214607	kus	1,000	63,582	63,582
173	M	735VS-Z22K605	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.500mm -K 224605	kus	1,000	57,441	57,441
174	M	735VS-Z22K609	Vykur. telesá panel 22K-výš.600 dl.900mm -K 224609	kus	1,000	87,513	87,513
175	M	735VS-Z22K906	Vykur. telesá panel 22K-výš.900 dl.600mm -K 224906	kus	1,000	92,523	92,523
176	M	735VS-Z33K916	Vykur. telesá panel 33K-výš.900 dl.1600mm -K 334916	kus	3,000	304,331	912,993
177	M	735VS-Z33K918	Vykur. telesá panel 33K-výš.900 dl.1800mm -K 334918	kus	1,000	342,708	342,708
178	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	18,883	1,618	30,560

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,000

D8 - 783 - Nátery

750,583

179	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	m2	9,400	5,772	54,257
180	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	9,400	2,190	20,586
181	K	78342-1110	Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm dvojnásobné	kus	37,000	2,654	98,198
182	K	78342-1710	Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm základné	kus	37,000	1,261	46,657

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	78342-2120	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnásobné	kus	2,000	3,273	6,546
184	K	78342-2720	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm základné	kus	2,000	3,189	6,378
185	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	168,000	1,321	221,928
186	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	5,000	1,321	6,605
187	K	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	145,000	1,654	239,830
188	K	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	4,000	2,225	8,900
189	K	78342-6160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	19,000	2,142	40,698

D9 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 313,197

M23 - 157 Montáž potrubia

0,000

D10 - 230 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie

752,533

190	K	23005-0031	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	kg	146,040	2,047	298,944
191	K	23005-0032	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	kg	146,040	2,142	312,818
192	M	132 303420	Uholník rovnoramenný 10000 35x35x4 mm	t	0,041	766,063	31,409
193	M	133 315120	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,105	815,412	85,618
194	K	23005-0034001	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	6,922	1,012	7,002
195	K	23005-0034002	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	6,922	1,618	11,203
196	K	23005-0034003	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	%	1,521	3,641	5,539

D11 - 230 12 Ostatné práce

915,139

197	K	23012-0012	Odmasťovanie potrubia 15	m	57,000	0,357	20,349
198	K	23012-0013	Odmasťovanie potrubia 20	m	42,000	0,678	28,476
199	K	23012-0014	Odmasťovanie potrubia 25	m	61,000	0,738	45,018
200	K	23012-0015	Odmasťovanie potrubia 32	m	11,000	0,833	9,163
201	K	23012-0016	Odmasťovanie potrubia 40	m	1,000	0,893	0,893
202	K	23012-0017	Odmasťovanie potrubia 50	m	1,000	1,178	1,178
203	K	23012-0018	Odmasťovanie potrubia 65	m	62,000	1,523	94,426
204	K	23012-0019	Odmasťovanie potrubia 80	m	78,000	1,928	150,384
205	K	23012-0020	Odmasťovanie potrubia 100	m	9,000	2,523	22,707
206	K	23012-0021	Odmasťovanie potrubia 125	m	19,000	3,177	60,363
207	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	m	171,000	0,809	138,339
208	K	23012-0042	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	m	1,000	1,440	1,440
209	K	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	1,000	1,595	1,595
210	K	23012-0044	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	m	62,000	1,773	109,926
211	K	23012-0045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	m	78,000	1,904	148,512
212	K	23012-0046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	9,000	2,047	18,423
213	K	23012-0047	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 125	m	19,000	2,249	42,731
214	K	23012-00531	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	%	8,067	1,012	8,160
215	K	23012-00532	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	%	8,067	1,618	13,056

D12 - M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení

645,525

216	K	34015-0012	Montáž horáka WG 30	kus	1,000	117,513	117,513
217	K	34015-0014	Montáž horáka WG 40	kus	1,000	141,015	141,015
218	K	34091-1023	Uvedenie do prev. hor. 1-v ply. do 2,1 GJ	kus	1,000	174,597	174,597
219	K	34091-1024	Uvedenie do prev. hor. 1-v ply. do 6,3 GJ	kus	1,000	188,020	188,020
220	K	34091-230	Podiel prác iných profesií 1,6%	%	9,270	1,618	15,003
221	K	34091-231	Náklady na pridružené výkony 1%	%	9,270	1,012	9,377

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D13 - OSTATNÉ

1 434,144

222	K	HZS 1-	Vykurovacia skúška zariadenia	Nh	144,000	8,330	1 199,520
223	K	HZS 2-	plus 14% v dobe od 14,00 do 20,00 hod	Nh	36,000	1,499	53,964
224	K	HZS 3-	plus 28% v dobe od 20,00 do 06,00 hod	Nh	60,000	3,011	180,660

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 058 - UVK 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	94 909,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	94 909,76

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	94 909,76	18 981,95

Cena s DPH	v EUR	113 891,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 058 - UVK 1

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	94 909,76
D1 - Plynový horák s frekvenčným meničom otáčok ventilátora pre vstupný	21 242,00
D2 - Plynový horák s frekvenčným meničom ventilátora pre vstupný tlak ply	40 967,43
D3 - Solárna expanzná nádoba V=200 l	1 820,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	94 909,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 058 - UVK 1

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 909,764

10	K	Pol46	Vitocrossal 300 5,5bar 508kW MW1 GC1 LON- plynový kondenzačný kotol		1,000	25 910,346	25 910,346
20	K	Pol47	plynový horák WG40N/1-A-ZM-LN R1 +DZR		1,000	4 969,083	4 969,083

D1 - Plynový horák s frekvenčným meničom otáčok ventilátora pre vstupný

21 242,000

30	K	Pol48	1 sada protihlukové podložky 1750kg		1,000	264,692	264,692
40	K	Pol49	neutralizačné zariadenie typ NH 140		1,000	398,959	398,959
50	K	Pol50	granulát Hydrolit 25kg sáčok		1,000	107,409	107,409
60	K	Pol51	bezpečnostne-technické príslušenstvo podľa EN 12828		2,000	844,591	1 689,182
70	K	Pol52	Vitocrossal 300 248kW GC1 LON-plynový kondenzačný kotol		1,000	14 801,125	14 801,125
80	K	Pol53	plynový horák WG30N/1-C,ZM-LN,3/4"		1,000	3 980,633	3 980,633

D2 - Plynový horák s frekvenčným meničom ventilátora pre vstupný tlak ply

40 967,433

90	K	Pol54	1 sada protihlukové nohy		1,000	235,287	235,287
100	K	Pol55	Vitotrans 222 veľk. 3-výmenník na prípravu TUV		1,000	2 512,673	2 512,673
110	K	Pol56	zmiešavacia skupina Vitotrans 222		1,000	446,274	446,274
120	K	Pol57	Vitocell 100L typ CVL 1000 l-bojler dohrev		1,000	3 264,587	3 264,587
130	K	Pol58	Vitotronic 200-H HK3W		1,000	2 669,955	2 669,955
140	K	Pol59	komunikačný modul LON		1,000	152,165	152,165
150	K	Pol60	spojovacie vedenie LON l=7m		1,000	31,963	31,963
160	K	Pol61	koncový odpor LON		1,000	6,402	6,402
170	K	Pol62	konektor 52" pre motor zmiešavača		2,000	12,793	25,586
180	K	Pol63	konektor 20"pre čerpadlo		2,000	12,019	24,038
190	K	Pol64	Vetocell 100-V typ CVA 1000 l-bojler predohrev		2,000	3 597,644	7 195,288
200	K	Pol65	Vitosol 200-F SV2 2,3m2 - solárne kolektory		30,000	624,322	18 729,660
210	K	Pol66	spojovacie rúry		27,000	15,434	416,718
220	K	Pol67	pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F		3,000	54,133	162,399
230	K	Pol68	sada ponorných púzdier		1,000	40,924	40,924
240	K	Pol69	upevňovacia sada pre škridlu 10 kolektorov, zvisle		3,000	850,350	2 551,050
250	K	Pol70	Solar - Divicon PS20		1,000	950,084	950,084
260	K	Pol71	odlučovač vzduchu		1,000	122,760	122,760
270	K	Pol72	rýchloodvzdušňovač		3,000	12,793	38,379
280	K	Pol73	pripojovacie vedenia		3,000	70,329	210,987
290	K	Pol74	plniaca armatúra		1,000	92,070	92,070
300	K	Pol75	plniaca stanica		1,000	65,212	65,212
310	K	Pol76	rôzne expanzné nádoby		1,000	1 022,972	1 022,972

D3 - Solárna expanzná nádoba V=200 l

1 820,902

320	K	Pol77	teplonosné médium Tyfocor - LS 200 l		2,000	765,955	1 531,910
330	K	Pol78	Virosolic 100		1,000	288,992	288,992

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 059 - UVK 3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 232,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 232,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 232,03	1 246,41

Cena s DPH	v	EUR	7 478,44
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 059 - UVK 3

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 232,03
D1 - Komín "UNI" DN 300 Hu=18,1m	4 692,17
D2 -	1 539,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 232,03

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 059 - UVK 3

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PehAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 232,030

D1 - Komín "UNI" DN 300 Hu=18,1m

4 692,170

1	M	Pol79	Nosný diel "UNI" DN 300	ks	1,000	49,980	49,980
2	M	Pol80	Kontrolný diel "UNI" DN 300	ks	1,000	78,540	78,540
3	M	Pol81	Komínový diel "UNI" DN 300 L=1000	ks	44,000	64,260	2 827,440
4	M	Pol82	Komínová hlavica "UNI" DN 300	ks	1,000	78,540	78,540
5	M	Pol83	Pätkové koleno "UNI" DN 300 - 85°	ks	1,000	51,170	51,170
6	M	Pol84	Redukčný diel "UNI" DN 300/250 jednostranný	ks	1,000	39,270	39,270
7	M	Pol85	Dymovod "MIKI" DN 250/330 L=1000	ks	4,000	145,775	583,100
8	M	Pol86	Koleno "MIKI" DN 250/330 - 90°	ks	1,000	142,800	142,800
9	M	Pol87	Emisný merací diel "UNI" DN 250	ks	1,000	83,300	83,300
10	M	Pol88	Zberač kondenzátu "UNI" DN 250 + čielko 250/330	ks	1,000	119,000	119,000
11	M	Pol89	Protidažďová manžeta DN 330/430	ks	3,000	11,900	35,700
12	M	Pol90	Neutralizačný ekobox	ks	1,000	11,900	11,900
13	M	Pol91	Koleno "UNI" DN 250 - 35°	ks	1,000	41,650	41,650
14	M	Pol92	Redukčný diel "UNI" DN 300/200 jednostranný	ks	1,000	39,270	39,270
15	M	Pol93	Dymovod "UNI" DN 200 L=1000	ks	3,000	47,600	142,800
16	M	Pol94	Koleno "UNI" DN 250 - 80°	ks	1,000	47,600	47,600
17	M	Pol95	Koleno "UNI" DN 250 - 90°	ks	1,000	47,600	47,600
18	M	Pol96	Zberač kondenzátu "UNI" DN 200	ks	1,000	45,220	45,220
19	M	Pol97	Emisný merací diel "UNI" DN 200	ks	1,000	23,800	23,800
20	M	Pol98	Nástenná konzola DN 300	ks	1,000	61,880	61,880
21	M	Pol99	Vystredňovacia konzola DN 300	ks	1,000	14,280	14,280
22	M	Pol100	Podpera dymovodu DN 330	ks	1,000	55,930	55,930
23	M	Pol101	Oplechovanie komínovej hlavice + protidažďová manžeta	ks	2,000	35,700	71,400

D2 -

1 539,860

24	K	Pol102	Doprava a montáž	ks	1,000	1 420,860	1 420,860
25	K	Pol103	Revízná správa	ks	2,000	59,500	119,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0591 - EPS - dodávka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				451,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				451,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	451,63	90,33

Cena s DPH	v	EUR	541,96
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0591 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	451,63
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	451,63
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	451,63

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0591 - EPS - dodávka

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 451,630

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 451,630

1	M	MAIH8-50	kombinovaný analog. opticko - tepelný detektor s izolátorom skratu, vr. svorky	ks	4,000	44,000	176,000
1	M	MAP 82-0	analog.opticko-dymový detektor s izolátorom, v.r. svorkovnice	ks	4,000	35,200	140,800
2	M	MAS 85-OLPS	adresovateľná siréna na stenu	ks	1,000	76,680	76,680
3	M	MBG 81-3	adresný tlačidlový hlásič na omietku s izolátorom skratu	ks	1,000	55,000	55,000
4	M	kry t	ochranný plexi kryt na tlačítka	ks	1,000	3,150	3,150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0592 - EPS - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				216,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				216,26
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	216,26	43,25

Cena s DPH	v	EUR	259,51
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0592 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	216,26
D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	216,26
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	216,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0592 - EPS - montáž

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216,260

D1 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

216,260

1	K	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	1,000	4,790	4,790
2	K	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	8,000	2,000	16,000
3	K	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	kus	8,000	2,020	16,160
4	K	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	10,000	4,710	47,100
5	K	22033-0206	Kontrola funkcie vložky automatického hlásiča	kus	10,000	4,780	47,800
6	K	22033-0324	Montáž húkačky EPS	kus	1,000	5,980	5,980
7	K	22033-0361	Montáž vložky hlásiča EPS	kus	8,000	4,910	39,280
8	K	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	9,000	4,350	39,150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0593 - EPS - rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				253,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				253,95
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	253,95	50,79

Cena s DPH	v	EUR	304,74
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0593 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	253,95
D1 - M21 - 155 Elektromontáže	29,40
D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	224,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	253,95

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0593 - EPS - rozvody

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **253,950**

D1 - M21 - 155 Elektromontáže **29,400**

1	K	21004-0701	Vysekanie drážky	m	20,000	1,470	29,400
---	---	------------	------------------	---	--------	-------	--------

D2 - M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab **224,550**

2	K	22026-1661	Značenie trasy vedenia	m	60,000	0,120	7,200
3	K	22028-0101	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený pod	m	25,000	0,380	9,500
4	K	220280261	Pripevnenie NIEDAX lišty na pripravené body	m	30,000	0,380	11,400
5	M	341 720M051	Kábel uložený na Niedax: J-H(St)H 1x2x0,8	m	35,000	1,350	47,250
6	K	22030-0001	Ukončenie slaboprúdového kábla	kus	20,000	3,410	68,200
7	M	341 720M051.1	Kábel bezhalog. J-H(St)H 1x2x0,8 odolný voči požiaru 180 min.	m	60,000	1,350	81,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0595 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

JZ

KS:

Dátum: 03.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 756,12
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 756,12

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 756,12	1 151,22

Cena s DPH	v EUR	6 907,34
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0595 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 756,12

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 756,12

71 - IZOLÁCIE 0,00

D2 - 713 - Izolácie tepelné 407,83

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D3 - 721 - Vnútorná kanalizácia 776,31

D4 - 722 - Vnútorný vodovod 3 350,18

D5 - 724 - Strojné vybavenie 1 212,25

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,00

D6 - 732 - Strojovne 9,55

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 756,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni

Objekt: 051 - SO 04 Plynová kotolňa

Časť: 0595 - ZTI

Miesto: Dátum: 03.06.2013

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES a.s. Spracovateľ: JZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 756,117**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **5 756,117**

71 - IZOLÁCIE 0,000

D2 - 713 - Izolácie tepelné 407,832

1	M	71310-0256	Tep. izolácia hr.50 DN65/76/	m	4,000	4,644	18,576
2	M	71310-0257	Tep. izolácia hr.50 DN80/89/	m	35,000	5,162	180,670
3	M	71310-0260	Tep. izolácia hr.60 DN50/61/	m	15,000	3,974	59,610
4	M	71310-0262	Tep. izolácia hr.80 DN80/89/	m	15,000	5,162	77,430
5	K	71310-0270	Montáž tepel. izolácie	m	69,000	0,972	67,068
6	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,735	1,199	4,478

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,000

D3 - 721 - Vnútna kanalizácia 776,310

7	K	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	10,000	3,715	37,150
8	K	72117-1109	Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	10,000	12,010	120,100
9	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kS	10,000	2,041	20,410
10	M	72121-2306	Vtok podlahový nerezový s nerezovou mriežkou DN100	ks	10,000	55,588	555,880
11	K	72122-0802	Demontáž zápachových uzáverov DN 100	ks	10,000	3,737	37,370
12	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	10,000	0,540	5,400

D4 - 722 - Vnútny vodovod 3 350,175

13	K	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 50	m	15,000	20,779	311,685
14	K	72213-0217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 65	m	4,000	26,449	105,796
15	K	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 80	m	50,000	29,894	1 494,700
16	K	72213-0805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 80	m	90,000	2,495	224,550
17	K	72213-1918	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 80	sub	1,000	82,285	82,285
18	K	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	sub	1,000	40,511	40,511
19	K	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	ks	16,000	3,866	61,856
20	M	72221-3112	Armat. prírub. spätná klapka DN 50	sub	1,000	24,905	24,905
21	M	72221-3113	Armat. prírub. spätná klapka DN 65	sub	2,000	27,464	54,928
22	M	72221-3114	Armat. prírub. spätná klapka DN 80	sub	1,000	36,310	36,310
23	K	72221-9105	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	ks	4,000	12,182	48,728
24	M	72222-4109	Ventil odvodušňovací DN15	ks	2,000	2,981	5,962
25	M	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	3,000	3,132	9,396
26	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	ks	3,000	3,132	9,396
27	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	ks	4,000	3,132	12,528

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	72222-9225	Uzáver guľový s vypušťaním DN50	ks	2,000	28,696	57,392
29	M	72222-9226	Uzáver guľový s vypušťaním DN80	ks	3,000	70,589	211,767
30	M	72222-9227	Uzáver guľový s vypušťaním DN65	ks	4,000	53,147	212,588
31	M	72222-9257	Filter-DN80	ks	1,000	68,450	68,450
32	M	R72223-1142	Armat. vod. ventil poistný DN25	ks	2,000	36,860	73,720
33	K	72229-0230	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	69,000	2,214	152,766
34	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	69,000	0,724	49,956

D5 - 724 - Strojné vybavenie

1 212,249

35	K	72412-1813	Demontáž čerpadiel vodovodných stojanových hl. do 20 m	sub	3,000	7,733	23,199
36	M	72412-6091	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	864,108	864,108
37	K	72413-9102	Montáž čerpadiel	sub	1,000	16,492	16,492
38	K	72423-1120	Meracie prísl. dom. vodárni, montáž kontaktného tlakomera	sub	6,000	3,067	18,402
39	K	72423-1125	Meracie prísl. dom. vodárni, tlakomer	sub	3,000	77,231	231,693
40	K	72423-1150	Meracie prísl. dom. vodárni, montáž teplomerov priam. roh. prílož.	sub	3,000	1,879	5,637
41	K	72423-1151	Meracie prísl. dom. vodárni, teplomer priamy	sub	3,000	15,844	47,532
42	K	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	11,177	0,464	5,186

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

D6 - 732 - Strojovne

9,551

43	K	73211-0812	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200	m	3,000	3,154	9,462
44	K	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	0,088	1,015	0,089