

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia DSS Kalinov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	301 925,30	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	174 304,61	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	19 603,41					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		495 833,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		495 833,33
								24	DPH 20,00 % z 495 833,33		99 166,67
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		595 000,00
								E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Kód	Zákazka	Cena v Eur bez DPH	DPH 20 % v Eur	Cena v Eur s DPH
	Rekonštrukcia DSS Kalinov	495 833,33	99 166,67	595 000,00
SO-01	SO-01 Hlavná budova	94 567,38	18 913,48	113 480,86
SO-02	SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním	145 113,19	29 022,64	174 135,83
SO-03	SO-03 Terénne úpravy a oplotenie	117 048,50	23 409,70	140 458,20
SO-04	SO-04 Objekt chráneného bývania	48 085,92	9 617,18	57 703,10
SO-05	SO-05 Čistička odpadových vôd	54 578,19	10 915,64	65 493,83
SO-06	SO-06 Dažďová kanalizácia	36 440,15	7 288,03	43 728,18
<u>Celkom</u>		<u>495 833,33</u>	<u>99 166,67</u>	<u>595 000,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Hlavná budova	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	28 991,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	53 652,55	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	11 922,89				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		94 567,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	94 567,38	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 94 567,38	18 913,48	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	113 480,86	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-01 Hlavná budova

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

28 991,941

ZÁKLADY

359,586

1	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	0,450	68,329	30,748
2	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	0,750	7,070	5,303
3	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	0,750	1,359	1,019
4	278381144	Základ pod výstužne trámy v podlahe 3. NP, plochy do 0,50m2 tr.C 16/20 / "podložka betonová pod rošt" /	M3	1,350	238,901	322,516

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

15 439,729

5	342251220	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	18,779	17,739	333,121
6	342251420	izoláciu 75 mm RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm (3.NP)	M2	228,912	21,809	4 992,342
7	342254310	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s 2x izoláciou 100 +120 mm,hr.steny 233 mm,dosky RFI 12,5 mm (3.NP), resp. GKF	M2	105,643	44,885	4 741,786
8	342264031	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlozávesom z dosák hrúbky 12,5 mm RFI bez izolácie (3.NP), resp. GKF	M2	348,953	15,396	5 372,480

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 771,116

9	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22,alebo výška do 220 mm	T	6,926	185,931	1 287,758
10	49	Zváranie a rezanie U profilov - 2xU160, zhotovenie nosníkov podlahy 3.NP	HO D	252,000	6,131	1 545,012
11	133521000	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 6x160 mm b	T	0,107	546,046	58,427
12	133805300	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označenie prierezu 16	T	5,096	558,587	2 846,559
13	133843400	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 16	T	1,722	600,093	1 033,360

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1 306,374

14	612425931	Omietka vápenná vonkajšieho a vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková (1.NP,2.NP)	M2	11,800	7,612	89,822
15	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KU S	6,000	14,312	85,872
16	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KU S	7,000	14,751	103,257
17	632451021	Vyrovnávací poter pieskocementový hr 20 mm	M2	243,000	3,908	949,644
18	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KU S	13,000	5,983	77,779

OSTATNÉ PRÁCE

4 165,952

19	979011111	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	13,836	4,563	63,134
20	979011121	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie nad alebo pod základným podlažím (3x13,836=41,508t)	T	41,508	3,196	132,660
21	979081111	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	13,836	7,334	101,473
22	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15x 13,836=207,54t)	T	207,540	0,263	54,583

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	979082111	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	T	13,836	4,604	63,701
24	979082121	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x13,836=138,36t)	T	138,360	0,517	71,532
25	979089901	Poplatok za uloženie suti na skládku	T	13,836	21,302	294,734
26	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	243,000	2,017	490,131
27	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	243,000	2,031	493,533
28	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t (poz.1,2)	M3	6,752	14,776	99,768
29	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 (poz.4,8)	KU S	6,000	0,365	2,190
30	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t (poz.4,8)	M2	9,683	2,543	24,624
31	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 600 mm -0,292 t - pre uloženie valcovaných profilov podlahy 3.NP	KS	81,000	12,538	1 015,578
32	978071621	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. do 120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2 -0,102t	M2	18,528	3,544	65,663
33	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	T	27,155	43,920	1 192,648

PRESUNY HMÔT

949,184

34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	54,623	17,377	949,184
----	-----------	---	---	--------	--------	---------

Montážne práce

11 922,888

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

5 492,023

35	24	Elektroinštalácia - Vnútorne svetelné a silnoprúdové rozvody	KP L	1,000	5 492,023	5 492,023
----	----	--	---------	-------	-----------	-----------

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULACNÝCH

PRÍSTROJOV

6 430,865

36	20	EPS-Elektrická požiarňa signalizácia,Domáci rozhlas,Audio vrátnik	KP L	1,000	6 430,865	6 430,865
----	----	---	---------	-------	-----------	-----------

Práce PSV

53 652,546

POVLAKOVÉ KRYTINY

952,022

37	712600831	Odstránenie paronepriepustnej fólie na strechách šikmých nad 30°jednovrstvovej 0,00600t	M2	19,528	0,415	8,104
38	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž parozabrány	M2	348,953	2,705	943,918

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

4 038,240

39	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	348,953	1,675	584,496
40	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh	M2	216,440	0,830	179,645
41	631411880	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.100mm	M2	593,663	3,670	2 178,743
42	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	T	32,847	18,938	622,056
43	673523200	Hydroizolačná fólia JUTAFOL paronepriepustná	M2	632,754	0,748	473,300

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

7 303,646

44	21	Zdravotechnická inštalácia	L	1,000	7 303,646	7 303,646
----	----	----------------------------	---	-------	-----------	-----------

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

12 019,796

45	23	Ústredné vykurovanie	L	1,000	12 019,796	12 019,796
----	----	----------------------	---	-------	------------	------------

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

8 739,923

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
46	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t (poz. 5)	M	90,000	0,893	80,370
47	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m, náhrada klieštiny	M	29,470	3,439	101,347
48	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	M	29,470	8,198	241,595
49	762311103_1	Tesárske konštrukcie - montáž oceľových spojovacích prostriedkov, kotevných želiel zložitých s pripojením k drev.konstr.	KU S	80,000	0,939	75,120
50	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	M2	432,880	2,118	916,840
51	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	M2	216,440	1,432	309,942
52	228	Dodávka svorníkov, zavítových tyčí 12/200-400, "L" 120*120*5	KU S	80,000	2,147	171,760
53	4280	Úprava väzných trémov detail "A", "B"- s príložkami, závitovými tyčami, maticami, podložkami a pasovicami, vid' výkres statiky č.2	KU S	12,000	52,096	625,152
54	605130950	Dosky a fošne SM/JD omiet. ak. A, dl.400-650, hr.24-32, s.250-300, pomocná konštrukcia podlahy	M3	4,554	147,837	673,250
55	605155170	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 200-375 cm, hrúbka 140 mm, šírka 140,160,200 mm	M3	0,830	152,477	126,556
56	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	M3	10,506	11,151	117,152
57	607215300	Dosky drevotrieskové 3-vrstv. OSB-3 hr.25 MM rozm. 2500x675 mm P+D (cena NACEVA Prešov) - podlaha	M2	476,168	11,127	5 298,321
58	762354899	Vyrezanie častí dreveného masívneho stĺpika 160x160 mm (poz. 3)	KU S	1,000	2,518	2,518

KRYTINY TVRDÉ

18,415

59	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny 0,0420 t	M2	19,528	0,943	18,415
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

8 730,454

60	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 60x197 cm (poz.3/L,4/P)	KU S	6,000	30,771	184,626
61	611601710	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm (poz.1/L,2/P)	KU S	7,000	35,010	245,070
62	611871960	Prah dubový dĺžky 110 cm, šírky 10 cm	KU S	6,000	4,696	28,176
63	766612225	Stolárske konštrukcie - montáž strešných okien VELUX vč.lemovania	KU S	23,000	25,992	597,816
64	283196760	VELUX strešné okno GGU 3059 THERMOSTAR s lepš. tep.-izol. vlastn. č.M04 (78x98) (poz.1)	KU S	17,000	208,385	3 542,545
65	283196770	VELUX strešné okno GGU 3059 THERMOSTAR s lepš. tep.-izol. vlastn. č.M06 (78x118) (poz.2)	KU S	6,000	199,490	1 196,940
66	283196860	VELUX lemovanie EDH 1000 č.304 (78x98)	KU S	17,000	71,219	1 210,723
67	283196870	VELUX lemovanie EDH 1000 č.306 (78x118)	KU S	6,000	67,560	405,360
68	283197018	Svetlovod VELUX TWR (poz.3)	KU S	2,000	34,403	68,806
69	283197019	Doplnky k SVETLOVODU TWR - ZTR 014 predlžovací kus a ZTL 014 nosič úspornej žiarovky	KU S	2,000	26,531	53,062
70	766423342	Montáž a dodávka OSB dosiek hr. 15 mm (3.NP) - steny	M2	73,080	13,849	1 012,085
71	766661112	Montáž dverového kídla kompletiz.otváracieho do oceľovej zárubne,jednokrídlové š. do 800 mm	KU S	13,000	2,906	37,778
72	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KU S	26,000	1,921	49,946

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
73	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	8,000	2,389	19,112
74	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KU S	7,000	3,188	22,316
75	611871760	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KU S	5,000	3,278	16,390
76	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	2,212	17,949	39,703

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

4 523,499

77	998767102	Kovové konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	0,866	22,119	19,155
78	5081	Oceľová mreža jednoduchá 1195x2320 mm farba biela (poz.1/z)	KU S	1,000	17,540	17,540
79	767646510	Montáž dverí dokončenie okovanie protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	KU S	13,000	29,505	383,565
80	611651548	Dvere protipožiarné EI C 30/D3 600*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz. 10/L)	KU S	2,000	280,621	561,242
81	611651560	Dvere protipožiarné EI C 30/D3 900*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.5/p,6/P,9/L)	KU S	5,000	315,436	1 577,180
82	611651570	Dvere protipožiarné EI C 30/D3 1000*1970 ,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.7/L,8/P)	KU S	6,000	325,773	1 954,638
83	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	M2	2,772	3,672	10,179

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

1 704,779

84	771575107	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 300x300mm, klad. do tmelu (3.NP,vstup)	M2	40,070	6,792	272,155
85	771589795	Keramické podlahy - príplatok k cene montáž podláh z keramických dlaždíc za šparovanie	M2	66,630	4,075	271,517
86	998771102	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	T	3,071	10,032	30,808
87	4424	Lepiací tmel	KG	333,150	0,740	246,531
88	4425	Šparovací tmel	KG	66,630	0,881	58,701
89	597639900	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová 300x300x8 protišmyková	M2	67,856	7,567	513,466
90	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300x200 mm	M2	26,560	11,467	304,564
91	597638003	Dlaždice keramické mrazuvzdorné hr. 8mm (vstup)	M2	0,773	9,104	7,037

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

2 672,340

92	775536240	Laminatové podlahy- montáž+dodávka podlahy ,lišt,podložky a lepidlá.	M2	165,000	16,196	2 672,340
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PODLAHY POVLA KOVÉ

257,186

93	776572100	Položenie povlakových podláh textilných vč.dodávky	M2	12,120	21,220	257,186
----	-----------	--	----	--------	--------	---------

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

2 349,109

94	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovinových obkladačiek pravouhlých veľ. 200x100 mm, klad. do tmelu	M2	86,036	9,803	843,411
95	781419704	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za šparovanie	M2	86,036	4,075	350,597
96	998781102	Keramické obklady - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	2,104	10,032	21,107
97	4424	Lepiací tmel	KG	430,180	0,740	318,333
98	4425	Šparovací tmel	KG	86,036	0,881	75,798
99	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 200x100 oter.III ak.Ia	M2	88,617	8,349	739,863

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

MAĽBY
343,137

100	784452271	Maľby stien z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	M2	509,790	0,452	230,425
101	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	M2	348,953	0,323	112,712

Celkom
94 567,375

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnopráúdové rozvody	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	5 492,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 492,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 492,02
		24	DPH 20,00 % z 5 492,02	1 098,40
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 590,42
		E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-01 Hlavná budova

Časť: Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v ...

1 452,094

1	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x6	m	25,000	3,206	80,150
2	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x1,5	m	50,000	1,366	68,300
3	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-O 5x1,5	m	20,000	1,366	27,320
4	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x1,5	m	500,000	1,039	519,500
5	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x2,5	m	600,000	1,247	748,200
6	92121081-0058	Štítok označovací na kábel	ks	11,000	0,784	8,624

Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou

616,475

7	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo do podhľadu 1x60W, 230V, 50Hz, IP20	ks	8,000	5,314	42,512
8	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo stropné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	2,000	4,346	8,692
9	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	12,000	4,863	58,356
10	92121081-0058	Žiarivkové núdz. svet. s zab. zdrojom, 3 hod.,1x8W, 230V, 50Hz, IP42	ks	6,000	27,124	162,744
11	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo downlight do podhľadu 2x13W, 230V, 50Hz, IP44	ks	8,000	13,559	108,472
12	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo downlight do podhľadu 2x26W, 230V, 50Hz, IP44	ks	1,000	17,155	17,155
13	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo podhľadové 4x18W, 230V, 50Hz, IP20	ks	12,000	18,212	218,544
14	92121081-0058	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Spínače, zásuvky . .

1 005,512

15	92121011-0001	Spínač rad 1, 10A, 250V, IP20	ks	5,000	3,188	15,940
16	92121011-0005	Spínač rad.5, 10A, 250V, IP20	ks	13,000	3,949	51,337
17	92121011-0005	Spínač rad.6, 10A, 250V, IP20	ks	4,000	4,732	18,928
18	92121011-0005	Spínač rad.7, 10A, 250V, IP20	ks	5,000	4,054	20,270
19	92121011-1021	Zásuvka zapustená, 1-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	6,000	2,191	13,146
20	92121011-1011	Zásuvka zapustená, 2-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	38,000	4,008	152,304
21	92121011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	71,000	0,665	47,215
22	92121011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	ks	11,000	2,791	30,701

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	92121011-1011	Ukončenie kábla	ks	236,000	2,776	655,136
24	92121011-1011	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	0,500	1,069	0,535
25	92121011-1011	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

56,425

26	92121022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm2, pevne uložené	m	84,000	0,659	55,356
27	92121022-0454	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	1,069	1,069

Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice...

488,330

92121019-0003

Rozvádzač HR - dozbrojenie

10,510

28		Istič 20A/B/3N, 6kA	ks	1,000	10,510	10,510
----	--	---------------------	----	-------	--------	--------

92121019-0003

Rozvádzač RI-1

477,820

29		Zápusťná rozvodná skriňa šxvxh 325x565x91 s príslušenstvom	ks	1,000	29,926	29,926
30		Hlavný vypínač 40A/3N pre radovú zástavbu	ks	1,000	13,835	13,835
31		Istič 2A/B/1N, 6 kA	ks	1,000	2,470	2,470
32		Prúdový chránič s ističom 10A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	5,000	23,198	115,990
33		Prúdový chránič s ističom 16A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	9,000	23,198	208,782
34		Zvodič prepätia PO II 4	ks	1,000	106,817	106,817
35	92121019-0003	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže

1 527,615

36	92121329-0150	Drobné murárske práce	hod	120,000	5,997	719,640
37	92121329-0150	Demontáže	hod	40,000	6,709	268,360
38	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	25,000	5,287	132,175
39	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	10,000	7,541	75,410
40	92121329-0150	Vysekanie drážky do muriva	m	95,000	2,494	236,930
41	92121329-0150	Sádra	kg	50,000	0,238	11,900
42	92121329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	kg	200,000	0,416	83,200

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

345,572

43	92121329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	36,000	5,641	203,076
44	92121329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	16,000	8,906	142,496

Celkom

5 492,023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	Elektrická požiarňa signalizácia, domáci rozhlas, audio vrátnik	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 430,87	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 430,87	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 430,87
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 6 430,87		1 286,17
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 717,04
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-01 Hlavná budova

Časť: Elektrická požiarňa signalizácia, domáci rozhlas, audio vrátnik

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Elektrická požiarňa signalizácia - EPS

2 750,056

1	92222033-0317	Ústredňa ZITON ZP3 - L1 , čelný ovládací panel, 1 kruhového vedenia k hlásičom	ks	1,000	1 389,398	1 389,398
2	92222032-1466	AKU 12V/26Ah	ks	2,000	20,782	41,564
3		Software	ks	1,000	225,629	225,629
4	92222033-0341	Naprogramovanie ústredne, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	148,440	148,440
5		Krycí límeč pre zápusťnú montáž	ks	1,000	26,125	26,125
6	92222033-0351	Automatický inteligentný multi-hlásič požiaru ZX832-2	ks	12,000	42,751	513,012
7	92222033-0206	Preskúšanie automatického hlásiča EPS	ks	12,000	0,059	0,708
8	92222033-0741	Uvedenie automatického hlásiča do prevádzky	ks	12,000	2,969	35,628
9	92222033-0111	Svorkovnica na povrch ZP7-SB1	ks	1,000	9,500	9,500
10	92222033-0113	Svorkovnica do podhľadu ZP7-RB1	ks	13,000	14,250	185,250
11	92222033-0101	Tlačidlový hlásič požiaru ZP785-3 + Z-CPSB-1	ks	2,000	32,063	64,126
12	92222033-0206	Preskúšanie tlačidlového hlásiča EPS	ks	2,000	0,059	0,118
13	92222033-0741	Uvedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	ks	2,000	2,375	4,750
14	92222033-0151	Maják ZP755V	ks	2,000	50,470	100,940
15	92222033-0206	Preskúšanie sirén a majákov	ks	2,000	0,059	0,118
16	92222033-0741	Uvedenie sirény a majákov do prevádzky	ks	2,000	2,375	4,750

Kabeláž - EPS

340,932

17	92222028-0006	JE-H(S)H-V 1x2x0,8	m	150,000	1,841	276,150
18	92121010-0522	Ukončenie káblov do 2x2x0,8	ks	34,000	1,781	60,554
19		Prezvonenie káblov	ks	17,000	0,148	2,516
20	92222033-0191	Meranie úseku slučky	ks	16,000	0,107	1,712

Domáci rozhlas - DR

778,536

21	92222037-0502	Zosilňovač PS 2502D	ks	1,000	356,256	356,256
22	92222037-0551	Mikrofón PA-100 + stojan MS-100	ks	1,000	29,688	29,688
23	92222032-1722	Záložný zdroj napájania UPS APC 650 EI	ks	1,000	117,564	117,564

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	92222037-0536	Reproduktor skrinkový kovový RS 06	ks	6,000	29,094	174,564
25	92222037-0541	Protipožiarny reproduktor stropný PF 6B53TFD	ks	4,000	21,375	85,500
26	92121010-0321	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	ks	6,000	2,494	14,964

Kabeláž - DR

202,846

27	92222028-0006	JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	86,000	1,841	158,326
28	92121010-0522	Ukončenie káblov do 2x2x0,8	ks	24,000	1,781	42,744
29		Prezvonenie káblov	ks	12,000	0,148	1,776

Audio vrátnik

158,534

30		Elektrický audio vrátnik - kit	ks	1,000	158,534	158,534
----	--	--------------------------------	----	-------	---------	---------

Kabeláž - audio vrátnik

574,553

31	92222028-0006	JE-H(St)H-V 4x2x0,8	m	86,000	2,138	183,868
32	92121010-0526	Ukončenie káblov	ks	24,000	1,781	42,744
33		Prezvonenie káblov	ks	12,000	0,148	1,776
34		Výkop + zásyp šírka 30 cm, hĺbka 0,5m, výstražná fólia	m	30,000	8,075	242,250
35	92121010-0074	Chránička UPRM 25 s príslušenstvom	m	35,000	2,969	103,915

Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže

1 174,742

36	92121329-0150	Drobné murárske práce	hod	120,000	5,997	719,640
37	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	18,000	5,287	95,166
38	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	8,000	7,541	60,328
39	92121329-0150	Vysekanie drážky do muriva	m	82,000	2,494	204,508
40	92121329-0150	Sádra	kg	50,000	0,238	11,900
41	92121329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednvrstevná	kg	200,000	0,416	83,200

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

450,666

42	92121329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	42,000	5,641	236,922
43	92121329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	24,000	8,906	213,744

Celkom

6 430,865

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	ZTI	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	6 945,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	357,68	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 303,65	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 7 303,65			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-01 Hlavná budova

Časť: ZTI

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1. KANALIZÁCIA

1 395,159

1	72114-0915	Potrubie liat.odpad. Prepojenie DN100	ks	2,000	10,678	21,356
2	72117-6008	Potr.odpadné HD-PE D110/4,3 stúpac.	m	32,000	11,893	380,576
3	72117-7002	Potr.odpadné-PE D 40/3 pripoj.	m	3,000	4,086	12,258
4	72117-7003	Potr.odpadné -PE D 50/3 pripoj.	m	11,000	4,159	45,749
5	72117-7006	Potr.odpadné -PE D 75/3 pripoj.	m	14,000	16,466	230,524
6	72117-7008	Potr.odpadné -PE D 110/4,3 pripoj.	m	24,000	9,579	229,896
7	72119-4104	Vyvedenie odpadných výpustiek D 40	ks	6,000	1,203	7,218
8	72119-4105	Vyvedenie odpadných výpustiek D 50	ks	5,000	1,332	6,660
9	72119-4109	Vyvedenie odpadných výpustiek D 110	ks	7,000	1,968	13,776
10	72127-3145	Vetracia hlavica PVC 110	ks	5,000	10,617	53,085
11	72129-0123	Skúška dymom do DN 125	m	84,000	0,683	57,372
12	72130-0922	Prečistenie potrubia vodorovné do dn300	m	30,000	3,138	94,140
13	72199-9910	Ostat.práce na vnút.kanal. (ryhy,drážky,napojenia)	Ho d.	30,000	6,131	183,930
14	Inf.cena	Mont.jama, prierez cez základ, chránička oc.asf.	ks	1,000	58,619	58,619

2. Vodovod

2 687,246

15	72213-0213	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 25	m	4,000	8,566	34,264
16	72213-0214	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 32	m	6,000	9,858	59,148
17	72213-0215	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 40	m	6,000	11,472	68,832
18	72213-1916	Potrubie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 40	ks	1,000	28,903	28,903
19	72217-0911	Potrubie PPR vsadenie odbočky D25	ks	2,000	8,729	17,458
20	72217-3312	Potr.3-vrstv D20 = DN15	m	50,000	6,144	307,200
21	72217-3313	Potr.3-vrstv. D26 = DN20	m	75,000	6,476	485,700
22	72217-3314	Potr.3-vrstv. D32 = DN25	m	30,000	8,874	266,220
23	72217-3315	Potr.3-vrstv. D40 = DN32	m	52,000	0,579	30,108
24	72218-2111	Ochr.potrubia izoláciou - izol.trubice DN16	m	50,000	0,600	30,000
25	72218-2112	Ochr.potrubia izoláciou - izol.trubice DN20	m	75,000	0,846	63,450
26	72218-2113	Ochr.potrubia izoláciou - izol.trubice DN25	m	34,000	2,428	82,552
27	72218-2114	Ochr.potrubia izoláciou - izol.trubice DN 32	m	58,000	3,457	200,506
28	72218-2116	Ochr. potrubia izoláciou - izol.trubice DN40	m	6,000	4,534	27,204
29	72219-0401	Vyvedenie výpustiek DN 15+20	ks	29,000	3,457	100,253
30	72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	10,000	1,328	13,280
31	72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	1,000	1,651	1,651
32	72223-0103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	2,000	1,799	3,598
33	72223-1024	Armat.vodov.s 2závitmi G-32	ks	1,000	2,128	2,128
34	72223-1025	Armat.vodov.s 2závitmiG-40	ks	1,000	2,761	2,761
35	72223-1063	Spätný ventil VE3030 DN25	ks	2,000	5,147	10,294
36	72225-4229	Hydrant – hadic.nav.25/30 v stene 750x750x190	ks	2,000	174,691	349,382
37	Obch.cena	Automat.termoregulačný ventil DN20	ks	1,000	43,911	43,911
38	72229-0226	Tlaková skúška potrubia	m	223,000	0,737	164,351
39	72229-0234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	223,000	0,494	110,162
40	72299-9904	Ostat.práce na vnút.vodovode (ryhy,drážky,napojenia)	Ho d.	30,000	6,131	183,930

5. Zariadenie predmety

3 221,241

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Montáž
357,680

41	72511-9213	Montáž záchodových mís	ks	7,000	18,514	129,598
42	72521-9401	Montáž umývadla keram.	ks	6,000	16,056	96,336
43	72522-9102	Montáž vane	ks	5,000	17,189	85,945
44	72582-9301	Montáž batérie pakovej umývadlovej, stojanč.	ks	6,000	3,536	21,216
45	72583-9203	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	5,000	4,917	24,585

Dodávka
2 863,561

46	7801600004, 00000	WC kombi	ks	7,000	156,638	1 096,466
47	8.4307.0.483. 1	Doska na sedenie s poklopom	ks	7,000	21,220	148,540
48	72521-2200	Umývadlo	ks	6,000	57,779	346,674
49	2.317.1	Vaňa akrylátová 180/70	.	5,000	131,435	657,175
50	2.9671.4.1	Čelný panel 180cm	.	5,000	22,204	111,020
51	72582-0600	Batéria stojanč. paková pre U	ks	6,000	34,860	209,160
52	75262335JO	Batéria vaňová paková so sprchou	ks	5,000	47,389	236,945
53	72598-0121	Dvierka plast 15x15	ks	6,000	2,471	14,826
54	72598-0122	Dvierka plast 15x30	ks	5,000	3,888	19,440
55	72598-0123	Dvierka 30x30	ks	5,000	4,663	23,315

Celkom
7 303,646

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	ÚVK	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	191,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 140,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	7 688,50	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 019,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	12 019,80
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 12 019,80	2 403,96
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 423,76
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-01 Hlavná budova

Časť: ÚVK

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV	191,112			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					191,112
1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,000	1,412	50,832
2	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	ks	12,000	4,749	56,988
3	972085291	Vybúranie otvoru v podhlade stropu rabcovom alebo z pletiva keramid, plochy do 0,25 m2 -0,008 t	ks	12,000	0,881	10,572
4	974031132	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	28,000	1,119	31,332
5	974032129	Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii	m	28,000	0,265	7,420
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,648	4,563	2,957
7	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,296	3,196	4,142
8	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,648	10,199	6,609
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,648	7,334	4,752
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,480	0,263	1,704
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,648	21,302	13,804
PSV		Práce a dodávky PSV	11 089,706			
713	Izolácie tepelné					308,401
12	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	64,300	1,277	82,111
13	2837741563	Izolácia Trubice Tubolit 32/13-DG (32) ARC-0044 Armacell AZ FLEX	m	64,300	1,101	70,794
14	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	72,410	1,364	98,767
15	2837741558	Izolácia Trubice Tubolit 22/30-DG (22) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	m	21,710	0,628	13,634
16	2837741571	Izolácia Trubice Tubolit 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	m	50,700	0,850	43,095
732	Ústredné kúrenie, strojovne					59,942
17	7321111x4	Dopojenie rozvodov na zberač-rozdeľovač	súb	1,000	4,276	4,276
18	7321111xť	Dodávka armatúr zmiešavacieho uzla-4x GK DN 25,1xRV DN 25,1x čerpadlo DN 25,1x SK DN 25,1x Filter DN 25)	ks	1,000	55,666	55,666
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					5 896,473
19		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 22 + tvarovky	m	21,710	6,713	145,739
20		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 28 + tvarovky	m	50,700	8,194	415,436
21	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,250	9,295	151,044
22	733123114	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31,8/2,6	ks	2,000	3,177	6,354
23	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch (Rautitan Stabil v ochr.rúrke+ tvarovky)	m	492,980	7,130	3 514,947
24	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x4, mm z rúrok rovných (Rautitan Stabil + och.rúrka+ tvarovky)	m	64,300	15,939	1 024,878

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	7331616X1	Rozdeľovač HKV 10 -dodávka a montáž	súb	2,000	77,760	155,520
26	7331616X2	Skrinka rozdelovacej stanice AP 4-dod.+montáž	súb	2,000	88,235	176,470
27	733191201P	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele	m	72,410	0,359	25,995
28	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	38,000	3,589	136,382
29	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	557,280	0,215	119,815
30	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	11,232	22,464
31	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	0,953	1,429

734 Ústredné kúrenie, armatúry.
3 113,820

32	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	20,000	0,544	10,880
33	4849211036	Termostat "Herkules" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	20,000	8,399	167,980
34	4849211056	Pripovací skrutkový spoj so svorkovým krúžkom 16,2x2,6 na G3/4"	ks	80,000	23,946	1 915,680
35	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	11,000	1,335	14,685
36	4228461007	1/2" ventil HERZ-TS-90 V, rohový Herz obj.č.1772467	ks	5,000	14,000	70,000
37	4228461090	1/2" spiatčkový ventil HERZ-RL-5, rohový Herz obj.č.1392401	ks	5,000	14,414	72,070
38	4228461393	1/2" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitom obj.č.1441711	ks	1,000	188,533	188,533
39	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	43,000	1,688	72,584
40	4228461394	3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitom obj.č.1441712	ks	1,000	42,286	42,286
41	4228461458	3/4" ventil STRÖMAX-D, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412562	ks	2,000	170,691	341,382
42	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	15,000	1,827	27,405
43	4228461167	Pripáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č.1346612	ks	15,000	10,253	153,795
44	7342091X5	Vyregulovanie ventilov	ks	20,000	1,827	36,540

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
1 059,066

45	735153300	Príplatok k cene za odvdzušňovací ventil telies VSŽ s príplatom 8 %	ks	15,000	0,929	13,935
46	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	15,000	1,811	27,165
47	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvdzušnením do 2040mm	súb	15,000	6,192	92,880
48	4845390200	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	6,000	42,213	253,278
49	4845390300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	1,000	47,777	47,777
50	4845390400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	6,000	53,343	320,058
51	4845390500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	1,000	58,941	58,941
52	735158111	Tlaková skúška telesa vodou rebríkových telies	ks	5,000	1,811	9,055
53	735169114	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	súb	4,000	6,957	27,828
54	4845503041	Vykurovacie rebríky RD10 1850x450	ks	4,000	39,025	156,100
55	4845503042	Vykurovacie rebríky RD7 1640x450	ks	1,000	50,319	50,319
56	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,048	1,730

763 Konštrukcie - drevostavby
227,385

57	762101912	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru do 4 m2	m2	10,000	4,588	45,880
58	763138113	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie priame	m2	11,500	15,783	181,505

767 Konštrukcie doplnkové kovové
382,525

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	45 885,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	94 799,05	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	4 429,01				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		145 113,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	145 113,19	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 145 113,19	29 022,64	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	174 135,83	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

45 885,126

ZEMNÉ PRÁCE

650,075

102	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	9,183	31,504	289,301
103	132301109	Příplatok za lepivosť horniny 4	M3	9,183	5,765	52,940
104	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	9,183	18,637	171,144
105	171000000	Poplatok za skládku sypaniny	M3	9,183	6,823	62,656
106	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	9,183	4,413	40,525
107	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	9,183	3,649	33,509

ZÁKLADY

971,158

108	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	M3	1,485	68,313	101,445
109	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	1,280	7,070	9,050
110	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	1,280	1,359	1,740
111	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	T	0,106	876,372	92,895
112	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	M3	9,459	80,984	766,028

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

11 897,624

113	311231471	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8	M3	64,166	75,953	4 873,600
114	311231473	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8	M3	12,804	69,705	892,503
115	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	M3	1,802	75,038	135,218
116	311351101	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	M2	9,011	8,504	76,630
117	311351102	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	M2	9,011	3,149	28,376
118	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	T	0,211	168,585	35,571
119	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.24 a vyššie alebo výšky nad 220 mm	T	0,931	158,026	147,122
120	342241174	Priečky z tehál POROTHERM 11.5 hr. 115mm	M2	15,098	10,439	157,608
121	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.15cm	M2	152,230	12,138	1 847,768
122	342264031	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlozávesom z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie (2.NP)	M2	234,634	15,783	3 703,228

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 587,348

123	413321313	Betón nosníkov železový zn. 3 - schodiskový nosník	M3	0,295	71,857	21,198
124	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	M2	2,655	11,070	29,391
125	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	M2	2,655	2,250	5,974
126	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	M2	2,655	7,372	19,573
127	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	M2	2,655	1,913	5,079
128	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	9,095	71,824	653,239
129	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	96,200	4,503	433,189
130	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	96,200	1,633	157,095

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
131	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	0,599	850,854	509,662
132	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	18,144	11,991	217,565
133	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	18,144	2,323	42,149
134	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	8,523	11,192	95,389
135	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	8,523	2,652	22,603
136	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	M3	3,122	79,310	247,606
137	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	0,130	981,819	127,636

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

17 555,342

138	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	525,759	4,933	2 593,569
139	612425931	Omietka vápenná vonkajšieho a vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	68,584	7,231	495,931
140	612425931	Omietka vápenná vonkajšieho a vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková (1.NP,2.NP)	M2	134,740	7,231	974,305
141	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970 (poz.4L+7/L+8/P+9/P)	KU S	7,000	16,276	113,932
142	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970 (poz.10/L,11/P)	KU S	4,000	16,907	67,628
143	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970 (poz. 6/L,7/L)	KU S	2,000	17,352	34,704
144	622421121	Vonkajšia omietka stien vápennocementová hr.30 mm hrubá zatretá (pod zateplenie ZP)	M2	225,062	3,926	883,593
145	313955030	Siete zvárané Kari 11 373 s okami 150 x 150 mm, priemeru 5 mm (do poteru)	M2	240,042	2,443	586,423
146	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) rampa	M3	5,198	24,056	125,043
147	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	M2	177,310	5,457	967,581
148	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm (vyrovnací po vybúraní dlažieb)	M2	70,040	6,301	441,322
149	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KU S	16,000	5,983	95,728
150	625991061	Zateplenie sokla doskami STYRODUR 2800 C 30 a omietka strednozrná Marmolit hr. 3 mm	M2	70,610	22,891	1 616,334
151	625991089	Zateplenie vonkajšieho ostenia NOBASIL FKD hr.40 mm so silikatovou omietkou vrátane rohových líšt	M2	47,004	15,108	710,136
152	625991098	Zateplenie vonkajších stien omiet.such.zmesí a NOBASIL FKD hr.60 mm štrukturovaná silikatová omietka vr. štartovacej lišty,rohových a dilatačných líšt	M2	434,565	18,062	7 849,113

OSTATNÉ PRÁCE

7 544,248

153	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahou šírky od 0,8 do 1 m výšky do 10 m	M2	487,607	1,069	521,252
154	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,8 do 1 m výšky do 10 m	M2	487,607	0,658	320,845
155	965081713	Búracie práce - búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. do 10 mm, plochy nad 1 m2	M2	70,040	1,791	125,442
156	967031132	Búracie práce - prísekanie rovných ostiení v akomkoľvek tehlovom mure na vápennú alebo váp-cementovú maltu	M2	38,424	2,884	110,815
157	968061113	Búracie práce - vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien pl. nad 1,5 m2, s uložením (poz.1)	KU S	30,000	0,426	12,780
158	968062355	Búracie práce - vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 2 m2 (poz.1)	M2	25,920	3,790	98,237

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
159	969011131	Búracie práce - vybúranie vodovodného vedenia DN do 125 mm (poz.15)	M	15,000	0,527	7,905
160	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t (poz.15)	M	10,000	0,527	5,270
161	978059531	Búracie práce - osekание a odobratie vnútorných obkladov stien z obkladačiek (poz18)	M2	35,564	0,527	18,742
162	979011111	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	71,559	4,563	326,524
163	979081111	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	71,559	7,334	524,814
164	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15x 71,599=1073,385t)	T	1 073,385	0,263	282,300
165	979082111	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	T	71,599	4,604	329,642
166	979082121	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x71,599=715,99 t)	T	715,990	0,517	370,167
167	979089901	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	71,599	21,302	1 525,202
168	968062747	Vybúranie drevených dvojkrídlových dverí, stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t (poz.5)	M2	4,590	0,905	4,154
169	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t (poz.17)	M2	67,612	1,377	93,102
170	965042221	Búranie konštrukcie podlahy (pre nový základový pás(poz.13)	M3	5,065	49,875	252,617
171	978036191	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,050 t (poz.12)	M2	212,921	0,935	199,081
172	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	M2	487,607	0,815	397,400
173	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	177,310	3,399	602,677
174	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	185,130	2,031	375,999
175	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	177,310	2,031	360,117
176	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 (poz.5)	KU S	16,745	0,365	6,112
177	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2 (poz.5)	KU S	4,867	0,654	3,183
178	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát nad 4 m2 (poz.5)	KU S	2,000	2,129	4,258
179	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t (poz.-5)	M2	16,745	2,543	42,583
180	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t (poz.5)	M2	4,867	2,543	12,377
181	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t (poz.17)	M3	1,040	25,273	26,284
182	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch železob. hr.nad 120 mm -2,400 t (poz.20)	M3	2,660	112,110	298,213
183	978057321	Odsekanie a odobratie vonkajších parapetov -0,020 t (poz.3)	M	19,800	2,610	51,678
184	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 -0,089 t (kabrinec) (poz.14)	M2	49,690	3,857	191,654
185	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	T	0,975	43,920	42,822

PRESUNY HMÔT

4 679,331

186	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	269,283	17,377	4 679,331
-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Montážne práce

4 429,014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M-21 ELEKTROMONTÁŽE
4 429,014

187	24	Elektroinštalácia - Vnútorne svetelné a silnoprúdové rozvody	KP L	1,000	4 294,431	4 294,431
188	210111099	Demontáž bleskozvodov (poz. 10)	M	70,610	1,906	134,583

Práce PSV
94 799,046
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI
161,232

189	711113118	Izolácie proti vode - polozenie nopovej hydrofólie	M2	71,748	0,067	4,807
190	272515200	Izolácia nopová typ: PLATON	M2	78,923	1,982	156,425

POVLAKOVÉ KRYTINY
1 960,040

191	673523150	Hydroizolačná fólia JUTAFOL paropriepustná	M	343,882	0,981	337,348
192	673523200	Hydroizolačná fólia JUTAFOL paronepriepustná	M2	258,097	1,234	318,492
193	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž parozabrány	M2	234,634	1,087	255,047
194	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej izolácie	M2	312,620	3,356	1 049,153

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
17 463,383

195	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	469,268	1,675	786,024
196	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	M2	177,310	1,669	295,930
197	631411840	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.60mm	M2	328,251	2,130	699,175
198	631411940	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.160mm	M2	328,251	5,673	1 862,168
199	631422440	Tepelno a zvukovoizolačná doska pre krovny útlm NOBASIL PTN hr.50/45	M2	195,041	6,274	1 223,687
200	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	1,441	17,186	24,765
201	713111101	Montáž a dodávka PVC Fólie	M2	177,310	70,902	12 571,634

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA
8 598,966

202	21	Zdravotechnická inštalácia	L	1,000	8 598,966	8 598,966
-----	----	----------------------------	---	-------	-----------	-----------

ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY
23,772

203	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom (poz.15)	KU S	2,000	3,379	6,758
204	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr (poz.15)	KU S	1,000	2,232	2,232
205	725590813	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných (demonovaných) hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m a budov o výške 12-24m	T	0,151	32,832	4,958
206	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných (poz.15)	KU S	4,000	0,703	2,812
207	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 20 (poz.15)	KU S	2,000	1,370	2,740
208	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín 0,08800t (poz.5)	KU S	1,000	4,272	4,272

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE
11 489,218

209	23	Ústredné vykurovanie	L	1,000	11 489,218	11 489,218
-----	----	----------------------	---	-------	------------	------------

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
18 172,458

210	762342204	Montáž laťovania striech sklonu do 60 st. - konralaty	M2	312,620	1,085	339,193
211	605101005	Rezivo - hranoly SM/JD I.trieda	M3	22,836	135,128	3 085,783
212	605171345	Lata neopracov.z ihl. reziva SM/JD ak.II - lata +konralata	M3	3,740	175,942	658,023
213	311350110	Kotva pomurnice resp. steny, profilu 14 dl.250 mm	KU S	74,000	6,957	514,818

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
214	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	M	740,000	2,696	1 995,040
215	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	M	442,500	4,879	2 158,958
216	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	M2	312,620	1,080	337,630
217	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky,	M3	24,160	11,151	269,408
218	762230002	Demontáž drevenej konštrukcie krovu (poz.7)	M3	275,744	31,963	8 813,605

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

3 796,544

219	764252203	Žľaby z poplastovaného pododkvapové polkruhové D 150 mm farba hnedá poz. 4/k	M	72,200	21,142	1 526,452
220	764259232	Klamiarske konštrukcie - 4-hranný kotlík pre podokapné žľaby rozmerov 200x300x400 mm, z poplastovaného plechu farba hnedá	KU S	6,000	32,385	194,310
221	764510260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rŠ 300 mm farba biela poz. 1/k,2/k	M	39,000	17,228	671,892
222	764554304	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm farba hnedá poz.3/k	M	39,840	13,330	531,067
223	764454803	Klamiarske konštrukcie - demontáž kruhových rúr o priemere do 150 mm (poz.8)	M	13,595	0,487	6,621
224	764232290	Oplechovanie z poplastovaného plechu markízy rŠ 1000 mm farba hnedá poz.6/k+poz.5/k	M	11,400	37,457	427,010
225	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek 0,00742t (poz.19)	M2	7,500	0,553	4,148
226	764311821	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl so sklonom do 30° 0,00732 (poz.7)	M2	240,030	0,766	183,863
227	764359811	Demontáž žľabov kotlíka kónického, so sklonom do 45° 0,0011t	KU S	3,000	0,553	1,659
228	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm 0,00135t	M	19,800	0,634	12,553
229	764422810	Demontáž oplechovania atíky rŠ od 600 do 800 mm 0,00395t (poz.7)	M	31,825	0,553	17,599
230	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t (poz.8)	KU S	6,000	30,690	184,140
231	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klamiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,691	10,635	7,349
232	764351837	Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 45° 0,00009t	KU S	30,000	0,487	14,610
233	764352811	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rŠ 330 mm 0,0033t (poz.9)	M	27,250	0,487	13,271

KRYTINY TVRDÉ

2 783,463

234	765331321_1	Zastrešenie krytinou BRAMAC položená na sucho vč.doplňkov	M2	234,634	11,863	2 783,463
-----	-------------	---	----	---------	--------	-----------

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

4 974,802

235	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek (vnútorne) poz.2	M	19,800	2,017	39,937
236	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 60x197 cm (poz.3/L,4/P,10/L)	KU S	7,000	30,771	215,397
237	611601710	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm (poz.10/L,11/P)	KU S	4,000	35,011	140,044
238	611602010	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 90x197 cm (poz.5P,6/L)	KU S	2,000	35,535	71,070
239	611871960	Prah dubový dĺžky 110 cm, šírky 10 cm	KU S	1,000	3,976	3,976
240	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	M2	63,476	4,843	307,414

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
241	766423138	Montáž podkladu pod palubovky - Drevených koníkov (D+M)	KU S	91,000	3,974	361,634
242	611102160	Palubovky dodávka - podbijanie podhľadu	M2	69,824	3,522	245,920
243	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej zárubne,jednokrídlové š. do 800 mm	KU S	11,000	2,906	31,966
244	766661122	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej zárubne,jednokrídlové š. nad 800 mm	KU S	2,000	2,907	5,814
245	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarn.jednokrídlových, š.do 800 mm	KU S	5,000	4,809	24,045
246	766661422	Montáž dverových krídiel kompletiz. protipožiarných jednokrídlových, šírky nad 800 mm	KU S	4,000	4,809	19,236
247	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KU S	22,000	1,921	42,262
248	611651548	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 600*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.13L)	KU S	1,000	313,213	313,213
249	611651550	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 800*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.12/P,16/L,17/P)	KU S	4,000	378,651	1 514,604
250	611651560	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 900*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.14/P,15/L)	KU S	3,000	389,769	1 169,307
251	611651570	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 1100*1970 ,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.18/P)	KU S	1,000	405,017	405,017
252	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	8,000	1,604	12,832
253	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KU S	8,000	2,175	17,400
254	611871760	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KU S	5,000	2,435	12,175
255	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	1,200	17,949	21,539

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

11 098,543

256	767641253	Montáž zasklenených dverí s nadsvetlíkom aluplastových izolačné dvojsklo	KP L	1,000	41,676	41,676
257	767641346	Montáž okien plastových jednoduchých	L	37,000	37,186	1 375,882
258	998767102	Kovové konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	2,783	22,119	61,557
259	767584425	Kovové konštrukcie - demontáž pevných okenných mreží (1.NP- poz.4)	M2	3,600	2,389	8,600
260	283196149	Plastové dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom 1080x2700 mm bielé trojkomorkový profil vč.zarubne (poz.2/L)	KU S	1,000	288,575	288,575
261	283196150	Plastové dvere jednokrídlové s bočným oknom 900x2000 mm bielé trojkomorkový profil vč.zárubne (poz.1/P)	KU S	1,000	197,391	197,391
262	283191120	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklpné 750x600 mm bielé trojkomorkový profil (poz.5)	KU S	4,000	48,399	193,596
263	283191160	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklpné 750x1200 mm bielé trojkomorkový profil (poz.4)	KU S	2,000	91,105	182,210
264	283190224	Plastové okno dvojkrídlové otváracie-sklpné 1500x1200 mm bielé trojkomorkový profil (poz.1)	KU S	25,000	165,704	4 142,600
265	283190230	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklpné 900x1200 mm bielé trojkomorkový profil (poz.2)	KU S	3,000	111,600	334,800
266	283191110	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklpné 600x600 mm bielé trojkomorkový profil (poz.3)	KU S	3,000	38,716	116,148
267	283196142	Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800x2700 mm bielé trojkomorkový profil (poz.1/SS)	KU S	1,000	418,174	418,174
268	283196151	Plastové dvere jednokrídlové 900x2000 mm bielé trojkomorkový profil vč.zárubne (poz.3/L)	KU S	1,000	193,595	193,595

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
269	553251040	Zabradlie oceľové interierové opatrené náterom na oceľ hnedej farby (poz. 1/z,2/z))	M	14,580	48,716	710,279
270	767165120	Montáž zábradlia rovného oceľového z rúrok alebo tenkostenných profilov zváraním výšky 900 mm (poz. 1/z,2/z,3/z)	M	14,580	2,698	39,337
271	611875050	Drevené madlo na zabradlie schodiska (D+M)	M	14,580	3,056	44,556
272	4780	Dodávka parapetov vnútorných plastových (poz.1/p,2/p,3/p,4/p)	M	39,000	5,902	230,178
273	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	M2	3,600	6,034	21,722
274	293	Dodávka oceľových platní - statika	KU S	3,000	9,079	27,237
275	297	Doplnkové oceľové konštrukcie, nosník schodiska a rámu R1	KG	1 038,600	2,214	2 299,460
276	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - nosník	KG	191,800	0,751	144,042
277	767141949	Očistenie vetracej mreže (poz.11)	KU S	3,000	0,864	2,592
278	94	Repas mreží jestvujúcich (zavarenie,očistenie a antikoročné nátery) poz.4	M2	3,600	6,760	24,336

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

6 879,764

279	771575107	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 300x300 mm, klad. do tmelu	M2	153,400	6,792	1 041,893
280	771589795	Keramické podlahy - príplatok k cene montáž podláh z keramických dlaždíc za špárovanie	M2	174,526	9,685	1 690,284
281	998771102	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	T	8,114	10,032	81,400
282	4424	Lepiací tmel	KG	872,630	1,184	1 033,194
283	4425	Šparovací tmel	KG	174,526	1,217	212,398
284	597639900	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová 300x300x8 protišmyková	M2	179,762	11,927	2 144,021
285	597641300	Stupnice z vymyvaného betónu 330x40x2000	M2	2,472	8,063	19,932
286	597641320	Podstupnice z vymyvaného betónu 100x25x2000	M2	1,236	8,799	10,876
287	597641360	Dlažba z dlaždíc vymyvaného betónu 400x400x40	M2	15,914	11,901	189,393
288	596132111	Kladenie dlažby z vymyvanej dlažby hr.40mm, komunikácie pre peších, do lôžka z mrazuvzdorného tmelu	M2	15,450	12,335	190,576
289	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	M2	13,906	11,467	159,460
290	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,rovné 300x100 mm,výška 100 mm	M	72,240	1,472	106,337

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

978,398

291	775536240	Laminatové podlahy- montáž+dodávka podlahy ,lišt,podložky a lepidlá (2.NP)	M2	99,360	9,847	978,398
-----	-----------	--	----	--------	-------	---------

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

4 183,005

292	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovinových obkladačiek pravouhlých veľ. 200x100 mm, klad. do tmelu	M2	120,186	9,803	1 178,183
293	781419704	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie	M2	120,186	9,079	1 091,169
294	998781102	Keramické obklady - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	2,239	9,981	22,347
295	4424	Lepiací tmel	KG	600,930	1,184	711,501
296	4425	Šparovací tmel	KG	120,186	1,217	146,266
297	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 200x100 oter.III ak.la	M2	123,792	8,349	1 033,539

Nátery

1 759,295

298	783784505	Nátery tesárskych konštrukcií Bochemitom	M2	961,708	1,820	1 750,309
-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
299	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním (dvojkrídlových oceľových dverí a zarubní poz.6)	M2	17,550	0,512	8,986

MALBY

476,163

300	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	514,360	0,210	108,016
301	784452271	Maľby stien z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	M2	514,360	0,452	232,491
302	784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	M2	300,124	0,452	135,656

Celkom

145 113,186

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnopráúdové rozvody	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 294,43	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 294,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	4 294,43
		24	DPH 20,00 % z 4 294,43	858,89
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 153,32
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním

Časť: Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v ...

1 144,903

1	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x6	m	6,000	3,206	19,236
2	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x4	m	23,000	2,939	67,597
3	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x1,5	m	50,000	1,366	68,300
4	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-O 5x1,5	m	3,000	1,366	4,098
5	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x1,5	m	365,000	1,039	379,235
6	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x2,5	m	475,000	1,247	592,325
7	92121081-0058	Štítok označovací na kábel	ks	18,000	0,784	14,112

Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou

658,346

8	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP20	ks	3,000	4,507	13,521
9	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo stropné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	7,000	4,346	30,422
10	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	5,000	4,863	24,315
11	92121081-0058	Žiarivkové núdz. svet. s zab. zdrojom, 3 hod.,1x8W, 230V, 50Hz, IP42	ks	8,000	27,124	216,992
12	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné,2x18W, 230V, 50Hz, IP54	ks	4,000	11,631	46,524
13	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo do podhľadu 2x58W, 230V, 50Hz, IP20	ks	13,000	15,694	204,022
14	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo downlight do podhľadu 2x13W, 230V, 50Hz, IP44	ks	6,000	15,694	94,164
15	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo downlight do podhľadu 2x18W, 230V, 50Hz, IP44	ks	1,000	5,764	5,764
16	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo na fasádu vonkajšie, 1x26W, 230V, 50Hz, IP65	ks	1,000	22,622	22,622
17	92121081-0058	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Spínače, zásuvky . .

771,186

18	92121011-0001	Spínač rad 1, 10A, 250V, IP20	ks	16,000	3,188	51,008
19	92121011-0004	Spínač rad.3, 20A, 250V, IP44	ks	1,000	4,081	4,081
20	92121011-0005	Spínač rad.5, 10A, 250V, IP20	ks	2,000	3,949	7,898
21	92121011-0005	Spínač rad.6, 10A, 250V, IP20	ks	6,000	4,732	28,392
22	92121011-0005	Spínač rad.7, 10A, 250V, IP20	ks	1,000	4,054	4,054

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	92121011-1021	Zásuvka zapustená, 1-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	6,000	2,191	13,146
24	92121011-1011	Zásuvka zapustená, 2-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	35,000	4,008	140,280
25	92121011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	67,000	0,665	44,555
26	92121011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	ks	20,000	2,791	55,820
27	92121011-1011	Ukončenie kábla	ks	152,000	2,776	421,952
28	92121011-1011	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

37,973

29	92121022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm2, pevne uložené	m	56,000	0,659	36,904
30	92121022-0454	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	1,069	1,069

Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice...

555,454

92121019-0003

Rozvádzač HR - dozbrojenie

103,302

31		Istič 25A/B/3N, 6 kA	ks	1,000	23,198	23,198
32		Istič 20A/B/3N, 6 kA	ks	1,000	10,510	10,510
33		Prúdový chránič s ističom 10A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	2,000	23,198	46,396
34		Prúdový chránič s ističom 16A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	1,000	23,198	23,198

92121019-0003

Rozvádzač RI-1

452,152

35		Zápuštná rozvodná skriňa šxvxh 325x565x91 s príslušenstvom	ks	1,000	29,926	29,926
36		Hlavný vypínač 40A/3N pre radovú zástavbu	ks	1,000	13,835	13,835
37		Prúdový chránič s ističom 10A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	5,000	23,198	115,990
38		Prúdový chránič s ističom 16A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	8,000	23,198	185,584
39		Zvodič prepätia PO II 4	ks	1,000	106,817	106,817
40	92121019-0003	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže

780,997

41	92121329-0150	Drobné murárske práce	hod	54,000	5,997	323,838
42	92121329-0150	Demontáže	hod	4,000	6,709	26,836
43	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	25,000	5,287	132,175
44	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	4,000	7,541	30,164
45	92121329-0150	Vysekanie drážky do muriva	m	86,000	2,494	214,484
46	92121329-0150	Sádra	kg	50,000	0,238	11,900
47	92121329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	kg	100,000	0,416	41,600

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

345,572

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
48	92121329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	36,000	5,641	203,076
49	92121329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	16,000	8,906	142,496

Celkom

4 294,431

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním	EČO	
Názov časti	ZTI	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	8 180,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	418,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 598,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 8 598,97		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ			27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -		
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním

Časť: ZTI

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1. KANALIZÁCIA						2 278,372
1	72114-0905	Potrubie liatinové odpadné-vsad.odbočky DN100	ks	1,000	78,360	78,360
2	72114-0915	Potrubie liat.odpad. Prepojenie DN100	ks	3,000	10,361	31,083
3	72117-1209	Potr.odpadné-HD-PE D125/4,9 zavesené	m	20,000	21,832	436,640
4	72117-6008	Potr.odpadné HD-PE D110/4,3 stúpac.	m	28,000	18,232	510,496
5	72117-7002	Potr.odpadné-PE D 40/3 prípoj.	m	4,500	7,227	32,522
6	72117-7003	Potr.odpadné -PE D 50/3 prípoj.	m	8,000	7,764	62,112
7	72117-7005	Potr.odpadné -PE D 63/3 prípoj.	m	13,000	8,257	107,341
8	72117-7006	Potr.odpadné -PE D 75/3 prípoj.	m	11,000	8,258	90,838
9	72117-7008	Potr.odpadné -PE D 110/4,3 prípoj.	m	5,000	18,359	91,795
10	72119-4104	Vyvedenie odpadných výpustiek D 40	ks	8,000	1,203	9,624
11	72119-4105	Vyvedenie odpadných výpustiek D 50	ks	4,000	1,325	5,300
12	72119-4108	Vyvedenie odpadných výpustiek D 75	ks	1,000	1,605	1,605
13	72119-4109	Vyvedenie odpadných výpustiek D 110	ks	6,000	1,968	11,808
14	72127-3145	Vetracia hlavica PVC 110	ks	2,000	10,617	21,234
15	Katal.cena	Privzdušňovací ventil DN32	ks	1,000	5,540	5,540
16	Katal.cena	Podl.vpusť DN50 – HL510 N– pachotesná(víriv.vaňa)	ks	2,000	7,090	14,180
17	Katal.cena	Podl.vpusť DN 70 – HL310 NG(kotolňa)	ks	1,000	7,776	7,776
18	Katal.cena	Lievik HL21-odvod kondenz.	ks	1,000	8,304	8,304
19	72129-0123	Skúška dymom do DN 125	m	89,500	0,444	39,738
20	72130-0922	Prečistenie potrubia vodorovné do dn300	m	35,000	3,138	109,830
21	72199-9910	Ostat.práce na vnút.kanal.(ryhy,drážky,napojenia)	Ho d.	80,000	6,131	490,480
22	Inf.cena	Mont.jama, prierez cez základ, chránička oc.asf.	ks	2,000	55,883	111,766
2. Vodovod						4 470,818
23	72213-1936	Potrubie ocel.závit.prepojenie DN 50	ks	2,000	14,239	28,478
24	72213-0212	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 20	m	18,000	6,576	118,368
25	72213-0213	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 25	m	4,000	8,566	34,264
26	72213-0214	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 32	m	18,000	9,858	177,444
27	72213-0216	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 40	m	5,000	11,497	57,485
28	72213-0216	Potrubie ocel.pozink. 11353 DN 50	m	1,000	14,465	14,465
29	72213-0803	Demontáž potrubie ocel.pozink.do DN 50	m	60,000	1,475	88,500
30	72217-1216	Potrubie LDPE DN50 (rPE)-prívod do objektu	m	4,000	11,113	44,452
31	72217-3312	Potr.3-vrstvt D20 = DN15	m	52,000	5,909	307,268
32	72217-3313	Potr.3-vrstv. D26 = DN20	m	50,000	6,409	320,450
33	72217-3314	Potr.3-vrstv. D32 = DN25	m	32,000	8,124	259,968
34	72217-3315	Potr.3-vrstv. D40 = DN32	m	20,000	15,812	316,240
35	72217-3316	Potr.3-vrstv. D50 = DN40	m	6,000	19,251	115,506
36	72217-3317	Potr.3-vrstv. D63 = DN50	m	40,000	21,799	871,960
37	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice) DN16	m	52,000	0,600	31,200
38	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice) DN20	m	68,000	0,600	40,800
39	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice) DN25	m	36,000	0,733	26,388
40	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice)DN 32	m	38,000	1,071	40,698
41	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice) DN40	m	11,000	1,071	11,781
42	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou (izolačné trubice) DN50	m	40,000	1,531	61,240

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
43	72219-0401	Vyvedenie výpustiek DN 15+20	ks	29,000	3,457	100,253
44	72222-3113	Kohút odvzdušňovací DN10	ks	3,000	18,091	54,273
45	72222-1128	Armat.vodov.s 1závitom-výtok. K3T DN20	ks	1,000	2,760	2,760
46	72222-1129	Armat.vodov.s 1závitmi-výtok. K3T DN25	ks	1,000	3,311	3,311
47	72223-0101	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	2,000	0,632	1,264
48	72223-0101	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	6,000	0,632	3,792
49	72223-0103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	4,000	0,780	3,120
50	72223-1024	Armat.vodov.s 2závitm G32	ks	2,000	1,268	2,536
51	72223-1025	Armat.vodov.s 2závitmi G-40	ks	2,000	1,281	2,562
52	72223-0106	Armat.vodov.s 2závitmi G-50	ks	1,000	1,415	1,415
53	72223-1062	Spätný ventil DN20	ks	1,000	3,311	3,311
54	72223-1065	Spätný ventil DN40	ks	2,000	4,281	8,562
55	72223-1166	Ventil poistný pružinový ON 137030 D40	ks	1,000	5,565	5,565
56	Katal.cena	Filter závitový 3/4"	ks	1,000	2,001	2,001
57	72225-1112	Gumená hadica DN20	m	10,000	1,835	18,350
58	Katal.cena	El.zmäkčovač vody D40	ks	1,000	2,745	2,745
59	72225-4228	Demontáž Hydrantu D25	ks	1,000	4,791	4,791
60	72225-4231	Hydrant hadic.zariadenie A25/30	ks	2,000	64,501	129,002
61	obch.cena	Čerpadlo cirk. WiloTop Z20/4 C	ks	1,000	104,327	104,327
62	72229-0226	Tlaková skúška potrubia	m	340,000	0,741	251,940
63	72229-0234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	755,000	0,494	372,970
64	72299-9904	Ostat.práce na vnút.vodovode (ryhy,drážky,napojenia)	Ho d.	60,000	6,131	367,860
65	Inf.cena	Mont.jama, prierez cez základ, chránička oc.asf.	ks	1,000	57,153	57,153

5. Zariadenie predmetov

1 849,776

Montáž

418,290

66	72511-9213	Montáž záchodových mís	ks	6,000	18,514	111,084
67	72521-9401	Montáž umývadla keram.	ks	8,000	16,056	128,448
68	72524-9107	Montáž sprchových kútov	ks	2,000	21,075	42,150
69	72582-9301	Montáž batérie pakovej umývadlovej a drezovej stojanč.	ks	9,000	3,963	35,667
70	72584-9200	Montáž batérie sprchovej nastav.výška	ks	2,000	7,333	14,666
71	Inform.cena	Demontáž pôvodných zariadení predmetov	ks	5,000	17,255	86,275

Dodávka

1 431,486

72	7801600004, 00000	WC kombi	ks	5,000	46,399	231,995
73	7801600004, 00000	WC kombi so zvýš.výškou pre imobil.	ks	1,000	17,255	17,255
74	8.4307.0.483. 1	Doska na sedenie s poklopom	ks	6,000	30,948	185,688
75	72521-2200	Umývadlo	ks	7,000	40,756	285,292
76	72521-2200	Umývadlo – imobilný	ks	1,000	48,399	48,399
77	RKRV2 – 90	Sprchový kút 90x90	ks	2,000	58,208	116,416
78	72582-0600	Batéria stojanč.paková pre U+D	ks	9,000	40,737	366,633
79	Katal.cena	Sprchová paková batéria so sprchou	ks	2,000	49,835	99,670
80	72598-0121	Dvierka plast 15x15	ks	4,000	1,372	5,488
81	72598-0122	Dvierka plast 15x30	ks	2,000	1,957	3,914
82	72598-0123	Dvierka 30x30	ks	2,000	2,618	5,236
83	Katal.cena	Madlá WC imobilní	ks	4,000	16,375	65,500

Celkom

8 598,966

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním	EČO	
Názov časti	ÚVK	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	55,83	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	4 763,44	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	6 669,95	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 489,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	11 489,22
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 11 489,22	2 297,84
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 787,06
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-02 Terapeutický objekt s hospodárskym zameraním

Časť: ÚVK

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						55,829
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					55,829
1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	22,000	1,412	31,064
2	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	ks	2,000	4,733	9,466
3	974031132	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	8,000	1,119	8,952
4	974032129	Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii	m	8,000	0,391	3,128
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,112	4,563	0,511
6	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,224	3,196	0,716
7	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,112	10,199	1,142
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,112	7,334	0,821
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,112	0,261	0,029
PSV Práce a dodávky PSV						10 721,761
713	Izolácie tepelné					28,536
10	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	12,000	1,277	15,324
11	2837741563, 00000	Izolácia Trubice Tubolit DG hr.13 mm	m	12,000	1,101	13,212
731 Ústredné kúrenie, kotolne						2 309,748
12	731151032	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn JUNKERS Supraline a Supratar do 36 kW	súb	1,000	498,504	498,504
13	4847710440	Kotol plynový závesný Kondenzačný ZBR 35-3A, 10.2-35.2 kW , príslušenstvo: konzola, FW200 ekv.regulácia, IPM2 modul,	ks	1,000	1 560,644	1 560,644
14	4849000140	Vykurovací systém príslušenstvo komín 80/125	b	1,000	65,689	65,689
15	7311510X1	Revízia kotla	súb	1,000	53,367	53,367
16	7311510X6	Revízia komína	súb	1,000	33,037	33,037
17	7311510X2	Uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,000	49,847	49,847
18	7311510X5	Montáž komína a dymovodov + odvod kondenzu	súb	1,000	41,741	41,741
19	998731201	m	%	3,300	2,097	6,919
732 Ústredné kúrenie, strojovne						1 343,749
20	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležatého kombinovaného objemu do 200 l	súb	1,000	18,755	18,755
21	4843885X1	Ohrievač vody zásobníkový Junkers SO 200	ks	1,000	633,344	633,344
22	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	súb	1,000	35,675	35,675
23	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	2,426	2,426
24	4268150082	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 180 1x220V 50Hz obj.č. 52001110	ks	1,000	179,214	179,214
25	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	súb	1,000	5,420	5,420

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	4268150099	Čerpadlo GRUNDFOS Magma 32-100 obj.č. 96281016	ks	1,000	431,683	431,683
27	7321111x4	Dopojenie rozvodov na zberač-rozdeľovač	súb	1,000	37,232	37,232

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 759,462

28		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 35 + tvarovky	m	12,000	6,713	80,556
29	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	8,000	3,423	27,384
30	733123114	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31,8/2,6	ks	2,000	7,130	14,260
31	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16,2x2,6 mm z rúrok v kotúčoch (Rautitan Stabil v ochr.rúrke+ tvarovky)	m	332,970	8,771	2 920,480
32	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 25x3,7 mm z rúrok v kotúčoch (Rautitan Stabil + och.rúrka+ tvarovky)	m	2,250	15,939	35,863
33	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x4, mm z rúrok rovných (Rautitan Stabil + och.rúrka+ tvarovky)	m	28,050	17,255	484,003
34	733161517	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x6, mm z rúrok rovných (Rautitan Stabil + och.rúrka+ tvarovky)	m	36,231	18,501	670,310
35	7331616X3	Rozdeľovač HLV 5 -dodávka a montáž	súb	1,000	85,908	85,908
36	7331616X4	Rozdeľovač HKV 10 -dodávka a montáž	súb	1,000	89,656	89,656
37	7331616X7	Skrinka rozdeľovacej stanice UP 2-dod.+montáž	súb	1,000	13,342	13,342
38	7331616X8	Skrinka rozdeľovacej stanice UP 3-dod.+montáž	súb	1,000	135,425	135,425
39	733191201P	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele	m	20,000	0,205	4,100
40	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	32,000	3,589	114,848
41	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	399,501	0,205	81,898
42	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	0,953	1,429

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

1 046,662

43	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	15,000	0,544	8,160
44	4849211036	Termostat "Herkules" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	15,000	8,399	125,985
45	4849211056	Prípojací skrutkový spoj so svorkovým krúžkom 16,2x2,6 na G3/4"	ks	60,000	8,532	511,920
46	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	1,335	1,335
47	4228461393	1/2" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitom obj.č.1441711	ks	1,000	37,249	37,249
48	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	31,000	1,688	52,328
49	4228461394	3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitom obj.č.1441712	ks	1,000	42,286	42,286
50	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	1,842	5,526
51	4228461459, 00000	1" ventil STRÖMAX-D, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412563	ks	2,000	15,349	30,698
52	4228461349, 00000	1" filter, veľkosť oka 0,75mm, prírubový Herz obj.č.1411183	ks	1,000	22,570	22,570
53	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	15,000	1,827	27,405
54	4228461167	Prípáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č.1346612	ks	15,000	10,253	153,795
55	7342091X5	Vyregulovanie ventilov	ks	15,000	1,827	27,405

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 017,224

56	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	15,000	0,929	13,935
57	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	12,000	1,811	21,732
58	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	3,000	3,518	10,554

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
59	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	12,000	6,192	74,304
60	4845390200	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	1,000	42,216	42,216
61	4845390300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	3,000	47,777	143,331
62	4845390400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	3,000	52,962	158,886
63	4845390500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	5,000	58,942	294,710
64	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	3,000	5,771	17,313
65	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA	ks	1,000	66,455	66,455
66	4845400650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200 AAA	ks	2,000	86,029	172,058
67	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,048	1,730

767 Konštrukcie doplnkové kovové 207,340

68	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	35,000	3,710	129,850
69	5539571001	Konzoly, objímky, strmene pre uchytenia potrubia	kg	35,000	2,214	77,490

783 Dokončovacie práce - nátery 9,040

70	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	8,000	1,130	9,040
----	-----------	---	---	-------	-------	-------

OST Ostatné 711,628

71	HZS000190	Technický posudok	hod	19,000	8,437	160,303
72	HZS000191	Prepracovanie prevádzkového predpisu	hod	8,000	8,437	67,496
73	HZS000197	Skúšobná prevádzka	hod	48,000	6,131	294,288
74	PP	ELI dopojenie, smímače, kabeláž a skúšky	súb	1,000	90,533	90,533
75	PP1	Stavebné vysrávky	m2	32,000	3,094	99,008

Celkom 11 489,218

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Terénne úpravy a oplotenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	115 925,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	1 122,91				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		117 048,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	117 048,50
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 117 048,50	23 409,70
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	140 458,20
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-03 Terénne úpravy a oplotenie

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

115 925,589

ZEMNÉ PRÁCE

7 758,578

303	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	M	55,000	1,963	107,965
304	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	M3	109,800	3,114	341,917
305	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	109,800	0,551	60,500
306	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	M3	109,800	6,485	712,053
307	122301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	M3	109,800	0,652	71,590
308	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	M3	46,918	30,868	1 448,265
309	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	M3	46,918	5,765	270,482
310	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	46,918	18,637	874,411
311	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - medziskládka	M3	156,718	0,963	150,919
312	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	156,718	4,413	691,597
313	162701110	Priplatok za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	M3	313,436	0,268	84,001
314	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	156,718	4,304	674,514
315	171000000	Poplatok za skládku sypaniny	M3	156,718	6,963	1 091,227
316	181201102	Úprava pláne vyrovnaním rozdielov v horninách 1 a 4 so zhutnením	M2	1 464,000	0,267	390,888
317	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	M2	900,000	0,479	431,100
318	183105321	Hĺbenie jamiek v horn. 1-4 s vým. pôdy na 50%, na svahu nad 1:2 do 1:1 objemu 0,4-1,00 m3	KU S	1,000	74,139	74,139
319	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	KS	1,000	1,781	1,781
320	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	KS	1,000	3,762	3,762
321	26606740	Jedľa Larix decidua 150 -250 cm s balom	KU S	1,000	38,922	38,922
322	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	900,000	0,084	75,600
323	5721130	Osivo trávové - vyber	KG	27,000	6,035	162,945

ZÁKLADY

3 089,708

324	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	1 464,000	0,144	210,816
325	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15 - oplotenie	M3	28,347	66,273	1 878,641
326	272361721	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	T	0,992	1 008,318	1 000,251

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

12 979,833

327	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm - podmurovka	M3	30,732	94,658	2 909,030
328	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	T	0,752	834,464	627,517
329	338171122	Osadenie oceľového detailu brány - konzola, doraz, tiahlo a.i.	KS	10,000	6,016	60,160
330	330311611	Murivo stĺpov a pilierov PREMAC 50x30x25 bez betónovej výplne	M3	20,763	68,256	1 417,199
331	318271110	Zalievka šalovacích dielcov tr. B 20 stĺpov a pilierov	M3	19,371	62,671	1 214,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
332	348121122	Osadenie dosky krycej plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x75x500 mm	KS	304,000	8,452	2 569,408
333	348941112	Osadzovanie rámového oplatenia, výška rámu 1500-2500 mm	M	126,000	5,708	719,208
334	5034	Plotové rámove dielce 2900*1725mm, rám L 40/60/3mm, výplň drevené laťovanie s povrchovou úpravou vr.kotviacich prvkov a ich osadenia	M2	180,090	19,231	3 463,311

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

305,976

335	451579777	Podkladu alebo lôžka hr.40 mm z kam. ťaženého	M2	1 464,000	0,209	305,976
-----	-----------	---	----	-----------	-------	---------

SPEVNENÉ PLOCHY

70 348,285

336	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	1 464,000	10,618	15 544,752
337	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.do 50 mm 0,181 t	M2	1 464,000	3,002	4 394,928
338	581114113	Kryt z betónu prostého B 15 komunikácií hr.100 mm	M2	1 464,000	8,008	11 723,712
339	592457140	Zámková betónová dlažba, vlnka, HBB 225x112.5x80 červená,hnedá,grafitová	M2	1 610,400	9,320	15 008,928
340	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	1 464,000	8,227	12 044,328
341	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	M2	44,549	16,442	732,475
342	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	M	132,000	5,837	770,484
343	592174500	Obrubník betónový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	KU S	145,200	5,537	803,972
344	592174501	Obrubník betónový chodníkový oblukový polomer R=6m 100x15x30 cm18ks do kruhu	KU S	38,000	3,101	117,838
345	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	39,600	62,762	2 485,375
346	5101	Platne krycie plotové sokľové 500/350/75 mm	KU S	269,790	8,158	2 200,947
347	5102	Platne krycie plotové stĺpkové 500/350/25 mm	KU S	34,000	3,659	124,406
348	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	607,034	4,041	2 453,024
349	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	607,034	1,021	619,782
350	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	6 070,340	0,218	1 323,334

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

13 521,544

351	627452921	Škárovanie muríva kvádrového	M2	371,820	10,999	4 089,648
352	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	223,844	24,056	5 384,791
353	631319113	Rezanie dilatčných špár v betónovej ploche	M	255,000	14,909	3 801,795
354	634601111	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm	M	255,000	0,962	245,310

POTRUBNÉ ROZVODY

1 689,636

355	895983519	Osadenie odvodňovacieho žľabu prefabrikovaného do betónového lôžka Dodávka dažďovej kanalizácie	M	0,000	0,000	0,000
356	5092	FASERFIX SUPER 200 KS, odvodňovací žľab typ 020, bez spádu dna,1000x260x370 Dodávka dažďovej kanalizácie	KU S	0,000	0,000	0,000
357	5093	FASERFIX SUPER 300, štrbinový liatinový rošt čierny, otvory 2 x 140/20, tr. D 400,L=500 š=377, hr.40mm Dodávka dažďovej kanalizácie	KU S	0,000	0,000	0,000
358	5094	FASERFIX SUPER 200 KS, odtoková vpusť s pozinkovaným košom na nečistoty 500x260x570 Dodávka dažďovej kanalizácie	KU S	0,000	0,000	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
359	935111111	Osadenie liatinovej mreže žľabu šírky do 500 mm /15/ Dodávka dažďovej kanalizácie	M	0,000	0,000	0,000
360	592275700	Žľabovka betónová TBM 55-16 50x102,5x8/10	KU S	326,689	5,172	1 689,636

OSTATNÉ PRÁCE

503,100

361	116	Dodávka a montáž mechanickej dvojkrídlovej brány 4950x2200 mm, s brámkou 1050x2200 mm , vyhotenie podľa P.D.	KU S	1,000	350,601	350,601
362	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	M	38,500	3,961	152,499

PRESUNY HMÔT

5 728,929

363	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	1 446,334	3,961	5 728,929
-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Montážne práce

1 122,911

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 122,911

364	25	Eli -Kábelové rozvody v zemi	L	1,000	1 122,911	1 122,911
-----	----	------------------------------	---	-------	-----------	-----------

Celkom

117 048,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Terénne úpravy a oplotenie	EČO	
Názov časti	Káblové rozvody v zemi	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	528,78	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	594,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 122,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 1 122,91		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ			27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -		
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-03 Terénne úpravy a oplotenie

Časť: Káblové rozvody v zemi

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v ...

459,525

1	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x6	m	95,000	3,431	325,945
2	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x2,5	m	32,000	2,097	67,104
3	92121081-0058	Chránička UPRM 32 s príslušenstvom	m	90,000	0,553	49,770
4	92121081-0058	Chránička UPRM 25 s príslušenstvom	m	30,000	0,445	13,350
5	92121081-0058	Štítok označovací na kábel	ks	4,000	0,839	3,356

Zemné práce elektro

544,490

6		Výkop + zásyp šírka 50 cm, hĺbka 1m, výstražná fólia	m	90,000	4,765	428,850
7		Výkop + zásyp šírka 30 cm, hĺbka 0,5m, výstražná fólia	m	28,000	4,130	115,640

Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice

49,644

92121019-0003

Rozvádzač HR - dozbrojenie

24,822

8		Istič 25A/B/3N, 6 kA	ks	1,000	24,822	24,822
---	--	----------------------	----	-------	--------	--------

92121019-0003

Rozvádzač MaR ČOV - dozbrojenie

24,822

9		Istič 16A/B/3N, 6 kA	ks	1,000	24,822	24,822
---	--	----------------------	----	-------	--------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

69,252

10	92121329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	2,000	6,036	12,072
11	92121329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	6,000	9,530	57,180

Celkom

1 122,911

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Objekt chráneného bývania	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	21 711,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	24 245,51	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	2 128,59				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		48 085,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	48 085,92
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 48 085,92	9 617,18
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	57 703,10
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-04 Objekt chráneného bývania

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

21 711,814

ZEMNÉ PRÁCE

348,557

365	132201101	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	7,330	17,250	126,443
366	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	7,330	4,869	35,690
367	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr.prostr.s vyprázdnením doprav.prostriedku v hor.1 až 4 nad 1 m do 2,5 m	M3	7,330	24,435	179,109
368	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre doprav.prostriedok bez nalož.vykopu v hor.1 až 4 do vzdialenosti 20m	M3	7,330	0,998	7,315

ZÁKLADY

1 616,580

369	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	1,785	89,403	159,584
370	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	1,677	9,250	15,512
371	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	1,677	1,771	2,970
372	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	M3	9,113	89,403	814,730
373	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	M2	12,401	9,250	114,709
374	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	M2	12,401	1,777	22,037
375	39	Prepojenie základov roxorom 16 dl.500mm (250+250)	KU S	6,000	81,173	487,038

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

9 485,860

376	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	M3	14,862	100,480	1 493,334
377	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	KU S	17,000	3,620	61,540
378	317163000	Preklad POROTHERM 23,8x7,0x100	KU S	9,000	8,090	72,810
379	317164000	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100	KU S	8,000	4,584	36,672
380	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	M3	0,458	95,823	43,887
381	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	M2	3,352	12,324	41,310
382	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	M2	3,352	4,377	14,672
383	317361721	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	T	0,018	1 177,698	21,199
384	340237212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	KU S	38,000	9,166	348,308
385	342251220	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm (2.NP)	M2	24,136	23,217	560,366
386	342251320	izoláciu 120 mm RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 135mm (2.NP)	M2	45,695	23,217	1 060,901
387	342251420	izoláciu 155 mm RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 170mm (2.NP)	M2	43,954	28,535	1 254,227
388	342264031	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlozávesom z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie (2.NP)	M2	126,310	20,651	2 608,428
389	342264051	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlozávesom z dosák hrúbky 2*12,5 mm bez izolácie (1NP)	M2	90,470	20,650	1 868,206

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

724,512

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
390	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	5,078	5,891	29,914
391	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	5,078	2,136	10,847
392	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	0,762	94,009	71,635
393	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	T	0,105	1 085,241	113,950
394	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	7,900	15,689	123,943
395	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	7,900	3,040	24,016
396	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	3,192	14,643	46,740
397	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	3,192	3,470	11,076
398	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	M3	1,654	103,770	171,636
399	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	T	0,094	1 284,623	120,755

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4 076,534

400	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	87,276	6,454	563,279
401	622411111	Egalizačný náter vonkajšej omietky (celej budovy)	M2	259,340	1,262	327,287
402	300	Dodávka vnútorných parapetných dosiek plastových	M	8,550	7,864	67,237
403	625981123_1	Obklad vonkajších betónových konštrukcií zhotovený súčasne s betónovaním doskami Styrofoam hr.50 mm	M2	2,539	8,983	22,808
404	612425931	Omietka vápenná vonkajšieho a vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	5,670	9,959	56,468
405	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KU S	1,000	18,267	18,267
406	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KU S	5,000	19,300	96,500
407	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	3,506	31,475	110,351
408	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KU S	6,000	7,878	47,268
409	625991089	Zateplenie vonkajšieho ostenia NOBASIL FDK hr.40 mm so silikatovou omietkou vrátane rohových líšt	M2	5,670	23,774	134,799
410	625991098	Zateplenie vonkajších stien omiet.such.zmesi a NOBASIL FDK hr.60 mm štrukturovaná silikatová omietka vr. štartovacej lišty,rohových a dilatačných líšt	M2	86,050	30,590	2 632,270

OSTATNÉ PRÁCE

3 635,104

411	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahou šírky od 1,0 do 1,2 m výšky do 10 m	M2	70,050	1,544	108,157
412	941941291	Príplatok za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia k cene 1041	M2	70,050	1,129	79,086
413	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	T	0,140	57,465	8,045
414	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 1 do 1,2 m výšky do 10 m	M2	70,050	0,970	67,949
415	967031132	Búracie práce - prísekanie rovných ostení v akomkoľvek tehlovom murive na vápennú alebo váp-cementovú maltu	M2	2,440	3,773	9,206
416	967031142	Búracie práce - prísekanie rovných ostení v akomkoľvek tehlovom murive na cementovú maltu	M2	5,670	3,773	21,393
417	968061113	Búracie práce - vyvesenie alebo zavesenie drevených krídliel okien pl. nad 1,5 m2, s uložením (poz.1)	KU S	2,000	0,557	1,114
418	968062355	Búracie práce - vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených plochy do 2 m2 (poz.1)	M2	1,495	4,627	6,917

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
419	979011111	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	26,072	5,970	155,650
420	979081111	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	26,072	9,596	250,187
421	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15x 26,072=391,08t)	T	391,080	0,344	134,532
422	979082111	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	T	26,072	6,024	157,058
423	979082121	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x26,072=260,72 t)	T	260,720	0,676	176,247
424	979089901	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	26,072	27,869	726,601
425	342264051	Odstránenie sadrokartónového podhľadu D 112 RIGIPS z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie (poz.8)	M2	30,143	3,126	94,227
426	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	90,400	4,439	401,286
427	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	102,280	2,658	271,860
428	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t (poz.11)	M3	2,316	16,000	37,056
429	767662228	Kovové konštrukcie -Demontáž výlezu na strechu (poz.12)	KU S	1,000	4,804	4,804
430	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 600 mm -0,292 t - pre uloženie stropných trámov 180*200	KU S	38,000	16,405	623,390
431	978057321	Odsekanie a odobratie vonkajších parapetov -0,020 t (poz.2)	M	4,110	3,415	14,036
432	978059611	Odsekanie a odobratie sokla z obkladačiek vonkajších - 0,089 t (kabrinec) (poz.10)	M2	1,680	5,047	8,479
433	978071411	Odsekanie a odstránenie tepelnej izolácie z objektu z dosiek hr. nad 50 mm -0,112 t (poz.13)	M2	4,100	4,638	19,016
434	978071621	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. do 120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2 -0,102t (poz.8)	M2	60,286	4,293	258,808

PRESUNY HMÔT

1 824,667

435	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	80,251	22,737	1 824,667
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Montážne práce

2 128,593

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

2 128,593

436	24	Elektroinštalácia - Vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody	KP L	1,000	2 128,593	2 128,593
-----	----	--	---------	-------	-----------	-----------

Práce PSV

24 245,508

POVLAKOVÉ KRYTINY

1 694,491

437	998712102	Povlakové krytiny - presun hmôt v objektoch výška 6-12 m	T	1,815	23,693	43,003
438	712600831	Odstránenie paronepriepustnej a paropriepustnej fólie na strechách šikmých nad 30°jednovrstvovej 0,00600t (poz.8)	M2	60,286	0,543	32,735
439	673523150	Hydroizolačná fólia JUTAFOL paropriepustná	M2	37,620	1,283	48,266
440	673523200	Hydroizolačná fólia JUTAFOL paronepriepustná	M2	363,011	1,614	585,900
441	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž parozabrány	M2	330,010	2,537	837,235
442	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej izolácie	M2	33,550	4,392	147,352

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

1 380,553

443	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	157,570	2,358	371,550
444	631411840	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.60mm (2.NP)	M2	35,228	3,333	117,415
445	631411880	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.100mm (1.NP)	M2	94,994	4,802	456,161

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
446	631411940	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.160mm (2.NP)	M2	35,228	8,136	286,615
447	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	6,618	22,486	148,812

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

1 813,563

448	21	Zdravotechnická inštalácia	L	1,000	1 813,563	1 813,563
-----	----	----------------------------	---	-------	-----------	-----------

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

5,341

449	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom (poz.4)	KU S	1,000	4,421	4,421
450	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných (poz.4)	KU S	1,000	0,920	0,920

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

5 580,680

451	23	Ústredné vykurovanie	L	1,000	5 580,680	5 580,680
-----	----	----------------------	---	-------	-----------	-----------

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

4 234,988

452	605101005	Rezivo - hranoly SM/JD I.trieda	M3	5,428	199,502	1 082,897
453	605171345	Lata neopracov.z ihl. reziva SM/JD ak.II - lata	M3	0,332	225,117	74,739
454	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	33,990	3,528	119,917
455	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	71,745	4,564	327,444
456	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	M	11,080	6,384	70,735
457	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	M2	33,550	1,470	49,319
458	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky,	M3	1,821	14,589	26,567
459	762812570	Montáž záklopu zapustené na pero a drážku, polodrážku hr.20 mm - 2x	M2	164,700	2,165	356,576
460	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	M	91,100	1,871	170,448
461	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky	M3	3,280	2,888	9,473
462	5103	Stena sendvičová vonkajšia hr. 220mm, ozn. "S1" skladba: SDK,folia,izolácia hr.120mm,stlpik,folia,laťovanie,Cetris doska hr.20mm,silikat.omietka	M2	11,500	38,570	443,555
463	605101100	Doska z ihličnatého reziva SM/JD neomiet.ak. I, dl.200-375, hr.18-22, s.60-160 (na zaklop 2.NP)	M3	4,529	139,913	633,666
464	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t (poz.6)	M2	217,698	0,639	139,109
465	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	6,185	33,570	207,630
466	762230002	Demontáž drevenej priestorovej konštrukcie krovu (poz.8)	M3	44,083	11,862	522,913

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1 971,565

467	764252203	Žľaby z poplastovaného pododkvpové polkruhové D 150 mm farba sivá poz. 4/k	M	3,280	27,662	90,731
468	764259232	Klampsarske konštrukcie - 4-hranný kotlík pre podokapné žľaby rozmerov 200x300x400 mm, z poplastovaného plechu farba sivá	KU S	1,000	42,373	42,373
469	764510260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 300 mm farba biela poz. (1/k,2/k)	M	9,825	22,541	221,465
470	764554304	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm farba sivá poz.3/k	M	10,050	17,440	175,272
471	764211238	Krytiny - Zastrešenie plechodoskami RANILA	M2	33,550	32,226	1 081,182
472	764222220	Oplechovanie styku novej strechy a existujúcou strechou rš.225 mm z poplastovaného plechu (poz.5/k)	M	3,280	27,470	90,102

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
473	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm 0,00135t (poz.2)	M	4,110	0,308	1,266
474	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	2,897	40,654	117,775
475	764351837	Demontáž žlabov hákov, so sklonom do 45° 0,00009t	KU S	5,000	29,925	149,625
476	764352811	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rŠ 330 mm 0,0033t (poz.9)	M	3,280	0,541	1,774

KRYTINY TVRDÉ

37,196

477	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny 0,0420 t (poz.7)	M2	30,143	1,234	37,196
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

1 400,211

478	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek (vnútorné) poz.3	M	2,060	1,181	2,433
479	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 60x197 cm (poz.1/P)	KU S	1,000	40,261	40,261
480	611601710	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm (poz.2/P,3/L)	KU S	5,000	48,303	241,515
481	766612225	Stolárske konštrukcie - montáž strešných okien VELUX vč.lemovania (poz.2)	KU S	3,000	34,000	102,000
482	283196760	VELUX strešné okno GGU 3059 THERMOSTAR s lepš. tep.-izol. vlastn. č.M04 (78x98) (poz.2)	KU S	3,000	261,016	783,048
483	283196860	VELUX lemovanie EDH 1000 č.304 (78x98)	KU S	3,000	56,359	169,077
484	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej zárubne,jednokrídlové š. do 800 mm (poz. 1/P,2/P,3/L)	KU S	6,000	3,802	22,812
485	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KU S	6,000	2,514	15,084
486	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	1,000	3,126	3,126
487	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KU S	5,000	4,171	20,855

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1 524,132

488	767641346	Montáž okien plastových jednoduchých	KU S	9,000	36,750	330,750
489	998767102	Kovové konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	0,572	28,941	16,554
490	553251040	Zabradlie oceľové interierové opatrené náterom na oceľ hnedej farby (poz. 3/z)	M	9,995	11,368	113,623
491	767165120	Montáž zabradlia rovného oceľového z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním výšky 900 - 950 mm (poz.3/z)	M	9,995	3,530	35,282
492	611875050	Drevené madlo na zabradlie schodiská (D+M) poz.1/s	M	9,995	3,092	30,905
493	4780	Dodávka parapetov vnútorných plastových (poz.1/p)	M	8,550	7,864	67,237
494	283191130	Plastové okno jednokrídlové otváracie 900x800 mm bielé trojkomorkový profil farba rámu biela (poz.1)	KU S	9,000	103,309	929,781

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

1 019,136

495	771575107	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 300x300 mm, klad. do tmelu	M2	13,440	8,887	119,441
496	771589795	Keramické podlahy - príplatok k cene montáž podláh z keramických dlaždíc za špárovanie	M2	21,864	15,598	341,035
497	998771102	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	T	0,996	13,126	13,073
498	4424	Lepiaci tmel	KG	109,320	1,493	163,215
499	4425	Šparovací tmel	KG	21,876	1,506	32,945

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
500	597639900	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová 300x300x8 protišmyková	M2	22,532	9,900	223,067
501	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 200 mm	M2	8,424	15,000	126,360

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

1 684,197

502	775536240	Laminatové podlahy- montáž+dodávka podlahy ,lišť,podložky a lepidlá. (2.NP)	M2	74,800	22,516	1 684,197
-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PODLAHY POVLAKOVÉ

6,806

503	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou (poz.5)	M2	3,830	1,777	6,806
-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

1 473,438

504	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovinných obkladačiek pravouhlých veľ. 200x100 mm, klad. do tmelu	M2	21,173	12,826	271,565
505	781419704	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie	M2	21,730	15,598	338,945
506	998781102	Keramické obklady - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	0,898	13,126	11,787
507	4424	Lepiací tmel	KG	108,650	1,493	162,214
508	4425	Šparovací tmel	KG	21,730	1,506	32,725
509	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 200x100 oter.III ak.Ia	M2	22,382	10,924	244,501
510	597657150	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,250x65 oter.II ak.Ia (kabrinec- sokel)	M2	7,931	12,019	95,323
511	781445014	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 250x 65 mm (kabrinec- sokel)	M2	7,700	14,999	115,492
512	781449704	Príplatok za škárovanie (kabrinec)	M2	7,700	15,598	120,105
513	4420	Pružný mrazuvzdorný šparovací tmel	KG	7,700	1,596	12,289
514	4427	Lepiací tmel - mrazuvzdorný	KG	38,500	1,779	68,492

NÁTERY

332,121

515	783784505	Nátery tesárskych konštrukcií Bochemitom	M2	139,488	2,381	332,121
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

MALBY

87,090

516	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	92,946	0,274	25,467
517	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	M2	92,946	0,663	61,623

Celkom

48 085,915

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Objekt chráneného bývania	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnopráúdové rozvody	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 524,67	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	603,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 128,59	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 128,59
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 2 128,59		425,72
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 554,31
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-04 Objekt chráneného bývania

Časť: Elektroinštalácia - vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v ...

606,608

1	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x6	m	15,000	3,206	48,090
2	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x1,5	m	35,000	1,366	47,810
3	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-O 5x1,5	m	3,000	1,366	4,098
4	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x1,5	m	180,000	1,039	187,020
5	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x2,5	m	250,000	1,247	311,750
6	92121081-0058	Štítok označovací na kábel	ks	10,000	0,784	7,840

Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou

251,886

7	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP20	ks	2,000	4,507	9,014
8	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo stropné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	1,000	4,346	4,346
9	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	ks	1,000	4,863	4,863
10	92121081-0058	Žiarivkové núdz. sviet. s zab. zdrojom, 3 hod.,1x8W, 230V, 50Hz, IP42	ks	3,000	27,124	81,372
11	92121081-0058	Žiarovkové svietidlo nástenné,2x18W, 230V, 50Hz, IP54	ks	1,000	11,631	11,631
12	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo downlight do podhľadu 2x13W, 230V, 50Hz, IP44	ks	2,000	15,694	31,388
13	92121081-0058	Žiarivkové svietidlo podhľadové 4x18W, 230V, 50Hz, IP20	ks	6,000	18,212	109,272
14	92121081-0058	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Spínače, zásuvky . .

363,639

15	92121011-0001	Spínač rad 1, 10A, 250V, IP20	ks	6,000	3,188	19,128
16	92121011-0005	Spínač rad.5, 10A, 250V, IP20	ks	1,000	3,949	3,949
17	92121011-0005	Spínač rad.6, 10A, 250V, IP20	ks	6,000	4,732	28,392
18	92121011-0005	Spínač rad.7, 10A, 250V, IP20	ks	1,000	4,054	4,054
19	92121011-1021	Zásuvka zapustená, 1-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	1,000	2,191	2,191
20	92121011-1011	Zásuvka zapustená, 2-x násobná 16A/ do 250V IP20	ks	14,000	4,008	56,112
21	92121011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	29,000	0,665	19,285
22	92121011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	ks	8,000	2,791	22,328

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	92121011-1011	Ukončenie kábla	ks	75,000	2,776	208,200
24	92121011-1011	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

28,747

25	92121022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm2, pevne uložené	m	42,000	0,659	27,678
26	92121022-0454	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	1,069	1,069

Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice

273,793

92121019-

0003

Rozvádzač HR - dozbrojenie

10,510

27		Istič 20A/B/3N, 6 kA	ks	1,000	10,510	10,510
----	--	----------------------	----	-------	--------	--------

92121019-

0003

Rozvádzač RI-1

263,283

28		Zápusťná rozvodná skriňa šxvxh 325x440x91 s príslušenstvom	ks	1,000	17,278	17,278
29		Prúdový chránič s ističom 10A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	3,000	23,198	69,594
30		Prúdový chránič s ističom 16A/B/1N/30mA, 6 kA	ks	3,000	23,198	69,594
31		Zvodič prepätia PO II 4	ks	1,000	106,817	106,817
32	92121019-0003	Drobný montážny materiál		0,000	0,000	0,000

Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže

361,664

33	92121329-0150	Drobné murárske práce	hod	36,000	5,997	215,892
34	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	10,000	5,287	52,870
35	92121329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	2,000	7,541	15,082
36	92121329-0150	Vysekanie drážky do muriva	m	20,000	2,494	49,880
37	92121329-0150	Sádra	kg	30,000	0,238	7,140
38	92121329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	kg	50,000	0,416	20,800

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

242,256

39	92121329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	24,000	5,641	135,384
40	92121329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	12,000	8,906	106,872

Celkom

2 128,593

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Objekt chráneného bývania	EČO	
Názov časti	ZTI	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR	
--------------------------	--

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Veďľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 813,56	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 813,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 813,56
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 1 813,56	362,71
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 176,27
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-04 Objekt chráneného bývania

Časť: ZTI

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1. KANALIZÁCIA

287,892

1	72114-0915	Potrubie liat.odpad. Prepojenie DN100	ks	1,000	13,606	13,606
2	72117-1109	PVC-U hrdl. odpadné D110	m	6,000	10,803	64,818
3	72117-2109	Potrubie PVC hrdl. Vetracie D110	m	2,500	10,803	27,008
4	721173204	Potrubie PVC pripojovacie DN 40	m	0,400	5,346	2,138
5	721173205	Potrubie PVC pripojovacie DN 50	m	3,000	5,441	16,323
6	721173206	Potrubie PVC pripojovacie DN 63	m	3,000	6,260	18,780
7	721171107	Potrubie PVC odpadné DN 75	m	8,000	10,159	81,272
8	72119-4104	Vyvedenie odpadných výpustiek D 40	ks	1,000	1,574	1,574
9	72119-4105	Vyvedenie odpadných výpustiek D 50	ks	2,000	1,742	3,484
10	72119-4109	Vyvedenie odpadných výpustiek D 110	ks	1,000	2,575	2,575
11	72127-3145	Vetracia hlavica PVC 110	ks	1,000	7,253	7,253
12	Katal.cena	Privzdušňovací ventil DN75	ks	1,000	9,776	9,776
13	Katalcena	Práčkový sifón + prípoj vody HL405 pre AP	ks	1,000	11,530	11,530
14	72129-0112	Skúška tesnosti kanal.vodou do DN 200	m	22,900	0,631	14,450
15	72129-0123	Skúška dymom do DN 125	m	22,900	0,581	13,305

2. Vodovod

412,160

16	72217-0911	Potrubie PPR vsadenie odbočky D25	ks	2,000	11,421	22,842
17	72217-1221	Potrubie PP-R (PN20) 20x3,4 DN15	m	6,000	8,185	49,110
18	72217-1222	PP-r - 25x4,2 DN20	m	28,000	8,185	229,180
19	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN16	m	6,000	0,678	4,068
20	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN20	m	28,000	0,751	21,028
21	72219-0401	Vyvedenie výpustiek DN 15+20	ks	6,000	4,523	27,138
22	72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	2,000	1,737	3,474
23	72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	2,000	1,804	3,608
24	72229-0226	Tlaková skúška potrubia	m	32,000	0,969	31,008
25	72229-0234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	32,000	0,647	20,704

5. Zariadenie predmety

1 113,511

Montáž

205,735

26	72511-9213	Montáž záchodových mís	kpl	2,000	24,224	48,448
27	72521-9401	Montáž umývadla keram.	kpl	2,000	21,008	42,016
28	72524-9107	Montáž sprchových kútov	kpl	1,000	27,575	27,575
29	72582-9301	Montáž batérie pakovej stojanč umývadlovej	ks	2,000	5,185	10,370
30	72584-9200	Montáž batérie sprchovej nastav.výška	ks	1,000	9,595	9,595
31	Inform.cena	Demontáž U,WC,batéria nástenna	ks	3,000	22,577	67,731

Dodávka

907,776

32	8.2371.6.000.1	WC kombi, stojaca misa	kpl	2,000	204,947	409,894
33	8.9271.1.000.1.	Doska na sedenie s poklopom – antibakt.úprava	ks	2,000	22,577	45,154
34	8.1071.1.104.1	Umývadlo	kpl.	2,000	75,640	151,280
35	RKRV2 – 90	Sprchový kút 90x90	kpl.	1,000	120,067	120,067
36	75272321JO	Batéria stojanč.paková umývadlová	kpl	2,000	53,300	106,600
37	75262338JO	Sprchová paková batéria so sprchou	kpl.	1,000	65,204	65,204

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
38	72598-0121	Dvierka plast 15x15	ks	2,000	1,796	3,592
39	72598-0122	Dvierka plast 15x30	ks	1,000	2,560	2,560
40	72598-0123	Dvierka 30x30	ks	1,000	3,425	3,425

Celkom

1 813,563

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Objekt chráneného bývania	EČO	
Názov časti	ÚVK	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	78,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	1 336,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	4 166,09	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 580,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 5 580,68		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Čistička odpadových vôd	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	52 970,68	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	1 607,51	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54 578,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	54 578,19	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 54 578,19	10 915,64	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	65 493,83	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-05 Čistička odpadových vôd

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV

52 970,682

ZEMNÉ PRÁCE

389,999

518	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	5,338	32,387	172,882
519	132301109	Příplatok za lepivosť horniny 4	M3	5,337	5,927	31,632
520	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	5,377	19,160	103,023
521	171000000	Poplatok za skládku sypaniny	M3	5,377	7,047	37,892
522	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	5,377	4,537	24,395
523	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	5,377	3,752	20,175

ZÁKLADY

619,706

524	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	3,620	70,252	254,312
525	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	4,220	7,268	30,671
526	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	4,220	1,397	5,895
527	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	M3	4,728	69,549	328,828

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

657,059

528	311272110	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P3-550	M3	7,945	82,701	657,059
-----	-----------	--	----	-------	--------	---------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

155,194

529	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	0,763	73,865	56,359
530	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	6,100	4,629	28,237
531	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	6,100	1,679	10,242
532	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	0,069	874,720	60,356

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

560,488

533	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	26,034	5,071	132,018
534	625981124	Obklad vonkajších betónových konštrukcií kombidoskou hr. 75 mm	M2	3,350	7,058	23,644
535	4463	Sieťka do lepidla (na vonkajšie a vnútorné steny)	M2	58,092	0,402	23,353
536	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KU S	1,000	17,381	17,381
537	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrnná	M2	32,326	8,604	278,133
538	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	M3	1,480	24,730	36,600
539	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	7,500	5,761	43,208
540	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KU S	1,000	6,151	6,151

POTRUBNÉ ROZVODY

50 284,107

541	21	Splašková kanalizácia	L	1,000	30 500,748	30 500,748
542	63	ČOV	L	1,000	19 783,359	19 783,359

OSTATNÉ PRÁCE

80,139

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
543	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	33,902	1,229	41,666
544	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	7,500	2,074	15,555
545	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	33,902	0,676	22,918

PRESUNY HMÔT

223,990

546	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	T	36,017	6,219	223,990
-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

Práce PSV

1 607,512

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

58,898

547	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	11,160	0,104	1,161
548	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	11,160	1,191	13,292
549	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,022	898,137	19,759
550	628322820	Pásky asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 35	M2	12,834	1,895	24,320
551	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,022	16,624	0,366

POVLAKOVÉ KRYTINY

219,164

552	10000002	Montáž podkladovej lepenky pod šindeľ	M2	16,800	1,603	26,930
553	10000003	Montáž asfaltových šindlov TEGOLA	M2	16,800	3,490	58,632
554	628220452	Podkladová lepenka pod šindeľ	M2	19,320	0,775	14,973
555	628503000	Šindle asfaltové TEGOLA	M2	17,640	6,725	118,629

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

60,459

556	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	10,440	1,722	17,978
557	631411900	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.120mm	M2	10,962	3,684	40,384
558	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	T	0,128	16,384	2,097

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

612,278

559	605101005	Rezivo - hranoly SM/JD I.trieda	M3	0,797	130,850	104,287
560	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	46,920	2,772	130,062
561	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	12,940	3,586	46,403
562	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky,	M3	1,366	11,463	15,658
563	553000005	Kotviace prvky	KU S	31,000	6,159	190,929
564	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz (záklop 2*)	M2	24,300	1,430	34,749
565	605101310	Doska z ihličnatého reziva SM/JD neomiet. ak. I, dl.200-375,hr.24-32, s.170-240 (na záklop)	M3	0,638	123,131	78,558
566	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	0,441	26,377	11,632

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

444,786

567	764252203	Žľaby z poplastovaného pododkľapové polkruhové D 125 mm poz. 2/k	M	5,400	21,735	117,369
568	764259232	Klampske konštrukcie - 4-hranný kotlík pre podokapné žľaby rozmerov 200x300x400 mm, z poplastovaného plechu	KU S	2,000	35,562	71,124
569	764510260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rŠ 300 mm farba biela poz.3/k	M	7,960	17,711	140,980

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
570	764554304	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm poz.1/k	M	8,200	13,704	112,373
571	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	T	0,094	31,272	2,940

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

5,782

572	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KU S	1,000	2,498	2,498
573	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KU S	1,000	3,284	3,284

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

80,937

574	553413020	Dvere vonkajšie oceľové plné otočné jednokrídlové 800/1970 (poz.1/L)	KU S	1,000	51,339	51,339
575	767352000	Vetracia mriežka 400x400 (montáž + dodávka) (poz.2/Z)	KU S	1,000	22,390	22,390
576	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	KU S	1,000	6,301	6,301
577	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,029	31,272	0,907

NÁTERY

98,367

578	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	M2	4,580	3,608	16,525
579	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	24,300	3,368	81,842

MALBY

26,841

580	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	26,034	0,567	14,761
581	784452271	Maľby stien z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	M2	26,034	0,464	12,080

Celkom

54 578,194

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Čistička odpadových vôd	EČO	
Názov časti	Splašková kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	30 500,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		30 500,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	30 500,75
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 30 500,75	6 100,15
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 600,90
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-05 Čistička odpadových vôd

Časť: Splašková kanalizácia

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

30 500,748

1. ZEMNÉ PRÁCE

12 063,028

1	11510-1201	Čerpanie vody do 500 litr. do 10 m	hod	80,000	1,644	131,520
2	11510-1301	Pohotovosť čerp. súpravy	dni	10,000	1,606	16,060
3	13220-1201	Hĺbenie ryhy do 100 m3	m3	100,000	8,428	842,800
4	13220-1202	Hĺbenie ryhy od 100-1000 m3	m3	128,550	4,869	625,910
5	-1209	Príplatok za lepivosť	m3	228,550	0,481	109,933
6	13120-1202	Hĺbenie jamy do 100 m3	m3	67,480	4,944	333,621
7	-1209	Príplatok za lepivosť	m3	67,480	0,832	56,143
8	15110-1102	Paženie rýhy do 2 m	m2	453,000	3,626	1 642,578
9	-1112	Odstránenie paženia	m2	453,000	1,909	864,777
10	16110-1102	Zvislé premiestn. výkopu	m3	296,030	19,160	5 671,935
11	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6 km+bet.suť7m3	m3	111,000	3,541	393,051
12	16710-1102	Náklad a výklad výkopu do 100 m3	m3	111,000	1,234	136,974
13	17120-1201	Uloženie sypaniny na sklad	m3	111,000	0,513	56,943
14	17410-1101	Zásyp sypaniny so zhutnením (žumpy,šachty -76,0m3)	m3	268,020	1,866	500,125
15	17510-1101	Obsyp potrubia syp. bez prehod. sypaniny	m3	71,730	7,981	572,477
16	-1109	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	71,730	0,173	12,409
17	13000-1101	Sťažnené výkopavky	m3	12,000	7,981	95,772

C 827-1

4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 222,034

18	45157-3111	Štrokopieskové lôžko pod potrubie a drobn.objekty (Lôžko + zásyp žump)	m3	147,730	18,613	2 749,698
19	45231-1131	Podkl.a zaist.konš.z B10 pre lapač tukov,Šp.	m3	0,750	71,875	53,906
20	45238-6111	Osadenie prstenca 95/70 pod poklop	ks	17,000	8,373	142,341
21	45236-5113	Výstuž z ocele prstenec 95/70 -0,00107	t	0,020	771,441	15,429
22	inf cena	Prechodová doska	ks	3,000	32,428	97,284
23	89491-1111	Obetónovanie šachty Šp z vodostavebného betónu hr.150mm	m3	2,200	74,262	163,376

C 827-1

8. RÚROVÉ VEDENIE, MONTÁŽ

7 805,434

24	12910-3101	Vyčistenie žump určených na likvidáciu	m3	76,000	5,143	390,868
25	13090-1123	Búranie konštrukcií -murivo železobetonové	m3	22,000	237,949	5 234,878
26	35990-1111	Vyčistenie stôk	m	50,000	1,603	80,150
27	87131-1111	Montáž potrubie kanal. PVC-160	m	36,000	0,863	31,068
28	87135-3121	Montáž potrubie kanalizačné PVC-200	m	89,000	0,445	39,605
29	87135-3121	Montáž potrubie kanalizačné tlakové HDPE DN65	m	10,000	0,445	4,450
30	87731-3123	Tvar.PVC-jednoos.150, koleno 45°	ks	5,000	1,227	6,135
31	87735-3123	Tvarovka PVC- šach.prechodka200-10,150-6,140-3	ks	19,000	1,114	21,166
32	87735-3121	Tvarov. PVC-odb.na pot. DN200-5ks	ks	5,000	2,118	10,590
33	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizácie do DN300	m	135,000	1,340	180,900
34	89441-1111	Šachta prefabrik.vstupu1,5m na potrub.200	ks	6,000	217,753	1 306,518
35	89411-8001	Príplatok za ďalší 0,6m výšky vstupu	ks	6,000	31,342	188,052
36	89910-4111	Poklop liatinový kruhový- 600	ks	7,000	15,697	109,879
37	89950-1411	Stúpadla kapsové	ks	4,000	5,775	23,100
38	89950-1111	Stúpadla vidlicové	ks	23,000	2,837	65,251

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
39	Inf.cena	Prepojenie na jest. šachtu, výsek+zaizolovanie dna šachty	ks	2,000	21,397	42,794
40	38694-2112	Montáž a dovoz odl.tukov T4 a prečerpávacej šachty	ks	2,000	35,015	70,030

ŠPECIFIKÁCIA

1 586,117

41	286-11120	Potrubie PVC-160-5m stratné 1,093% 36,0 m	ks	7,800	5,070	39,546
42	286-11121	Potr. PVC-200-5m stratné1,093%89,00m	ks	19,400	5,765	111,841
43	844614	Poklop kruh. Liatinový-600,cez150kg,stratn.1,01%	ks	7,070	86,150	609,081
44	592-24650	Skruž prechod.-konus TBS 2-60-1,01%	ks	4,040	29,941	120,962
45	592-24350	Skruž rovná TBS 7-100 stratné 1,01%	ks	10,100	15,994	161,539
46	422803	Tvarovka PVC -200,šachtová prechodka	ks	10,000	2,367	23,670
47	422802	TvarPVC 150, šach.prechodka	ks	6,000	2,583	15,498
48	422801	TvarPVC 140 šach.prechodka	ks	3,000	2,799	8,397
49	422243	Tvar. PVC odboč. 200/150	ks	5,000	2,958	14,790
50	422422	Tvar. PVC koleno 45°DN150	ks	5,000	3,731	18,655
51	844632	Stúpadlo vidlicové	ks	23,000	2,208	50,784
52	844633	Stúpadlo kapsové	ks	4,000	7,786	31,144
53	Obch.cena	Lapač tukov AS Faku 4ER+poklop uzamykateľný	ks	1,000	39,679	39,679
54	Obch.cena	Šachta prečerp.DN1000/3000 s rebríkom	ks	1,000	218,548	218,548
55	Obch.cena	Ponorné čerpadlo s príslušenstvom(fekálie)	ks	1,000	52,186	52,186
56	286-13752	PotrubieLDPE- DN65 1,35kg/bm,stratné 0,093%	kg	14,750	4,732	69,797

99 Presun hmôt HSV

5 824,135

57	99827-6101	Presun hmôt rúr plast.v otvor.výkope	t	352,700	16,513	5 824,135
----	------------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------

Celkom

30 500,748

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Čistička odpadových vôd	EČO	
Názov časti	ČOV	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	113,03	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 541,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	174,84	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	17 424,67				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	529,16				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		19 783,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	19 783,36
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 19 783,36	3 956,67
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 740,03
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Dažďová kanalizácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	36 440,15	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 440,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
				24 DPH 20,00 % z 36 440,15			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
				26 Dodávky zadávateľa			
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-06 Dažďová kanalizácia

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce HSV 36 440,148

POTRUBNÉ ROZVODY 36 440,148

582	44	Dažďová kanalizácia	L	1,000	36 440,148	36 440,148
-----	----	---------------------	---	-------	------------	------------

Celkom 36 440,148

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Kalinov	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Dažďová kanalizácia	EČO	
Názov časti	Dažďová kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	36 440,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		36 440,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 36 440,15		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DSS Kalinov

Objekt: SO-06 Dažďová kanalizácia

Časť: Dažďová kanalizácia

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

36 440,148

1. ZEMNÉ PRÁCE

21 374,649

1	11510-1201	Čerpanie vody do 500 litr. do 10 m	hod	80,000	2,021	161,680
2	11510-1301	Pohotovosť čerp. súpravy	dni	10,000	1,752	17,520
3	13220-1201	Hĺbenie ryhy do 100 m3	m3	100,000	16,277	1 627,700
4	13220-1202	Hĺbenie ryhy od 100-1000 m3	m3	254,160	5,389	1 369,668
5	-1209	Příplatok za lepivosť	m3	354,160	0,908	321,577
6	13120-1202	Hĺbenie jamy do 100 m3	m3	100,000	16,277	1 627,700
7	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž.do 1000 m3	m3	13,530	5,393	72,967
8	-1209	Příplatok za lepivosť	m3	113,530	0,908	103,085
9	15110-1102	Paženie rýhy do 2 m	m2	540,000	3,955	2 135,700
10	-1112	Odstránenie paženia	m2	540,000	2,083	1 124,820
11	16110-1102	Zvislé premiestn. výkopu	m3	467,690	20,901	9 775,189
12	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6 km+bet.suť7m3	m3	177,120	3,863	684,215
13	16710-1102	Náklad a výklad výkopu do 100 m3	m3	177,120	1,353	239,643
14	17120-1201	Uloženie sypaniny na sklad	m3	177,120	0,559	99,010
15	17410-1101	Zásyp sypaniny so zhutnením	m3	290,570	2,036	591,601
16	17510-1101	Obsyp potrubia syp. bez prehod. sypaniny	m3	139,120	8,706	1 211,179
17	-1109	Příplatok za prehodenie sypaniny	m3	139,120	0,477	66,360
18	13000-1101	Sťažené výkopavky	m3	15,000	9,669	145,035

C 827-1

4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 111,352

19	45157-3111	Štrokopieskové lôžko pod potrubie a drobn.objekty (Lôžko + podklad pre pož. nádrž)	m3	142,000	20,304	2 883,168
20	45238-6111	Osadenie prstenca 95/70 pod poklop	ks	12,000	18,314	219,768
21	45236-5113	Výstuž z ocele prstenec 95/70 -0,00107	t	0,010	841,551	8,416

C 827-1

8. RÚROVÉ VEDENIE, MONTÁŽ-KANALIZÁCIA

2 609,959

22	87125-1111	Potrubie kanal. PVC-110	m	32,000	0,872	27,904
23	87126-1111	Potrubie kanal. PVC-140	m	15,000	0,941	14,115
24	87131-1111	Montáž potrubie kanal. PVC-160	m	51,000	0,941	47,991
25	87135-3121	Montáž potrubie kanalizačné PVC-200	m	116,000	1,751	203,116
26	87136-3121	Mont.potrubie kanalizačné korugované PVC-250	m	93,500	1,144	106,964
27	87737-3123	Tvarovka PVC-jednoosá šach.prechodka250	ks	8,000	2,167	17,336
28	87737-5121	Tvarovka PVC-odbočná PVC250	ks	7,000	10,417	72,919
29	87735-3123	Tvarovka PVC- šach.prechodka200-8,150-1,140-2	ks	11,000	1,216	13,376
30	87735-3121	Tvarov. PVC-odb.na pot. DN200-6ks,na 150-2ks	ks	8,000	2,311	18,488
31	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizácie do DN300	m	307,500	0,597	183,578
32	87731-3123	Tvar.PVC-jednoos200-5ks,150-2ks,140-4ks	ks	11,000	1,339	14,729
33	89441-1111	Šachta prefabrik.vstupu1,5m na potrub.250	ks	7,000	237,547	1 662,829
34	89411-8001	Příplatok za ďalší 0,6m výšky vstupu	ks	1,000	34,191	34,191
35	89910-4111	Poklop liatinový kruhový- 600	ks	7,000	4,835	33,845
36	89950-1411	Stúpadla kapsové	ks	7,000	6,300	44,100
37	89950-1111	Stúpadla vidlicové	ks	7,000	3,094	21,658
38	Inf.cena	Prepojenie na jest. šachtu, výsek+zaizolovanie dna šachty	ks	1,000	23,342	23,342
39	89594-1111	Zriadenie UV	ks	1,000	34,739	34,739

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
40	89594-1111	Zriadenie RŠ	ks	1,000	34,739	34,739

8. RÚROVÉ VEDENIE, MONTÁŽ-VODOVOD

219,622

41	87116-1121	Potrubie rPE-dn32 mm(40X5,5)	m	35,000	0,073	2,555
42	89227-1111	Tlaková skúška vodov.potrubia DN32	m	35,000	0,351	12,285
43	89237-2111	Zabezpečenie koncov při tlak.skúške	ks	1,000	124,420	124,420
44	38694-2112	Montáž a dovoz požiarnej nádrže 25m3	ks	1,000	32,538	32,538
45	Inf.cena	Výsek na jest. Šachte, vsadenie odbočky 50/32, uzáverDN32	ks	1,000	47,824	47,824

8. RÚROVÉ VEDENIE – ŠPECIFIKÁCIA-KANALIZÁCIA

2 898,366

46	286-11122	Potrubie PVC-UK 250-5m stratné1,093% 93,50 m	ks	20,430	6,585	134,532
47	286-11121	Potrubie PVC-200-5m stratné1,093% 116 m	ks	25,350	6,289	159,426
48	286-11120	Potrubie PVC-160-5m stratné 1,093% 51 m	ks	11,140	5,531	61,615
49	411024	Potrubie PVC-140-5m stratné 1,093% 14 m	ks	3,200	18,721	59,907
50	411023	Potrubie PVC-110-5m stratné 1,093% 32 m	ks	7,000	14,708	102,956
51	844614	Poklop kruh. Liatinový-600,cez150kg 61ks 1,01%	ks	7,070	93,981	664,446
52	592-24650	Skruž prechod.-konus TBS 2-60-1,01%-63ks	ks	7,070	32,663	230,927
53	592-24350	Skruž rovná TBS 7-100 stratné 1,01%-174ks	ks	1,010	17,448	17,622
54	422701	TvarovkaPVC -250,šachtová prechodka	ks	8,000	2,725	21,800
55	422803	TvarPVC 200 šacht. Prechodka	ks	8,000	2,817	22,536
56	422802	TvarPVC 150,šach.prechodka	ks	1,000	2,817	2,817
57	422801	TvarPVC 140,šach.prechodka	ks	2,000	3,053	6,106
58	422232	Tvar. PVC odboč. 150/125	ks	2,000	3,227	6,454
59	422243	Tvar. PVC odboč. 200/150-3ks,200/140-2ks	ks	5,000	3,227	16,135
60	422244	Tvar. PVC odboč. 200/200	ks	1,000	3,227	3,227
61	422422	Tvar. PVC koleno 45°DN125	ks	4,000	4,071	16,284
62	424311	Tvar. PVC UK odboč. 250/160-45°	ks	3,000	4,475	13,425
63	424312	Tvar. PVC UK odboč. 250/200-45°	ks	4,000	4,496	17,984
64	422432	Tvar. PVC koleno 45°150	ks	2,000	4,161	8,322
65	obch.cena	Stúpadlo vidlicové	ks	7,000	2,408	16,856
66	obch.cena	Stúpadlo kapsové	ks	7,000	8,494	59,458
67	Obch.cena	Lapač strešných splavenín dn100	ks	12,000	43,157	517,884
68	obch.cena	Liniový žľab SV200+rošt liatinový+4xLV	m	21,000	20,755	435,855
69	KM05	Mreža+rám 500x500 pre uličnú vpust -UV	ks	1,010	24,225	24,467
70	BUP10A	Prstenec TBV5-66	ks	1,010	15,461	15,616
71	BU45D	Stredná časť TBV10-50	ks	1,010	14,108	14,249
72	BU46A	Prietoková časť TBV 9-50	ks	1,010	14,186	14,328
73	BU41D	Spodná časťTBV6-50	ks	1,010	12,540	12,665
74	UA4V	Koš na bahno pozink.	ks	1,010	24,361	24,605
75	RŠ	Revízná šachtička univerzálna DN300 + poklop	ks	1,000	195,862	195,862

8. RÚROVÉ VEDENIE-ŠPECIFIKÁCIA-VODOVOD

952,962

76	obch.cena	PotrubieLDPE- DN32(PN10-40x5,5) ,stratné 1,093%(voda z VŠ do PN)	m	35,000	0,964	33,740
77	obch.cena	Plavákový ventil DN25 stratné 1%	ks	1,010	29,712	30,009
78	obch.cena	Ventilová zemná súprava DN32	ks	1,000	61,376	61,376
79	592-24350	Požiarňa nádrž - oceľ.nádrž 25 m3 – dodávka kľúč(2,7t)	ks	1,000	827,837	827,837

99 Presun hmôt HSV

5 273,238

80	99827-6101	Presun hmôt rúr plast.v otvor.výkope	t	292,730	18,014	5 273,238
----	------------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------

Celkom

36 440,148