

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SO-01 Vodovodná prípojka - Prekládka	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Námestie mieru 2, Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Úrad PSK - Námestie mieru 2, Prešov		
Projektant			
Zhotoviteľ	MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov	45965838	SK2023180148
Spracoval	Matúš Putnocký		
Rozpočet číslo		Dňa	16.01.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 440,05	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		183,07
2		Montáž	8 928,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 368,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		183,07
20	HZS		1 134,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	12 685,91
		24	DPH 20,00 % z 12 685,91	2 537,18
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 223,09
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: SO-01 Vodovodná prípojka - Prekládka

Objekt:

Objednávateľ: Úrad PSK - Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ: MP KANAL service s.r.o.,Mojmírova 7,080 01 Prešov

Miesto: Námestie mieru 2, Prešov

Spracoval: Matúš Putnocký

Dátum: 16. 1. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 440,047	8 928,788	11 368,835	9,138
1 Zemné práce							79,370	7 718,299	7 797,669	0,207
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	6,000	8,064	0,000	48,384	48,384	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	6,000	2,995	0,000	17,970	17,970	0,000
3	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	17,143	0,000	102,858	102,858	0,000
4	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	17,500	14,052	0,000	245,910	245,910	0,000
5	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,500	31,151	0,000	545,143	545,143	0,000
6	001	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,000	167,906	0,000	335,812	335,812	0,000
7	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,300	13,277	0,000	57,091	57,091	0,000
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,300	0,753	0,000	3,238	3,238	0,000
9	001	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	70,000	87,384	72,310	6 044,570	6 116,880	0,188
10	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	20,000	3,238	7,060	57,700	64,760	0,019
11	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	20,000	1,847	0,000	36,940	36,940	0,000
12	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,000	7,015	0,000	28,060	28,060	0,000
13	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,000	5,882	0,000	23,528	23,528	0,000
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	0,802	0,000	3,208	3,208	0,000
15	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,200	10,000	0,000	72,000	72,000	0,000
16	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,800	3,123	0,000	55,589	55,589	0,000
17	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	20,149	0,000	40,298	40,298	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
4 Vodorovné konštrukcie							29,526	29,450	58,976	3,782
18	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	29,488	29,526	29,450	58,976	3,782
5 Komunikácie							164,082	30,484	194,566	4,511
19	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	1,620	12,304	16,934	2,998	19,932	1,636
20	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,900	77,371	57,268	12,366	69,634	1,924
21	221	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	6,000	17,500	89,880	15,120	105,000	0,951
8 Rúrové vedenie							1 960,039	468,792	2 428,831	0,637
22	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	70,000	0,926	1,120	63,700	64,820	0,000
23	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	18,039	2,319	15,720	18,039	0,001
24	271	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 200	ks	1,000	39,020	0,194	38,826	39,020	0,000
25	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	70,000	0,523	1,050	35,560	36,610	0,000
26	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	70,000	3,497	4,270	240,520	244,790	0,000
27	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	50,000	34,176	65,824	100,000	0,042
28	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,119	8,477	8,642	17,119	0,114
29	286	2860017970	PIPELIFE HDPE rúra PE100 voda 160x9,5/6m PN10 (SDR17) vodovod	m	70,000	14,136	989,520	0,000	989,520	0,336
0.00035										
30		VS002	Armatúrna zostava	sub	1,000	230,000	230,000	0,000	230,000	0,000
31	286	2860017870	PIPELIFE HDPE rúra PE100 voda 90x5,4/100m PN10 (SDR17) vodovod	m	70,000	5,066	354,620	0,000	354,620	0,120
0.00035										
32	422	4227531153	Hawle navrtávací pás univerzalny prírubový výstup DN 200 - 80	ks	1,000	223,487	223,487	0,000	223,487	0,010
33	422	4229150012	Hawle poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky	ks	1,000	67,430	67,430	0,000	67,430	0,007
34	422	4229126102	Hawle zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	1,000	43,376	43,376	0,000	43,376	0,007
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							207,030	444,541	651,571	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	221	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	10,000	5,640	0,000	56,400	56,400	0,000
36	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	m	10,000	1,042	0,000	10,420	10,420	0,000
37	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	12,284	84,720	38,120	122,840	0,001
38	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	10,000	19,942	122,310	77,110	199,420	0,001
39	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,686	11,769	0,000	55,150	55,150	0,000
40	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,720	0,420	0,000	39,362	39,362	0,000
41	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,686	7,503	0,000	35,159	35,159	0,000
42	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,686	0,844	0,000	3,955	3,955	0,000
43	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,686	27,500	0,000	128,865	128,865	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,000 237,222 237,222 0,000

44	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,138	25,960	0,000	237,222	237,222	0,000
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------	---------	---------	-------

OST Ostatné

0,000 1 134,000 1 134,000 0,000

45	R	OS001	Odsávanie kalu zo štartovacích jám zariadením MAN - KAISER AQUASTAR	hod	3,000	92,000	0,000	276,000	276,000	0,000
46	R	POREAL	Porealizačné zameranie stavby + elaborát v tlačenej a elektronickej podobe	ks	1,000	195,000	0,000	195,000	195,000	0,000
47	R	PRED	Predrealizačné zameranie IS (kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, VO,...)	súb	1,000	285,000	0,000	285,000	285,000	0,000
48	R	Projekt	Vypracovanie projektovej dokumentácie k dielu	ks	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000	0,000
49	R	ZNAC	Zriadenie prenosného dopravného značenia	súb	1,000	128,000	0,000	128,000	128,000	0,000

Celkom

2 440,047 10 062,788 12 502,835 9,138