

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202411280
Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU
VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 11. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	202411280		
Stavba:	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A		
Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
10	VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A	0,00	0,00
10.1	Architektonické a stavebné riešenie	0,00	0,00
10.2	Bleskozvod	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt:

10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť:

10.1 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 11. 2024

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt: 10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť: 10.1 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt: 10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť: 10.1 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 1Zemné práce0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,610		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,536		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,361		0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,536		0,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122,472		0,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,536		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,536		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,575		0,00

D 2Zakladanie0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	14,440		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,444		0,00
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,936		0,00
12	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,640		0,00
13	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,640		0,00

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie0,00

14	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,166		0,00
15	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,166		0,00
16	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,166		0,00
17	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,280		0,00
18	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,280		0,00
19	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,094		0,00

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie0,00

20	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	178,500		0,00
21	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	178,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	178,500		0,00
23	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	9,000		0,00
24	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	27,000		0,00
25	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	178,500		0,00
26	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	178,500		0,00
27	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	36,000		0,00
28	K	953941212.R	Osadenie montážnej platne s prekrytím betónom	ks	8,000		0,00
29	M	553510040529.R	Montážna platňa so skrutkami 250x250 mm vč. povrchovej úpravy	ks	4,000		0,00
30	M	553510040530.R	Montážna platňa so skrutkami 300x300 mm vč. povrchovej úpravy	ks	4,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
31	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevenou výšky do 12 m	t	28,264		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
32	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	558,000		0,00
33	M	605470000700.R	Hranoly drevené hobľované	m3	3,683		0,00
34	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	3,683		0,00
35	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	11,456		0,00
36	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,029		0,00
P			Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽDOVEJ VODY A NEČISTÔT				
37	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	0,344		0,00
38	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	225,080		0,00
39	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	1,498		0,00
40	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	1,498		0,00
41	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	9,650		0,00
42	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,119		0,00
43	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,119		0,00
44	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,229		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
45	K	766211200.R	Montáž madiel drevených typových priebežných	m	12,800		0,00
46	M	611930000100.R	Drevené madlo k zábradiu, šxv 100x50 mm vč. povrchovej úpravy	m	13,440		0,00
47	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,024		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
48	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	29,800		0,00
49	M	553520002400.R	Zábradlie rovné z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	29,800		0,00
50	K	767222210.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	24,700		0,00
51	M	553520002401.R	Zábradlie schodiskové z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	24,700		0,00
52	K	767251123.S	Montáž schodiskových podest a stupňov z oceľových pochôdných lisovaných roštov zvaráním hmotnosti do 30 kg/m2	m2	21,515		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm	m2	21,515		0,00
54	K	767995103.R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 50 kg	kg	733,504		0,00
55	M	136110000800.S	Plech oceľový hrubý hr. 8 mm	t	0,807		0,00
56	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 779,738		0,00
57	M	133880001120.S	Oceľový nosník HEA 140, z ocele S235JR	m	123,794		0,00
58	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	495,061		0,00
59	M	145540000900.R	Profil oceľový 100x100x5 mm uzavretý štvorcový, z ocele S235JR	t	0,545		0,00
60	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,092		0,00
D 783 Nátery							0,00
61	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	225,571		0,00
62	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	225,571		0,00
63	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	217,953		0,00
64	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	217,953		0,00
65	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	268,242		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt:

10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť:

10.2 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 11. 2024

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt: 10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť: **10.2 - Bleskozvod**

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU VYHLIADKOVÁ VEŽA - VARIANT A

Objekt: 10 - VYHLIADKOVA VEŽA - VARIANT A

Časť: 10.2 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	110,000		0,00
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	104,500		0,00
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000		0,00
4	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		0,00
5	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000		0,00
6	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000		0,00
7	M	354410064955.S	Výstražná tabuľka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí objektu" alebo podobného významu)	ks	2,000		0,00
8	K	210220104.S1	Montáž - príchytky izolovaného vodiča na oceľovú konštrukciu	ks	30,000		0,00
9	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	30,000		0,00
10	K	210220245.S	Montáž - svorka FeZn pripojovacia na oceľovú konštrukciu	ks	4,000		0,00
11	M	354410004001.S	Svorka pripájaca na oceľovú konštrukciu pre pripojenie vodiča kruhového prierezu D=10mm, nerez	ks	4,000		0,00
12	K	210220247.S	Montáž - svorka skúšobná na zvod	ks	2,000		0,00
13	M	354410004300.S	Svorka skúšobná označenie SZ - nerez	ks	2,000		0,00
14	K	210220250.S	Montáž - svorka univerzálna	ks	4,000		0,00
15	M	354410005801.S	Svorka pre spojenie dvoch vodičov priemeru 10mm, nerez	ks	4,000		0,00
16	K	210220252.S	Montáž - svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	24,000		0,00
17	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	24,000		0,00
18	K	210220253.S	Montáž - svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000		0,00
19	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000		0,00
20	K	210220262.S	Montáž - Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000		0,00
21	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000		0,00
22	K	210220263.S	Montáž - Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000		0,00
23	M	311310008521.S	Skrutka samorezná do kovu 8x40mm	ks	4,000		0,00
24	M	354410054600.S	Montáž - Držiak FeZn ochrannéj trubky označenie DOT	ks	4,000		0,00
25	K	210220314.S1	Vysokonapäťový izolovaný kábel pre zvod - montáž na príchytky	m	31,000		0,00
26	M	OB5408008	Vysokonapäťový izolovaný kábel pre zvod, 35mm2, čierny, priemer 20mm, normálny krúžok cca 100m, ekvivalentný oddeľovací odstup s(e) = 0,75m	ks	31,000		0,00
27	K	210220633.S1	Montáž - izolovaná zachytávacia tyč dĺžky 4m	ks	2,000		0,00
28	M	354410028491.S	Izolovaný zachytávací stožiar s vnútorným vedením izolovaného vysokonapäťového kábla	ks	2,000		0,00
29	M	3544100284921.S	Nosič pre izolovaný zachytávací stožiar na oceľovú konštrukciu	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3544100284922.S	Pripojovací prvok k inštalácii do izolovaného stožiaru 28mm	ks	2,000		0,00
31	K	210220660.S1	Montáž - pripojovací prvok pre vysokonapäťový kábel	ks	4,000		0,00
32	M	OB5408021	Pripojovací prvok pre vysokonapäťový kábel rozmer 28mm, lizovanie 20mm - nerez	ks	4,000		0,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00
33	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000		0,00
34	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000		0,00
35	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000		0,00
D OST Ostatné							0,00
36	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000		0,00