

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:202411278

Stavba:PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:9. 11. 2024

Objednávateľ:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:Vyplň údaj
IČ DPH:Vyplň údaj

Projektant:
ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	202411278		
Stavba:	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D		
Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

Objekt:

PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

Objekt: PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

Objekt: PRÍSTREŠOK MODUL - VARIANT D

Miesto: Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	4,416		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,342		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,703		0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,342		0,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	63,234		0,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,342		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,342		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,911		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	29,440		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,292		0,00
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,718		0,00
12	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,540		0,00
13	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,540		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

14	K	331270521.S	Murivo pilierov a stlpov z betónových debniacich tvárníc rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,090		0,00
15	K	331270522.R	Murivo pilierov a stlpov z betónových debniacich tvárníc rozmerov 400x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,120		0,00
16	K	331361821.S	Výstuž stlpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,042		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

17	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	29,440		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

18	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,828		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	120,320		0,00
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	120,320		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	120,320		0,00
22	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	38,440		0,00
23	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	120,320		0,00
24	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	120,320		0,00
25	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	42,940		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
26	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevenou výšky do 6 m	t	20,866		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							0,00
27	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom	m2	36,080		0,00
28	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	1,443		0,00
29	M	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,289		0,00
30	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	25,133		0,00
31	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	41,492		0,00
32	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	31,500		0,00
33	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	36,225		0,00
34	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priťažným konštrukciou pre zelené strechy	m	25,200		0,00
35	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	25,704		0,00
36	K	712990351.S	Zelená vegetačná strecha plochá extenzívna, plošná hmotnosť do 65 kg/m2, sklon do 5°	m2	18,720		0,00
P Poznámka k položke: EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA (ROZCHODNÍKOVÉ ODREZKY, ROZCHODNÍKOVÉ KOBERCE, VEGETAČNÉ ROHOŽE, SUCHÝ VÝSEV ALEBO VÝSADBA).....20-40 mm EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT (ŽIVNÁ PÔDA PRE ROZCHODNÍKY)..... 40 mm FILTRAČNÁ VRSTVA (NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, PREPÚŠŤA VODU A ZADRŽUJE SUBSTRÁT) HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA (NOPOVÁ FÓLIA S PERFORÁCIOU NA HORNOM POVRCHU, ZBIERA A ODVÁDZA VODU ZO STRECHY).....20 mm							
37	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,331		0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
38	K	762341031.S	Montáž debnenia atikových hrán a okapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	8,272		0,00
39	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,273		0,00
40	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,273		0,00
41	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	10,280		0,00
42	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	10,794		0,00
P Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽĎOVEJ VODY A NEČISTÔT							
43	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,308		0,00
44	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	180,400		0,00
45	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	1,200		0,00
46	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	31,600		0,00
47	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,444		0,00
48	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,533		0,00
49	K	762810027.R	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm	m2	30,080		0,00
50	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchného doskového	m2	30,080		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,992		0,00
52	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	75,000		0,00
53	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	1,056		0,00
54	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,861		0,00
55	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,765		0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
56	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla a pod.	m2	27,000		0,00
57	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	28,350		0,00
P			Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽDOVEJ VODY A NEČISTÔT				
58	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, hrúbka 50 mm vč. povrchovej úpravy	m	75,600		0,00
59	M	283810001300.R	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	168,000		0,00
60	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,490		0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,00
61	K	764430520.R	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 450 mm	m	31,600		0,00
62	K	764441410.R	Bočný chrlíč z poplastovaného plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	6,000		0,00
63	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,100		0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
64	K	766411121.R	Montáž laťového obloženia stien, stĺpov a pilierov	m2	34,200		0,00
65	M	611920001500.R	Drevený laťový obklad hobľovaný vč. povrchovej úpravy	m2	35,568		0,00
66	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a povrchovej úpravy	m2	34,200		0,00
67	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,352		0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
68	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	11,500		0,00
69	M	553520002400.R	Zábradlie rovné z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	11,500		0,00
70	K	767211112.R	Montáž oceľového schodiska s drevenýmim stupňami	ks	1,000		0,00
71	M	612330000100.R	Rebríkové schodisko 3690x1050 mm - oceľové bočnice a drevené stupne vč. povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
72	K	767222210.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,500		0,00
73	M	553520002401.R	Zábradlie schodiskové z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	6,500		0,00
74	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 587,000		0,00
75	M	133880001110.S	Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR	m	143,000		0,00
76	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,446		0,00
D 783			Nátery				0,00
77	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	88,010		0,00
78	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	88,010		0,00
79	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	94,196		0,00
80	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	94,196		0,00
81	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	202,745		0,00