

Kód: 202411272
Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

Objednávateľ: IČO:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov IČ DPH:

Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane	
	20,00%	0,00	0,00	
znižená	20,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	202411272		
Stavba:	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B		
Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A
CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B
Objekt:
PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 11. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		0,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

Objekt: PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

Objekt: PRÍSTREŠOK KLASIK - VARIANT B

Miesto: Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	11,172		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,896		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,269		0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,896		0,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,192		0,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,896		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,896		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,496		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	37,240		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,128		0,00
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,960		0,00
12	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,920		0,00
13	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,920		0,00

D 5 Komunikácie

0,00

14	K	564710113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m2	37,240		0,00
15	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	37,240		0,00
16	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	37,240		0,00
17	M	583810000200.R	Kocka dlažobná drobná kamenná hr. 80 mm (prírodný kameň)	m2	37,612		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

18	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,672		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,514		0,00
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,514		0,00
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,514		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	37,240		0,00
23	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,514		0,00
24	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,514		0,00
25	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	37,240		0,00
26	K	953941211.R	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	ks	8,000		0,00
27	M	553510040530.R	Kotviaca päťka kovová vč. povrchovej úpravy	ks	8,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
28	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevenou výšky do 6 m	t	38,595		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							0,00
29	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom	m2	30,060		0,00
30	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	1,202		0,00
31	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,240		0,00
32	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	20,940		0,00
33	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	34,569		0,00
34	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	23,620		0,00
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	27,163		0,00
36	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy	m	15,200		0,00
37	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	15,504		0,00
38	K	712990351.S	Zelená vegetačná strecha plochá extenzívna, plošná hmotnosť do 65 kg/m2, sklon do 5°	m2	13,000		0,00
P Poznámka k položke: EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ VRSTVA (ROZCHODNÍKOVÉ ODREZKY, ROZCHODNÍKOVÉ KOBERCE, VEGETAČNÉ ROHOŽE, SUCHÝ VÝSEV ALEBO VÝSADBA).....20-40 mm EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT (ŽIVNÁ PÔDA PRE ROZCHODNÍKY)..... 40 mm FILTRAČNÁ VRSTVA (NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, PREPÚŠŤA VODU A ZADRŽUJE SUBSTRÁT) HYDROAKUMULAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA (NOPOVÁ FÓLIA S PERFORÁCIAMI NA HORNOM POVRCHU, ZBIERA A ODVÁDZA VODU ZO STRECHY).....20 mm							
39	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,935		0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
40	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	20,604		0,00
41	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,680		0,00
42	K	762341031.S	Montáž debnenia atikových hrán a okapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	6,488		0,00
43	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,215		0,00
44	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,895		0,00
45	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	120,440		0,00
46	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	33,440		0,00
47	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	2,637		0,00
48	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,637		0,00
49	K	762810027.R	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm	m2	21,381		0,00
50	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchného doskového	m2	21,381		0,00
51	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,705		0,00
52	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,283		0,00
53	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,690		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
54	K	764171303.R	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 45° vč. systémových oplechovaní	m2	20,604		0,00
55	K	764172130.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy nad 45°	m	6,720		0,00
56	K	764430520.R	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 450 mm	m	19,600		0,00
57	K	764441410.R	Bočný chrlič z poplastovaného plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	4,000		0,00
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,284		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
59	K	766411121.R	Montáž laťového obloženia stien, stĺpov a pilierov	m2	38,370		0,00
60	M	611920001500.R	Drevený laťový obklad hobľovaný vč. povrchovej úpravy	m2	39,905		0,00
61	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a povrchovej úpravy	m2	38,370		0,00
62	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,395		0,00
D 783 Nátery							0,00
63	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	143,584		0,00
64	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	87,600		0,00
65	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	244,996		0,00