

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:202411279

Stavba:PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KRAJINA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:9. 11. 2024

Objednávateľ:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:Vyplň údaj
IČ DPH:Vyplň údaj

Projektant:
ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

202411279

Stavba:

PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KRAJINA

Miesto:

Dátum:

9. 11. 2024

Objednávateľ:

SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Projektant:

ŠTOFIRA ARCHITEKTI,
s.r.o., Strojárska 2206,
Snina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
	PRÍSTREŠOK KRAJINA	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KRAJINA
Objekt: PRÍSTREŠOK KRAJINA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 11. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KRAJINA

Objekt: PRÍSTREŠOK KRAJINA

Miesto:		Dátum:	9. 11. 2024
Objednávateľ:	SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov	Projektant:	ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba: PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A OSTATNEJ VÝBAVY PRE DOPRAVNÚ A CYKLO INFRAŠTRUKTÚRU - PRÍSTREŠOK KRAJINA

Objekt: PRÍSTREŠOK KRAJINA

Miesto: Dátum: 9. 11. 2024

Objednávateľ: SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov Projektant: ŠTOFIRA ARCHITEKTI, s.r.o., Strojárska 2206, Snina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	4,131		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,620		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,486		0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,620		0,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43,740		0,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,620		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,620		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,705		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,539		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,216		0,00
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,512		0,00
12	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,540		0,00
13	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,540		0,00

D 5 Komunikácie

0,00

14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,539		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

15	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	83,530		0,00
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	83,530		0,00
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	83,530		0,00
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	9,960		0,00
19	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	17,579		0,00
20	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	83,530		0,00
21	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	83,530		0,00
22	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	37,499		0,00
23	K	953941212.R	Osadenie montážnej platne s prekrytím betónom	ks	4,000		0,00
24	M	553510040530.R	Montážna platňa so skrutkami 300x300 mm vč. povrchovej úpravy	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
25	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu alebo drevenou výšky do 6 m	t	16,031		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
26	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	33,600		0,00
27	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,473		0,00
28	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	22,898		0,00
29	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,756		0,00
30	K	762341031.S	Montáž debnenia okapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,670		0,00
31	M	605460002600.R	Dosky drevené hobľované	m3	0,118		0,00
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,347		0,00
33	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	7,272		0,00
34	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	7,636		0,00
P			Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽDOVEJ VODY A NEČISTÔT				
35	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,218		0,00
36	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	20,800		0,00
37	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,256		0,00
38	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,256		0,00
39	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	10,800		0,00
40	M	605470000100.R	Hranoly drevené hobľované	m3	0,133		0,00
41	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,133		0,00
42	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,109		0,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
43	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla a pod.	m2	21,151		0,00
44	M	611980004100.R	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	22,209		0,00
P			Poznámka k položke: -TERASOVÁ DREVENÁ DOSKOVÁ PODLAHA HR. 30 mm S OCHRANNÝM NÁTEROM A S MEDZERAMI NA ODVOD DAŽDOVEJ VODY A NEČISTÔT				
45	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, hrúbka 80 mm vč. povrchovej úpravy	m	60,480		0,00
46	M	283810001300.R	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	137,000		0,00
47	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,175		0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
48	K	764171303.R	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 45° vč. systémových oplechovaní	m2	22,898		0,00
49	K	764172130.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy nad 45°	m	12,900		0,00
50	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,600		0,00
51	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000		0,00
52	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	2,000		0,00
53	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	12,900		0,00
54	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000		0,00
55	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,293		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	766411121.R	Montáž laťového obloženia stien, stĺpov a pilierov	m2	57,640		0,00
57	M	611920001500.R	Drevený laťový obklad hobľovaný vč. povrchovej úpravy	m2	59,946		0,00
58	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt vč. dodávky a povrchovej úpravy	m2	57,640		0,00
59	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,593		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
60	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	1,560		0,00
61	M	553520002400.R	Zábradlie rovné z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	1,560		0,00
62	K	767211112.R	Montáž oceľového schodiska s dreveným stupňami	ks	1,000		0,00
63	M	612330000100.R	Rebríkové schodisko 3615x1050 mm - oceľové bočnice a drevené stupne vč. povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
64	K	767222210.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	2,950		0,00
65	M	553520002401.R	Zábradlie schodiskové z oceľových profilov 60x30 mm, s ochranným náterom a s výplňou z nerezovej lankovej siete	m	6,500		0,00
66	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 388,140		0,00
67	M	133880001120.S	Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR	m	61,820		0,00
68	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,955		0,00
D 783 Nátery							0,00
69	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	44,623		0,00
70	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	44,623		0,00
71	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	55,600		0,00
72	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	55,600		0,00
73	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	91,395		0,00