

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o.	51697360	
Spracoval	PROFIROB s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		1. 12. 2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 167 792,24	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 397 502,59	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 284 080,81	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 240 623,45	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 089 999,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 1 089 999,09
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00 0,00
				25	Cena bez DPH (r. 23-24) 1 089 999,09
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA**

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena bez DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA	1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	0,00	0,00
1	BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)	1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	0,00	0,00
01	SO 1.NP ASR	490 250,12	0,00	490 250,12	0,00	490 250,12	0,00	0,00	0,00
02	SO 2.NP ASR	112 809,01	0,00	112 809,01	0,00	112 809,01	0,00	0,00	0,00
03	SO 3.NP ASR	40 229,47	0,00	40 229,47	0,00	40 229,47	0,00	0,00	0,00
04	SO 4.NP ASR	39 650,40	0,00	39 650,40	0,00	39 650,40	0,00	0,00	0,00
05	SO 5.NP ASR	41 188,21	0,00	41 188,21	0,00	41 188,21	0,00	0,00	0,00
06	SO 6.NP ASR	39 366,40	0,00	39 366,40	0,00	39 366,40	0,00	0,00	0,00
07	SO ELI 1.-6.NP	170 500,90	0,00	170 500,90	0,00	170 500,90	0,00	0,00	0,00
08	SO MAR 1.-6.NP	2 237,63	0,00	2 237,63	0,00	2 237,63	0,00	0,00	0,00
09	SO ZTI 1.-6.NP	64 471,22	0,00	64 471,22	0,00	64 471,22	0,00	0,00	0,00
10	SO UVK 1-6.NP	14 118,42	0,00	14 118,42	0,00	14 118,42	0,00	0,00	0,00
11	SO VZT 1.-6.NP	56 300,16	0,00	56 300,16	0,00	56 300,16	0,00	0,00	0,00
12	SO 01 - Vnútorné vybavenie kvetináčov + zavlažovania 1.NP	8 145,67	0,00	8 145,67	0,00	8 145,67	0,00	0,00	0,00
13	SO 1 - 1.NP Prekrytie teplovodného potrubia	7 757,68	0,00	7 757,68	0,00	7 757,68	0,00	0,00	0,00
14	SO 01 - Doplnenie prác - zabudované zrkadlá	2 973,80	0,00	2 973,80	0,00	2 973,80	0,00	0,00	0,00
Celkom		1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	1 089 999,09	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 1.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

110 049,72 47 913,055

2

ZÁKLADY

376,16 1,503

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,824	456,50	376,16	1,503
---	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

3 065,75 134,064

2	311271320	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m2	2,592	160,48	415,96	1,864
3	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,021	1 447,25	30,39	0,000
4	317165141	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 300 mm	kus	1,000	26,35	26,35	0,023
5	317165310	Nenosný preklad 100 × 249 × 1 250 mm	kus	3,000	20,68	62,04	0,243
6	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	32,379	20,37	659,56	71,849
7	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	22,107	25,92	573,01	50,205
8	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	40,475	32,08	1 298,44	9,880

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

38,04 0,165

9	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,049	91,05	4,46	0,113
10	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,592	8,03	20,81	0,048
11	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,592	2,86	7,41	0,000
12	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,004	1 341,21	5,36	0,004

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

49 441,89 47 720,346

13	611461119	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	99,983	2,25	224,96	0,040
14	611464201	Stierka stropov vyrovnávacia sadrová CEMIX, strojne miešaná, ručne nanášaná ozn. 106 hr.3 mm	m2	99,983	6,13	612,90	39,993
15	61242167710	Vnútorná omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	191,502	10,03	1 920,77	1 320,215
16	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	1 175,591	1,53	1 798,65	0,470
17	612465147	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	1 175,591	7,46	8 769,91	5 803,893
18	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	231,099	4,29	991,41	0,960
19	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 024,410	2,68	2 745,42	2 571,269
20	63245002110	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	349,710	16,38	5 728,25	11 020,062
21	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	469,818	20,14	9 462,13	23 862,996
22	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextílnymi vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	819,528	11,99	9 826,14	3 089,621
23	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	53,300	4,81	256,37	0,423
24	612421121	Oprava vápenných hladkých omietok vnútorných stien s plochou do 5%	m2	1 210,694	0,83	1 004,88	2,558

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	200,000	3,64	728,00	2,238
26	620901121	Kamenárske opracovanie lícových plôch kamenných konštrukcií - brúsením	m2	256,801	17,36	4 458,07	0,000
27	6119000970	Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 250 mm biela,	m	75,790	12,06	914,03	5,608

9 OSTATNÉ PRÁCE 11 941,80 56,820

28	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	524,760	3,32	1 742,20	26,965
29	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	339,920	5,46	1 855,96	25,818
30	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	864,480	3,39	2 930,59	0,042
31	953945111	Lišta rohová PVC	m	396,980	2,08	825,72	0,013
32	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	209,580	3,75	785,93	3,982
33	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl.= 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
34	P - 1003-52_1	Montáž a dodávka umývadla U2 - dl.= 1450 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	1 684,90	1 684,90	0,000

91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE 43 863,57 0,157

35	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	417,866	3,87	1 617,14	0,000
36	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	194,358	2,18	423,70	0,000
37	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,178	19,39	81,01	0,000
38	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	3,680	5,49	20,20	0,000
39	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,824	119,50	98,47	0,000
40	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	83,039	69,51	5 772,04	0,000
41	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	119,320	1,68	200,46	0,000
42	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	321,448	2,95	948,27	0,000
43	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	34,000	0,32	10,88	0,000
44	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	35,000	0,52	18,20	0,000
45	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	34,281	4,87	166,95	0,000
46	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	55,380	17,21	953,09	0,000
47	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,980	6,85	13,56	0,000
48	972046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00069t	cm	60,000	6,73	403,80	0,120
49	974042542	Vysekanie rýh v dlažbe betónovej do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm	m	16,700	4,06	67,80	0,000
50	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	181,502	2,92	529,99	0,000
51	978057841_1	Odsekanie kamennej rýmsy v=60 mm nad obkladom z kameňa	m	81,685	6,32	516,25	0,000
52	978059211	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa do 2 m2, - 0,16900t	m2	17,452	13,58	237,00	0,000
53	978059211_2	Demontáž obkladu stien z kameňa kotveného -0,16900t	m2	114,468	13,58	1 554,48	0,000
54	978059211_3	Odsekanie povrchu z podest a stupňov schodiska z liatého terazza -0,16900t	m2	15,448	13,58	209,78	0,000
55	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	129,825	5,95	772,46	0,000
56	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	345,636	8,00	2 765,09	0,000
57	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	345,636	10,37	3 584,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 110,724	0,33	1 026,54	0,000
59	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	345,636	8,07	2 789,28	0,000
60	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 728,180	0,90	1 555,36	0,000
61	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	345,636	12,45	4 303,17	0,000
62	919726114_1	Rezanie drážky do betónov. múrika vrchom, kontrakčné šírky 4 mm a hĺbky do 80 mm - rezanie	m	33,400	12,45	415,83	0,033
63	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	345,636	3,80	1 313,42	0,000
64	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	810,980	2,49	2 019,34	0,000
65	767122812	Demontáž stien a priečok presklených -0,01700t	m2	74,508	10,38	773,39	0,000
66	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	810,980	1,16	940,74	0,000
67	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	374,040	5,98	2 236,76	0,000
68	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,00100t	m2	374,040	2,39	893,96	0,000
69	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 210,694	0,74	895,91	0,004
70	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + vitrín + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	300,000	12,45	3 735,00	0,000

99 PRESUNY HMÔT 1 322,51 0,000

71	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	128,900	10,26	1 322,51	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Práce PSV 265 082,40 3,554

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI 937,66 0,000

72	711123131_2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	45,138	14,94	674,36	0,000
73	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	3,19	9,57	0,000
74	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	73,973	3,43	253,73	0,000

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4 540,10 0,000

75	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	901,481	0,65	585,96	0,000
76	713122110_1	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	819,528	0,78	639,23	0,000
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	28,00	56,00	0,000
78	283034010604	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 40 mm	M2	345,090	2,88	993,86	0,000
79	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	167,563	3,60	603,23	0,000
80	283034010606	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	384,681	4,32	1 661,82	0,000

763 DREVOSTAVBY 38 127,01 3,081

81	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	30,703	31,90	979,43	0,419
82	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	201,040	21,85	4 392,72	2,662
83	763133410_1	SDK podhľad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	31,940	38,41	1 226,82	0,000
84	76313501 N1	M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad 600x600 mm, vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	172,270	40,01	6 892,52	0,000
85	76313501 N1_1	M+D kompletný kazetový podhľad 600x600 mm z modulárnych mriežok typu ako H40 (mriežka oka 50x50 mm) s integr. nosnou konštr., vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	317,020	73,54	23 313,65	0,000
86	76313501 N1_2	M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad 600x1200 mm, vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	26,280	40,01	1 051,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000

766

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

41 668,41

0,000

88	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	4,000	29,89	119,56	0,000
89	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	4,000	56,86	227,44	0,000
90	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	461,11	461,11	0,000
91	P - 1003_112	M+D hliník. inter. záskl. stena 1200x3350 mm s 1-krídl.dver. 900x2400 mm a pev. horným a bočným svetlíkom vrátane kovania a doplnkov - vid'. PD	ks	1,000	1 084,10	1 084,10	0,000
92	P - 1003_113	M+D hliník. inter. záskl. stena 1200x3350 mm s 1-krídl.dver. 900x2400 mm a pev. horným a bočným svetlíkom vrátane kovania a doplnkov - vid'. PD	ks	1,000	1 084,10	1 084,10	0,000
93	P - 1003_6	Montáž a dodávka kompletného zariadenia bufetu - prípravný pult so skrinkami +umývadlo na ruky + drez + pracovná doska CORIAN hr. 3 cm - vid'. PD bufetu bez umývačky	ks	1,000	412,23	412,23	0,000
94	P - 1003_8	Montáž a dodávka kompletného zariadenia bufetu - predajný pult + obklad corian hr. 1,2 cm - vid'. PD bufetu	ks	1,000	14 491,80	14 491,80	0,000
95	P - 1003-26	Montáž a dodávka madla dreveného kruhové d=50 mm - parený buk, vrátane kotviacich prvkov - vid'. PD	m	10,200	66,40	677,28	0,000
96	P - dr00152N	Montáž a dodávka atyp. KUCHYNSKEJ LINKY dl. 2550 mm - vid'. PD	ks	1,000	1 909,00	1 909,00	0,000
97	P - dr037_7	Montáž a dodávka exter. drevené okno jednokrídl. OS. 1300x1450 mm, (replika pôvodných) s izolač.trojsklo, exter. parapet ppl., vrátane kovania+pakový mechanizmus - vid'.výkaz PD	ks	4,000	1 181,09	4 724,36	0,000
98	6117103106_7	M+D atypických dverí inter. drevených dýhovaných s nadsvetlíkom z bezp. skla, vrátane zárubne - vid'. PD	m2	45,900	290,50	13 333,95	0,000
99	6117103106_9	M+D atypických dverí inter drevených dýhovaných, vrátane zárubne dvojkridl. - hydrant. - vid'. PD	m2	6,820	332,00	2 264,24	0,000
100	6117103123	Dvere vnútorné, dyhované, plné, š.60, 70, 80, 90,95cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	4,000	120,35	481,40	0,000
101	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal,dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	4,000	99,46	397,84	0,000

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

82 509,73

0,000

102	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	650,79	650,79	0,000
103	P - 1003_104	Montáž a dodávka sklenenej police z bezpečnostného skla hr. 10 mm, š=200 mm, dl. = 4220 mm + 8 ks nerez. úchytky - vid'. PD	ks	2,000	290,50	581,00	0,000
104	P - 1003_5	Montáž a dodávka kompletného pultu prvého kontaktu INFOPOINT (vrátane pultu s obložením corianom hr.12 mm, sklenenej prepážky, pracovnou doskou) - vid'. PD pultu	ks	1,000	17 015,00	17 015,00	0,000
105	P - 1003-14	Montáž a dodávka - nerezových pásov z plechu hr. 1 mm, vlepených do štrbin obkladu stĺpov - š=45 mm, vrátane opracovania a doplnkov - vid'. PD	m	65,940	30,63	2 019,74	0,000
106	P - 1003-19	Montáž a dodávka zábradlia zo sklenených tabúlí bezp..(PLANIBEL AZUR) vrátane kotvenia (systémové) - vid'. PD	M	17,956	290,50	5 216,22	0,000
107	P - 1003-19_1	Montáž a dodávka dreveného madla zábradlia - parený buk d=50 mm, vrátane kotvenia nerezovým držiakom na sklo (stena) - vid'. detail PD	M	23,922	66,40	1 588,42	0,000
108	P - 1003-46	Montáž a dodávka podklad.nosného roštu z jaklových profilov pre vitríny, vrátane náteru a kotvenia do muríva	KG	222,467	3,74	832,03	0,000
109	P - 1003-46	Montáž a dodávka podklad.nosného roštu z jaklových profilov pre vitríny, vrátane náteru a kotvenia do muríva - RUŠÍ SA	KG	0,000	0,00	0,00	0,000
110	P - 2008	Montáž a dodávka presklenných dvierok vitríny z lepeného bezp. skla hr. 8 mm číre vrátane typového kotvenia typu ako BARTOSINI VENEZIA TGAH801OS+zámok typu ako BARTOSINI COMO US623	m2	4,895	908,92	4 449,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
111	P - 2008-100	Montáž a dodávka krytu radiátora z nerez. ťahokovu TA MR10/5x1x0,5 mm kotvený na ocel.rám z jakl.profilov 20x20/ hr.2 mm, ktorý bude obalený ťahokovom, vrátane doplnkov - vid'. DETAIL PD	M2	2,877	76,78	220,90	0,000
112	P - 2009	Montáž a dodávka kompletnej interierovej skladacej steny s jednostranným presahom z bezp. kaleného skla hr. 12 mm 6x 930x3380 mm a kotviacich prvkov a doplnkov - vid'. popis PD	ks	1,000	9 423,94	9 423,94	0,000
113	P - 2009_1	Montáž a dodávka kompletnej interierovej steny sklenenej skladacej steny s jednostranným presahom a kotviacich prvkov a doplnkov 2100x3350+350 mm - vid'. popis PD	ks	1,000	6 032,78	6 032,78	0,000
114	P - 2009_2	Montáž a dodávka kompletnej interierovej sklenenej pevnej steny osadená do rámu z bezp. kaleného skla hr. 12 mm 800x3380 mm a kotviacich prvkov a doplnkov - vid'. popis PD	ks	1,000	614,20	614,20	0,000
115	P - 2009_3	Montáž a dodávka kompletnej interierovej sklenenej bezrámovej steny 2250x3350+350 mm s otváracími dverami 900/2400 mm bočnými a horným svetlíkom, vrátane kotviacich prvkov a doplnkov - vid'. popis PD	ks	1,000	2 372,70	2 372,70	0,000
116	P - 2009_4	Montáž a dodávka kompletnej interierovej sklenenej (bezp.kalené sklo) bezrámovej steny pevnej, predsadenú pred pôvodnú mozaiku s bočnými profilmi - brúsený nerez 5530x3350 mm, vrátane kotviacich prvkov a doplnkov - vid'. popis PD	ks	2,000	3 457,25	6 914,50	0,000
117	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere presklenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokrídlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	4,000	428,38	1 713,52	0,000
118	P - dr00067	Montáž a dodávka automatické dvere - inter. bezrámová zasklená stena 2900x3350 mm s AD dvojkridlové s pohonom 1400x2200 mm bezpeč. sklo + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	2,000	3 544,05	7 088,10	0,000
119	P - kub 1002	Montáž a dodávka typovej podkladnej nosnej konštrukcie pod klimatizačnú jednotku VZT (nosnosť 270 kg) 3000x3000x400 mm- vid'. PD	ks	2,000	1 120,50	2 241,00	0,000
120	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	27,165	136,95	3 720,25	0,000
121	P - dr00053_1	Montáž a dodávka inter. dvere bezrámové sklenené v hliníkovej zárubni 950x2150 mm, jednokrídlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
122	P - dr00067_1	Montáž a dodávka presklenná zasklená stena 4900x3600 mm, dvojkridlové posuvné AD s panikovým otváraním a pohonom a nadsvetlíkom 2000x2200 mm bezpeč. sklo + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	2,000	4 907,74	9 815,48	0,000

771

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

5 678,51

0,153

123	771411011	Montáž soklíkov z gresu rovný	m	34,510	3,74	129,07	0,153
124	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	114,450	21,37	2 445,80	0,000
125	771589795	Priplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	165,430	1,00	165,43	0,000
126	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
127	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	176,692	16,29	2 878,31	0,000

772

DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

16 366,42

0,000

128	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	313,718	29,05	9 113,51	0,000
129	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6,000	27,46	164,76	0,000
130	5838582100	Doska kamenná rovná, hrúbka 2 cm - žula	m2	345,090	20,54	7 088,15	0,000

776

PODLAHY POVLAKOVÉ

17 550,49

0,000

131	776420010	Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	288,154	2,49	717,50	0,000
132	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogenných LVT spoj click	m2	349,710	4,62	1 615,66	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu ako GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a akustickej podložky pod podlahovinu - vid'.PD	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
134	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	415,00	166,00	0,000
135	P0000004.1	M+D - Čistiaci koberec typ ako SUPERFLOR 9008 GREY 500x500 mm	M2	27,440	48,72	1 336,88	0,000
136	P0000004.1_1	M+D - Čistiaci koberec typ ako CORAL BRUSH - SHARK GREY	M2	14,210	48,72	692,31	0,000
137	611990003200	Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	316,969	2,66	843,14	0,000
138	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina)	m2	384,681	31,66	12 179,00	0,000

781 OBKLADY KERAMICKÉ 10 591,12 0,000

139	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 90 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	166,464	36,88	6 139,19	0,000
140	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	79,260	2,32	183,88	0,000
141	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
142	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	90,000	7,06	635,40	0,000
143	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	183,110	19,34	3 541,35	0,000

782 OBKLADY Z PŘÍRODNÉHO KAMENÁ 40 109,14 0,000

144	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami hr. 20 mm - kotvený	m2	329,877	62,25	20 534,84	0,000
145	782611323	Montáž obkladu parapetov doskami z kameňov, hr. do 50 mm, š=260 mm	m	49,574	12,87	638,02	0,000
146	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	78,97	394,85	0,000
147	5838556000_3	Doska parapetná brúsená hrúbky 4 cm - travertín	m2	0,798	99,60	79,48	0,000
148	5838556000	Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm - kameň travertín	m2	375,701	49,14	18 461,95	0,000

784 MAĽBY 7 003,81 0,320

149	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	1 928,450	1,12	2 159,86	0,320
150	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	1 537,962	2,20	3 383,52	0,000
151	784452372	Maľba z maliarskych tekutých zmesí tónovaná čierna dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	390,488	3,74	1 460,43	0,000

Montážne práce 115 118,00 0,000

933 M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH 115 118,00 0,000

152	B0000002	Kompletná montáž a dodávka osob. výtahu trakčný nerez. - 400kg/5,rýchl.1m/s, zvih 22,75m, počet staníc 7/7, kabína CLASSIC 770x1300x2100 mm, ostat. parametre - vid'. podrobný popis v PD, vrátane demont. pôv. výtahu a stav.úprav - typ ako OTIS	KUS	1,000	56 188,00	56 188,00	0,000
153	B0000002_2	Kompletná montáž a dodávka náklad. výtahu trakčný nerez - 1600kg/21,rýchl.1m/s, zvih 22,75m, počet staníc 7/7, kabína CLASSIC 1600x2200x2100 mm, ostatné parametre - vid'. podrobný popis v PD, vrátane demontáže pôv. výtahu a stav.úprav - typ ako OTIS	KUS	1,000	38 512,00	38 512,00	0,000
154	B0000002_3	Kompletná úprava vstupných dverí a zárubne pre stávajúci výťah pre imobilných roz. 1000x2050 mm z nerez - vid'. podrobný popis v PD, vrátane demontáže a zabudovania dopnkov	KUS	1,000	2 490,00	2 490,00	0,000
155	B0000002_1	Kompletná montáž a dodávka šikmá schodisková plošina z nerez, vrátane kotviacej konštrukcie na stenu - podrobný popis vid'.PD	KUS	2,000	8 964,00	17 928,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

490 250,12 47 916,609

ROZPOČET

Stavba: Stavbné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 2.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.
 Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

36 333,69 13 111,594

2

ZÁKLADY

31,96 0,011

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,070	456,50	31,96	0,011
---	-------------	---	----	-------	--------	-------	-------

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

718,49 59,628

2	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	29,060	20,37	591,95	57,858
3	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	3,920	25,92	101,61	1,580
4	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,777	32,08	24,93	0,190

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

12 975,99 13 041,025

5	611461119	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	204,133	2,25	459,30	0,082
6	611464201	Stierka stropov vyrovnávací sadrová CEMIX, strojne miešaná, ručne nanášaná ozn. 106 hr.3 mm	m2	94,133	6,13	577,04	35,488
7	61242167710	Vnútorná omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	194,066	10,03	1 946,48	1 355,745
8	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	99,595	1,53	152,38	0,040
9	612465147	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	96,895	7,46	722,84	39,436
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	89,354	4,29	383,33	0,371
11	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	268,525	2,68	719,65	673,998
12	63245002110	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	9,740	16,38	159,54	306,927
13	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	205,080	20,14	4 130,31	10 416,423
14	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextílnymi vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	214,820	11,99	2 575,69	212,242
15	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,300	4,81	6,25	0,010
16	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	23,285	3,64	84,76	0,261
17	620901121	Kamenárske opracovanie lícových plôch kamenných konštrukcií - brúsením	m2	59,975	17,36	1 041,17	0,000
18	6119000970	Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 250 mm biela,	m	1,430	12,06	17,25	0,001

9

OSTATNÉ PRÁCE

6 134,68 10,930

19	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	253,350	2,33	590,31	10,691
20	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	253,350	3,39	858,86	0,012
21	953945111	Lišta rohová PVC	m	57,600	2,08	119,81	0,002
22	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	29,100	3,75	109,13	0,087
23	972046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	60,000	6,73	403,80	0,120

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	974042542	Vysekanie rýh v dlažbe betónovej do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm	m	8,680	4,06	35,24	0,000
25	919726114_1	Rezanie drážky do betónov. múrika vrchom, kontraktčné šírky 4 mm a hĺbky do 80 mm - rezanie	m	17,360	12,45	216,13	0,017
26	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl.= 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - viď. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
27	P - 1003-52_1	Montáž a dodávka umývadla U2 - dl.= 1450 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - viď. PD	ks	1,000	1 684,90	1 684,90	0,000

91

OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE

16 100,17

0,000

28	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	405,001	3,87	1 567,35	0,000
29	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	36,206	2,18	78,93	0,000
30	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazaín, škvabetón hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,070	119,50	8,37	0,000
31	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	19,516	69,51	1 356,56	0,000
32	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	36,570	1,68	61,44	0,000
33	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	147,640	2,95	435,54	0,000
34	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	13,000	0,52	6,76	0,000
35	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	16,600	17,21	285,69	0,000
36	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	120,034	2,92	350,50	0,000
37	978057841_1	Odsekanie kamennej rýmsy v=60 mm v obklade z kameňa	m	26,000	6,32	164,32	0,000
38	978059211	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa do 2 m2, -0,16900t	m2	14,401	13,58	195,57	0,000
39	978059211	Odsekanie a odobratie stien z kameňa do 2 m2, -0,16900t	m2	12,566	13,58	170,65	0,000
40	978059211_1	Odsekanie povrchu z podest a stupňov schodiska z liateho terazza -0,16900t	m2	46,541	13,58	632,03	0,000
41	978059211_2	Demontáž obkladu stien z kameňa kotveného -0,16900t	m2	73,444	13,58	997,37	0,000
42	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	96,749	5,95	575,66	0,000
43	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	107,776	8,00	862,21	0,000
44	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	215,552	5,60	1 207,09	0,000
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,776	10,37	1 117,64	0,000
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	969,984	0,33	320,09	0,000
47	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	107,776	8,07	869,75	0,000
48	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	431,104	0,90	387,99	0,000
49	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	107,776	12,45	1 341,81	0,000
50	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	107,776	3,80	409,55	0,000
51	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	193,950	2,49	482,94	0,000
52	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	193,950	1,16	224,98	0,000
53	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,00100t	m2	10,950	2,39	26,17	0,000
54	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	129,332	0,74	95,71	0,000
55	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	150,000	12,45	1 867,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		PRESUNY HMÔT				372,40	0,000
56	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,296	10,26	372,40	0,000
		Práce PSV				73 985,32	0,549
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				869,98	0,000
57	711123131_2	Zhotovenie izolácie poti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	42,504	14,94	635,01	0,000
58	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	3,19	9,57	0,000
59	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	65,714	3,43	225,40	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 048,72	0,000
60	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	236,302	0,65	153,60	0,000
61	713122110_1	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	214,820	0,78	167,56	0,000
62	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,000	1,16	2,32	0,000
63	283034010604	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 40 mm	M2	184,932	2,88	532,60	0,000
64	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	40,656	3,60	146,36	0,000
65	283034010606	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	10,714	4,32	46,28	0,000
763		DREVOSTAVBY				13 411,34	0,479
66	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	25,610	31,90	816,96	0,350
67	763133410	SDK podhl'ad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	9,740	21,85	212,82	0,129
68	763133410_1	SDK podhl'ad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	32,640	38,41	1 253,70	0,000
69	76313501 N1_1	M+D kompletný kazetový podhl'ad 600x600 mm z modulárnych mriežok typu ako H40 (mriežka oka 50x50 mm) s integr. nosnou konštr., vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	147,640	73,54	10 857,45	0,000
70	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 807,12	0,000
71	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	29,89	29,89	0,000
72	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	1,000	56,86	56,86	0,000
73	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	461,11	461,11	0,000
74	P - 1003-26	Montáž a dodávka madla dreveného kruhové d=50 mm - parený buk, vrátane kotviacich prvkov - vid'. PD	m	6,400	66,40	424,96	0,000
75	P - dr00080	Montáž a dodávka - úprava vstupných dverí do zasadačky doložením drevenej výplne (parený buk) nad dvere a obložka stávajúcich dverí vrátane kotvenia a doplnkov - vid'.výkaz PD	m2	5,165	136,59	705,49	0,000
76	P - dr00152N	Montáž a dodávka atyp. KUCHYNSKEJ LINKY dl. 1800 mm - vid'. PD	ks	1,000	1 909,00	1 909,00	0,000
77	6117103123	Dvere vnútorné, dyhované , plné, š.60, 70, 80, 90cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	1,000	120,35	120,35	0,000
78	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, dyhované, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	1,000	99,46	99,46	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				17 211,47	0,000
79	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	650,79	650,79	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	P - 1003-19	Montáž a dodávka zábradlia zo sklenených tabúl bezp..(PLANIBEL AZUR) vrátane kotvenia (systémové) - vid'. PD	M	17,896	290,50	5 198,79	0,000
81	P - 1003-19_1	Montáž a dodávka dreveného madla zábradlia - parený buk d=50 mm, vrátane kotvenia nerezovým držiakom na sklo (stena) - vid'. detail PD	M	20,596	66,40	1 367,57	0,000
82	P - 1003-46	Montáž a dodávka podklad.nosného roštu z jaklových profilov pre vitríny, vrátane náteru a kotvenia do muriva	KG	35,755	3,74	133,72	0,000
83	P - 2008	Montáž a dodávka presklenných dvierok vitríny z lepeného bezp. skla hr. 8 mm číre vrátane typového kotvenia typu ako BARTOSINI VENEZIA TGAH801OS+zámok typu ako BARTOSINI COMO US623	m2	4,895	908,92	4 449,16	0,000
84	P - 2008-100	Montáž a dodávka krytu radiátora z nerez. ťahokovu TA MR10/5x1x0,5 mm kotvený na ocel.rám z jakl.profilov 20x20/ hr.2 mm, ktorý bude obalený ťahokovom, vrátane doplnkov - vid'. DETAIL PD	M2	2,877	76,78	220,90	0,000
85	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere presklenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokridlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	4,000	428,38	1 713,52	0,000
86	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	25,389	136,95	3 477,02	0,000

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 1 548,99 0,000

87	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	36,960	21,37	789,84	0,000
88	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	36,960	1,00	36,96	0,000
89	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
90	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	40,656	16,29	662,29	0,000

772 DLAŽBY Z PRIRODNÉHO KAMEŇA 12 954,97 0,000

91	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 20 mm	m	99,440	11,62	1 155,49	0,000
92	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	26,970	6,64	179,08	0,000
93	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek hr. do 30 mm	m2	171,260	29,05	4 975,10	0,000
94	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6,000	27,46	164,76	0,000
95	5838514100	Doska - PODSTUPNICA + NÁSTUPNICA - žula hr.20 mm	M	49,720	40,26	2 001,73	0,000
96	5838582100	Doska kamenná rovná, hrúbka 2 cm - žula	m2	218,053	20,54	4 478,81	0,000

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 640,65 0,000

97	776420010	Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	16,700	2,49	41,58	0,000
98	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogenných LVT spoj click	m2	9,740	4,62	45,00	0,000
99	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm a akustickej podložky pod podlahovinu - vid'.PD	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
100	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	415,00	166,00	0,000
101	611990003200	Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	18,370	2,66	48,86	0,000
102	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina)	m2	10,714	31,66	339,21	0,000

781 OBKLADY KERAMICKÉ 9 235,51 0,000

103	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 90 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	144,945	36,88	5 345,57	0,000
104	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	66,260	2,32	153,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
105	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
106	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	79,512	7,06	561,35	0,000
107	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	159,440	19,34	3 083,57	0,000

782 OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA 11 438,83 0,000

108	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami hr. 20 mm - kotvený	m2	82,868	62,25	5 158,53	0,000
109	782611323	Montáž obkladu parapetov doskami z kameňov, hr. do 50 mm, š=260 mm	m	33,846	12,87	435,60	0,000
110	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,000	78,97	631,76	0,000
111	5838556000_3	Doska obkladová brúsená hrúbky 4 cm - kameň travertín	m2	3,328	99,60	331,47	0,000
112	5838556000	Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm - kameň travertín	m2	99,338	49,14	4 881,47	0,000

783 NÁTERY 74,25 0,001

113	783802821	Odstránenie starého náteru opálením a s obrúsením z omietky stropu	m2	9,900	7,50	74,25	0,001
-----	-----------	--	----	-------	------	-------	-------

784 MALBY 1 743,49 0,070

114	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	422,561	1,12	473,27	0,070
115	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	201,401	2,20	443,08	0,000
116	784452372	Maľba z maliarskych tekutých zmesí tónovaná čierna dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	221,160	3,74	827,14	0,000

Montážne práce 2 490,00 0,000

933 M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH 2 490,00 0,000

117	B0000002_3	Kompletná úprava vstupných dverí a zárubne pre stávajúci výťah pre imobilných roz. 1000x2050 mm z nerez - vid'. podrobný popis v PD, vrátane demontáže a zabudovania dopnkov	KUS	1,000	2 490,00	2 490,00	0,000
-----	------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Celkom 112 809,01 13 112,143

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 3.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.
 Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

14 973,74 2 893,186

2

ZÁKLADY

31,96 0,011

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,070	456,50	31,96	0,011
---	-------------	---	----	-------	--------	-------	-------

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

400,76 23,510

2	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	18,450	20,37	375,83	23,321
3	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,777	32,08	24,93	0,190

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

3 403,69 2 867,494

4	61242167710	Vnútna omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	119,054	10,03	1 194,11	510,265
5	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	119,054	1,53	182,15	0,048
6	612465147	Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	24,745	7,46	184,60	2,573
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	43,454	4,29	186,42	0,181
8	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	58,875	2,68	157,79	147,776
9	63245002110	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	10,160	16,38	166,42	320,162
10	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	36,940	20,14	743,97	1 876,256
11	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextílnymi vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	47,100	11,99	564,73	10,221
12	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,300	4,81	6,25	0,010
13	6119000970	Vnútna parapetná doska plastová komôrková š. 250 mm biela.	m	1,430	12,06	17,25	0,001

9

OSTATNÉ PRÁCE

4 697,85 2,171

14	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	46,430	2,33	108,18	1,959
15	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	46,430	3,39	157,40	0,002
16	953945111	Lišta rohová PVC	m	56,700	2,08	117,94	0,002
17	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	29,100	3,75	109,13	0,087
18	972046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	60,000	6,73	403,80	0,120
19	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl.= 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
20	P - 1003-52_1	Montáž a dodávka umývadla U2 - dl.= 1450 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid. PD	ks	1,000	1 684,90	1 684,90	0,000

91

OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE

6 320,88 0,000

21	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	54,086	2,18	117,91	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,070	119,50	8,37	0,000
23	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,769	69,51	331,49	0,000
24	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	36,940	1,68	62,06	0,000
25	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	1,000	0,32	0,32	0,000
26	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	15,000	0,52	7,80	0,000
27	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	0,978	4,87	4,76	0,000
28	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	18,400	17,21	316,66	0,000
29	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	96,749	2,92	282,51	0,000
30	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	96,749	5,95	575,66	0,000
31	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	37,246	8,00	297,97	0,000
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	111,738	5,60	625,73	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,246	10,37	386,24	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	335,214	0,33	110,62	0,000
35	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,246	8,07	300,58	0,000
36	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,984	0,90	134,09	0,000
37	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	37,246	12,45	463,71	0,000
38	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	37,246	3,80	141,53	0,000
39	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	46,430	2,49	115,61	0,000
40	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	46,430	1,16	53,86	0,000
41	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	10,750	5,98	64,29	0,000
42	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	10,750	0,00	0,00	0,000
43	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,00100t	m2	10,750	2,39	25,69	0,000
44	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	35,031	0,74	25,92	0,000
45	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	150,000	12,45	1 867,50	0,000

99 PRESUNY HMÔT 118,60 0,000

46	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,559	10,26	118,60	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV 25 255,73 0,913

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI 864,39 0,000

47	711123131_2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	42,481	14,94	634,67	0,000
48	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	3,19	9,57	0,000
49	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	64,185	3,43	220,15	0,000

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 271,23 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	51,810	0,65	33,68	0,000
51	713122110_1	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	51,810	0,78	40,41	0,000
52	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,000	1,29	2,58	0,000
53	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	40,634	3,60	146,28	0,000
54	283034010606	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	11,176	4,32	48,28	0,000

763

DREVOSTAVBY

3 169,23

0,896

55	763111132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	17,550	27,95	490,52	0,399
56	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	25,013	31,90	797,91	0,341
57	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	11,745	21,85	256,63	0,156
58	763133410_1	SDK podhľad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	32,620	38,41	1 252,93	0,000
59	76313501 N1	M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad 600x600 mm, vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	2,520	40,01	100,83	0,000
60	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000

766

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

3 461,02

0,000

61	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	kus	1,000	29,89	29,89	0,000
62	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	1,000	56,86	56,86	0,000
63	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	461,11	461,11	0,000
64	P - dr00152N	Montáž a dodávka atyp. KUCHYNSKEJ LINKY dl. 2550 mm - vid'. PD	ks	1,000	1 909,00	1 909,00	0,000
65	6117103106_7	M+D atypických dverí inter. drevených dýchovaných s nadsvetlíkom z bezp. skla, vrátane zárubne - vid'. PD	m2	2,700	290,50	784,35	0,000
66	6117103123	Dvere vnútorné, dýchované, plné, š.60, 70, 80, 90cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	1,000	120,35	120,35	0,000
67	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, dýchované, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	1,000	99,46	99,46	0,000

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

5 841,33

0,000

68	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	650,79	650,79	0,000
69	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere presklenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokridlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	4,000	428,38	1 713,52	0,000
70	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	25,389	136,95	3 477,02	0,000

771

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

1 548,18

0,000

71	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	36,940	21,37	789,41	0,000
72	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	36,940	1,00	36,94	0,000
73	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
74	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DESIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	40,634	16,29	661,93	0,000

776

PODLAHY POVLAKOVÉ

645,84

0,000

75	776420010	Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	14,600	2,49	36,35	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogenných LVT spoj click	m2	10,160	4,62	46,94	0,000
77	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.zátlačovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm a akustickej podložky pod podlahovinu - vid'.PD	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
78	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	415,00	166,00	0,000
79	611990003200	Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	16,060	2,66	42,72	0,000
80	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina)	m2	11,176	31,66	353,83	0,000

781 OBKLADY KERAMICKÉ 9 111,49 0,000

81	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 90 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	142,702	36,88	5 262,85	0,000
82	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	75,560	2,32	175,30	0,000
83	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
84	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	90,672	7,06	640,14	0,000
85	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	152,115	19,34	2 941,90	0,000

784 MALBY 343,02 0,017

86	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	103,320	1,12	115,72	0,017
87	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	103,320	2,20	227,30	0,000

Celkom 40 229,47 2 894,099

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 4.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.
 Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

14 673,76 2 761,423

2

ZÁKLADY

31,96 0,011

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,070	456,50	31,96	0,011
---	-------------	---	----	-------	--------	-------	-------

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

433,01 23,578

2	317165141	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 300 mm	kus	1,000	26,35	26,35	0,023
3	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	18,450	20,37	375,83	23,321
4	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,961	32,08	30,83	0,235

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

3 189,90 2 735,640

5	61242167710	Vnútna omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	99,236	10,03	995,34	354,471
6	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	99,236	1,53	151,83	0,040
7	612465147	Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	27,595	7,46	205,86	3,201
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	38,454	4,29	164,97	0,160
9	631362412	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	59,425	2,68	159,26	149,157
10	63245002110	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	10,190	16,38	166,91	321,107
11	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	37,350	20,14	752,23	1 897,081
12	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextílnymi vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	47,540	11,99	570,00	10,411
13	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,300	4,81	6,25	0,010
14	6119000970	Vnútna parapetná doska plastová komôrková š. 250 mm biela,	m	1,430	12,06	17,25	0,001

9

OSTATNÉ PRÁCE

4 643,70 2,194

15	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	47,000	2,33	109,51	1,983
16	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	47,000	3,39	159,33	0,002
17	953945111	Lišta rohová PVC	m	29,100	2,08	60,53	0,001
18	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	29,100	3,75	109,13	0,087
19	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	60,000	6,73	403,80	0,120
20	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl.= 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - viď. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
21	P - 1003-52_1	Montáž a dodávka umývadla U2 - dl.= 1450 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - viď. PD	ks	1,000	1 684,90	1 684,90	0,000

91

OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE

6 262,76 0,000

22	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	38,136	2,18	83,14	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazaín,škarobeton hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,6000t	m3	0,070	119,50	8,37	0,000
24	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,2000t	m3	4,754	69,51	330,45	0,000
25	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,0200t	m2	37,350	1,68	62,75	0,000
26	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	15,000	0,52	7,80	0,000
27	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	16,800	17,21	289,13	0,000
28	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,980	6,85	13,56	0,000
29	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	96,749	2,92	282,51	0,000
30	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	96,749	5,95	575,66	0,000
31	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	34,321	8,00	274,57	0,000
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	137,284	5,60	768,79	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,321	10,37	355,91	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,889	0,33	101,93	0,000
35	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,321	8,07	276,97	0,000
36	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	137,284	0,90	123,56	0,000
37	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	34,321	12,45	427,30	0,000
38	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,321	3,80	130,42	0,000
39	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	47,000	2,49	117,03	0,000
40	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	47,000	1,16	54,52	0,000
41	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m2	10,190	5,98	60,94	0,000
42	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,00100t	m2	10,190	2,39	24,35	0,000
43	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	34,599	0,74	25,60	0,000
44	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	150,000	12,45	1 867,50	0,000

99 PRESUNY HMÔT 112,43 0,000

45	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,958	10,26	112,43	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV 24 976,64 1,358

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI 873,02 0,000

46	711123131_2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	42,953	14,94	641,72	0,000
47	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,000	2,32	6,96	0,000
48	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	65,404	3,43	224,34	0,000

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 269,98 0,000

49	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	52,294	0,65	33,99	0,000
50	713122110_1	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	47,540	0,78	37,08	0,000
51	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,000	1,29	2,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	41,085	3,60	147,91	0,000
53	283034010606	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	11,209	4,32	48,42	0,000

763 DREVOSTAVBY 3 749,67 1,340

54	763111132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	36,378	27,95	1 016,77	0,827
55	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	26,218	31,90	836,35	0,358
56	763133410	SDK podhl'ad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	11,745	21,85	256,63	0,156
57	763133410_1	SDK podhl'ad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	33,030	38,41	1 268,68	0,000
58	76313501 N1	M+D kompletný sadrokart. kazetový podhl'ad 600x600 mm, vrátane doplnkov - viď.PD	m2	2,520	40,01	100,83	0,000
59	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 2 999,91 0,000

60	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	29,89	29,89	0,000
61	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	1,000	56,86	56,86	0,000
62	P - dr00152N	Montáž a dodávka atyp. KUCHYNSKEJ LINKY dl. 2550 mm - viď. PD	ks	1,000	1 909,00	1 909,00	0,000
63	6117103106_7	M+D atypických dverí inter. drevených dýhovaných s nadsvetlíkom z bezp. skla, vrátane zárubne - viď. PD	m2	2,700	290,50	784,35	0,000
64	6117103123	Dvere vnútorné, dýhované, plné, š.60, 70, 80, 90cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - viď.PD	kus	1,000	120,35	120,35	0,000
65	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, dýhovaná, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	1,000	99,46	99,46	0,000

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 5 190,54 0,000

66	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere presklenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokrídlové otváranie + kovanie a doplnky - viď.výkaz PD	ks	4,000	428,38	1 713,52	0,000
67	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - viď. podrobný popis - výkaz v PD	m2	25,389	136,95	3 477,02	0,000

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 1 542,94 0,000

68	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	36,810	21,37	786,63	0,000
69	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	36,810	1,00	36,81	0,000
70	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
71	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - viď skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	40,491	16,29	659,60	0,000

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 648,66 0,000

72	776420010	Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	14,900	2,49	37,10	0,000
73	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogenných LVT spoj click	m2	10,190	4,62	47,08	0,000
74	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm a akustickej podložky pod podlahovinu - viď.PD	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
75	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	415,00	166,00	0,000
76	611990003200	Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	16,390	2,66	43,60	0,000
77	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina)	m2	11,209	31,66	354,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

781 OBKLADY KERAMICKÉ 9 359,43 0,000

78	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 90 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	146,074	36,88	5 387,21	0,000
79	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	71,660	2,32	166,25	0,000
80	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
81	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	85,992	7,06	607,10	0,000
82	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	160,681	19,34	3 107,57	0,000

784 MALBY 342,49 0,017

83	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	103,160	1,12	115,54	0,017
84	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	103,160	2,20	226,95	0,000

Celkom 39 650,40 2 762,780

ROZPOČET

Stavba: Stavbné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 5.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.
 Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

15 723,36 3 008,785

2

ZÁKLADY

31,96 0,011

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,070	456,50	31,96	0,011
---	-------------	---	----	-------	--------	-------	-------

3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

433,01 23,578

2	317165141	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 300 mm	kus	1,000	26,35	26,35	0,023
3	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	18,450	20,37	375,83	23,321
4	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,961	32,08	30,83	0,235

6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

3 950,82 2 983,001

5	61242167710	Vnútna omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	114,261	10,03	1 146,04	469,955
6	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	114,261	1,53	174,82	0,046
7	612465147	Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	27,745	7,46	206,98	3,246
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	38,454	4,29	164,97	0,160
9	631362412	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	59,325	2,68	158,99	148,906
10	63245002110	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	10,270	16,38	168,22	323,628
11	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	37,190	20,14	749,01	1 888,954
12	632451023	Vyrovnávací poter muríva MC 15 hr 40 mm	m2	39,810	14,94	594,76	137,942
13	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextílnymi vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	47,000	11,99	563,53	10,152
14	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,300	4,81	6,25	0,010
15	6119000970	Vnútna parapetná doska plastová komórková š. 250 mm biela,	m	1,430	12,06	17,25	0,001

9

OSTATNÉ PRÁCE

4 701,11 2,195

16	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	47,000	2,33	109,51	1,983
17	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	47,000	3,39	159,33	0,002
18	953945111	Lišta rohová PVC	m	56,700	2,08	117,94	0,002
19	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	29,100	3,75	109,13	0,087
20	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	60,000	6,73	403,80	0,120
21	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl.= 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
22	P - 1003-52_1	Montáž a dodávka umývadla U2 - dl.= 1450 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	1 684,90	1 684,90	0,000

91

OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE

6 452,98 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	38,136	2,18	83,14	0,000
24	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazaín,škvarobeton hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,070	119,50	8,37	0,000
25	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,746	69,51	329,89	0,000
26	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	36,810	1,68	61,84	0,000
27	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	15,000	0,52	7,80	0,000
28	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	16,800	17,21	289,13	0,000
29	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,980	6,85	13,56	0,000
30	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	96,749	2,92	282,51	0,000
31	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	96,749	5,95	575,66	0,000
32	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	34,296	8,00	274,37	0,000
33	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	171,480	5,60	960,29	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,296	10,37	355,65	0,000
35	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,664	0,33	101,86	0,000
36	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,296	8,07	276,77	0,000
37	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	137,184	0,90	123,47	0,000
38	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	34,296	12,45	426,99	0,000
39	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,296	3,80	130,32	0,000
40	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	47,000	2,49	117,03	0,000
41	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	47,000	1,16	54,52	0,000
42	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m2	10,360	5,98	61,95	0,000
43	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,00100t	m2	10,360	2,39	24,76	0,000
44	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	34,599	0,74	25,60	0,000
45	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	150,000	12,45	1 867,50	0,000

99 PRESUNY HMÔT 153,48 0,000

46	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,959	10,26	153,48	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV 25 464,85 1,318

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI 851,46 0,000

47	711123131_2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	42,769	14,94	638,97	0,000
48	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,000	2,32	6,96	0,000
49	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	59,920	3,43	205,53	0,000

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 269,60 0,000

50	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	52,206	0,65	33,93	0,000
51	713122110_1	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	47,460	0,78	37,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,000	1,29	2,58	0,000
53	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	40,909	3,60	147,27	0,000
54	283034010606	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	11,297	4,32	48,80	0,000

763

DREVOSTAVBY

3 659,15

1,301

55	763111132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	36,378	27,95	1 016,77	0,827
56	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsađená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	24,097	31,90	768,69	0,329
57	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	10,980	21,85	239,91	0,145
58	763133410_1	SDK podhľad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	32,870	38,41	1 262,54	0,000
59	76313501 N1	M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad 600x600 mm, vrátane doplnkov - vid'.PD	m2	2,520	40,01	100,83	0,000
60	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000

766

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

2 999,91

0,000

61	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	29,89	29,89	0,000
62	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	1,000	56,86	56,86	0,000
63	P - dr00152N	Montáž a dodávka atyp. KUCHYNSKEJ LINKY dl. 2550 mm - vid'. PD	ks	1,000	1 909,00	1 909,00	0,000
64	6117103106_7	M+D atypických dverí inter. drevených dýhovaných s nadsvetlíkom z bezp. skla, vrátane zárubne - vid'. PD	m2	2,700	290,50	784,35	0,000
65	6117103123	Dvere vnútorné, dýhované, plné, š.60, 70, 80, 90cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	1,000	120,35	120,35	0,000
66	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, dýhovaná, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	1,000	99,46	99,46	0,000

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

5 867,22

0,000

67	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	650,79	650,79	0,000
68	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere preskenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokrídlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	4,000	428,38	1 713,52	0,000
69	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	25,578	136,95	3 502,91	0,000

771

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

1 542,94

0,000

70	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	36,810	21,37	786,63	0,000
71	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	36,810	1,00	36,81	0,000
72	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
73	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	40,491	16,29	659,60	0,000

776

PODLAHY POVLAKOVÉ

616,40

0,000

74	776420010	Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	14,900	2,49	37,10	0,000
75	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogenných LVT spoj click	m2	10,190	4,62	47,08	0,000
76	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm a akustickej podložky pod podlahovinu - vid'.PD	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
77	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	415,00	166,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78	611990003200	Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent	M	16,390	2,66	43,60	0,000
79	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina)	m2	10,190	31,66	322,62	0,000

781 OBKLADY KERAMICKÉ 9 315,65 0,000

80	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 90 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	145,321	36,88	5 359,44	0,000
81	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	71,660	2,32	166,25	0,000
82	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
83	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	85,992	7,06	607,10	0,000
84	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	159,853	19,34	3 091,56	0,000

784 MAĽBY 342,52 0,017

85	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	103,170	1,12	115,55	0,017
86	784452351	Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	103,170	2,20	226,97	0,000

Celkom 41 188,21 3 010,104

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 6.NP ASR

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.
 Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

17 199,13 2 516,178

2 ZÁKLADY **31,96 0,011**

1	279311114_1	Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s dodaním hmôt + debnením	m3	0,070	456,50	31,96	0,011
---	-------------	---	----	-------	--------	-------	-------

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE **645,15 30,374**

2	317165141	Prekladový trámec 150 × 124 × 1 300 mm	kus	1,000	26,35	26,35	0,023
3	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	18,450	20,37	375,83	23,321
4	342272117	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	8,125	25,92	210,60	6,784
5	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,009	32,08	32,37	0,246

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY **2 997,30 2 483,884**

6	61242167710	Vnútna omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie	M2	129,090	10,03	1 294,77	599,881
7	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	146,401	1,53	223,99	0,059
8	612465147	Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDünnputz) hr. 5 mm	m2	6,000	7,46	44,76	0,150
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	57,404	4,29	246,26	0,238
10	63245002310	Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	36,960	20,14	744,37	1 877,272
11	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextilnými vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezneho mostíka a penetrácie podkladu	m2	36,960	11,99	443,15	6,283

9 OSTATNÉ PRÁCE **7 453,91 1,909**

12	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,890	2,33	85,95	1,557
13	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	36,890	3,39	125,06	0,002
14	953945111	Lišta rohová PVC	m	50,000	2,08	104,00	0,002
15	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	24,400	3,75	91,50	0,049
16	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	100,000	6,73	673,00	0,300
17	P - 1003-52	Montáž a dodávka umývadla U1 - dl. = 2855 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	2 116,50	2 116,50	0,000
18	P - 1003-52_2	Montáž a dodávka umývadla U3 - dl. = 1760 mm, vytvarovaného z CORIANU hr. 12 mm farebnosť VENARO WHITE - vid'. PD	ks	1,000	1 767,90	1 767,90	0,000
19	P - dr00154N	úprava prestupu cez strešnú konštrukciu po inštalácii odvetrania z wc, s kompletným vyspravením stešného plášťa	kpl	2,000	1 245,00	2 490,00	0,000

91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE **5 950,93 0,000**

20	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	49,060	2,18	106,95	0,000
21	965041321_1	Búranie podkladov pod priečkou z mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,070	119,50	8,37	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	965042141	Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, vrátane drevených parkiet plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,716	69,51	258,30	0,000
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	37,090	1,68	62,31	0,000
24	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	1,000	0,32	0,32	0,000
25	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	12,000	0,52	6,24	0,000
26	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	0,978	4,87	4,76	0,000
27	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	15,200	17,21	261,59	0,000
28	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	m2	0,315	6,85	2,16	0,000
29	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	75,852	2,92	221,49	0,000
30	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	75,852	5,95	451,32	0,000
31	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,609	8,00	244,87	0,000
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	183,654	5,60	1 028,46	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,246	10,37	303,28	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	275,481	0,33	90,91	0,000
35	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,609	8,07	247,01	0,000
36	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,045	0,90	137,74	0,000
37	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	30,609	12,45	381,08	0,000
38	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	29,246	3,80	111,13	0,000
39	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000t	m2	37,090	2,49	92,35	0,000
40	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	37,090	1,16	43,02	0,000
41	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	26,716	0,74	19,77	0,000
42	P - 100222	Demontáž zariadení predmetov + vybavenie+ zábradlia + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku	HOD	150,000	12,45	1 867,50	0,000

99 PRESUNY HMÔT 119,88 0,000

43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,684	10,26	119,88	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV 22 167,27 0,469

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI 858,52 0,000

44	711123131_2	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej	m2	42,504	14,94	635,01	0,000
45	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	3,19	9,57	0,000
46	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	62,374	3,43	213,94	0,000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 204,20 0,000

47	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	40,656	0,65	26,43	0,000
48	713122110_1	Montáž jednvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	36,960	0,78	28,83	0,000
49	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,000	1,29	2,58	0,000
50	283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm	M2	40,656	3,60	146,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
763 DREVOSTAVBY				2 563,22		0,461	
51	763122141	Obklad stupačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm	m2	29,615	31,90	944,72	0,404
52	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2	4,320	21,85	94,39	0,057
53	763133410_1	SDK podhľad z dosák typu ako Rigiton 8-15-20 super, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5	m2	32,640	38,41	1 253,70	0,000
54	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 12do 24 m	%	1,000	270,41	270,41	0,000
766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 858,58		0,000	
55	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	2,000	29,89	59,78	0,000
56	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm	kus	2,000	56,86	113,72	0,000
57	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	461,11	461,11	0,000
58	6117103106_7	M+D atypických dverí inter. drevených dýhovaných s nadsvetlíkom z bezp. skla, vrátane zárubne - vid'. PD	m2	2,700	290,50	784,35	0,000
59	6117103123	Dvere vnútorné, dýhované, plné, š.60, 70, 80, 90cm/197 cm - vrátane kovania a doplnkov - vid'.PD	kus	2,000	120,35	240,70	0,000
60	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/1970	kus	2,000	99,46	198,92	0,000
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 914,19		0,000	
61	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	650,79	650,79	0,000
62	P - dr00053	Montáž a dodávka inter. dvere presklenné v hliníkovej bezobložkovej zárubni 800x2020 mm, jednokrídlové otváranie + kovanie a doplnky - vid'.výkaz PD	ks	2,000	428,38	856,76	0,000
63	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid'. podrobný popis - výkaz v PD	m2	32,177	136,95	4 406,64	0,000
771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 554,22		0,000	
64	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad	m2	37,090	21,37	792,61	0,000
65	771589795	Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou	M2	37,090	1,00	37,09	0,000
66	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,000	11,98	59,90	0,000
67	597641250_6	Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON 60X60 cm	M2	40,799	16,29	664,62	0,000
781 OBKLADY KERAMICKÉ				9 057,70		0,000	
68	781445055	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 15 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	139,241	36,88	5 135,21	0,000
69	781491001_1	Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu	m	80,520	2,32	186,81	0,000
70	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	45,65	91,30	0,000
71	P - dr00199	Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad	m	96,624	7,06	682,17	0,000
72	5976280000	Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm	m2	153,165	19,34	2 962,21	0,000
784 MALBY				156,64		0,008	
73	784410130	Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	47,182	1,12	52,84	0,008
74	784452351	Malby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m	m2	47,182	2,20	103,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						39 366,40	2 516,647

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO ELI 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Montážne práce						170 500,90	0,000
921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE						170 500,90	0,000
1	P0000004.1_4	ELI - vid'. samost. príloha	kpl	1,000	170 500,90	170 500,90	0,000
Celkom						170 500,90	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy čast' B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: SO ELI 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

HSV

14 414,22

0,000

1	220261144	Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 29 -40, č.v. 637540	ks	89,000	2,49	221,61	0,000
2	402500	UK1/UKO1/28 - 34, strmeňová príchytka SONAP (PS30 - 90), STRADER	ks	89,000	1,33	118,37	0,000
3	403830	SDC300, priečka rebrika, STRADER	ks	39,000	2,49	97,11	0,000
4	220261624	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 12 mm	ks	117,000	1,33	155,61	0,000
5	651339	KRfi12/8x120, hmoždinka so skrutkou, STRADER	ks	117,000	0,54	63,18	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 758,34

0,000

6	220261111	Výložník jednoduchý, zhotovenie konštrukcie pre pripevnenie roštu, žľabu, rúrok alebo krabíc	ks	30,000	9,96	298,80	0,000
7	c000091	Plastové a drôtené žľaby, CF54/200 EZ káblový žľab, LEGRAND	m	30,000	3,74	112,20	0,000
8	c558081	Plastové a drôtené žľaby, KITASSTR EZ sada spájacieho príslušenstva 50ks, LEGRAND	ks	1,000	4,57	4,57	0,000
9	c586130	Plastové a drôtené žľaby, CM50XL GS konzola, LEGRAND	ks	30,000	2,91	87,30	0,000
10	c801711	Plastové a drôtené žľaby, TF 8x1000 EZ závitová tyč, LEGRAND	m	30,000	3,74	112,20	0,000
11	c801211	Plastové a drôtené žľaby, EEC 8 EZ matice 100ks, LEGRAND	ks	1,000	3,32	3,32	0,000
12	971011411	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m2, -0,0500t	ks	80,000	8,30	664,00	0,000
13	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	40,000	4,98	199,20	0,000
14	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	6,000	6,64	39,84	0,000
15	971035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	1 200,000	2,08	2 496,00	0,000
16	971045808	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	1 200,000	3,74	4 488,00	0,000
17	971045808	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	225,000	3,74	841,50	0,000
18	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 350,000	2,49	3 361,50	0,000
19	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	220,000	3,74	822,80	0,000
20	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,565	8,00	76,52	0,000
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,478	10,37	119,03	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,650	0,33	31,56	0,000

M

Práce a dodávky M

153 098,68

0,000

21-M

Elektromontáže

113 217,93

0,000

23	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	15,000	12,45	186,75	0,000
24	3450600006	Káblový žľab NKZI 250/50 s príslušenstvom (vrátane krytu, spojky, uchyty, odbočným spojovací materiál) kotvene min /1m	m	15,000	14,53	217,95	0,000
25	210110513	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	3,000	10,38	31,14	0,000
26	358120006000	Spínač vačkový S 63 VL 01	ks	3,000	46,70	140,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	24,000	2,91	69,84	0,000
28	3450329900	Zásuvka 2P+Z, LEGRAND typ VALENA 774221	ks	24,000	8,37	200,88	0,000
29	210140651	Elektrický zvonček vodotesný	ks	3,000	20,75	62,25	0,000
30	EIP000001915R	Zvonček bezdrôtový Súprava 100m	ks	3,000	20,75	62,25	0,000
31	210410001PC	Montáž centrál stop	ks	2,000	12,45	24,90	0,000
32	3458011880R	Centrál stop - Núdzové tlačidlo s plombovateľným krytom typ Schrack obj. č. MM900021	ks	2,000	30,96	61,92	0,000
33	210411161R	Oživenie a programovanie riadiaceho systému DALI	ks	3,000	16,60	49,80	0,000
34	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	1 450,000	1,04	1 508,00	0,000
35	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	1 300,000	0,39	507,00	0,000
36	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	150,000	0,67	100,50	0,000
37	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	360,000	2,08	748,80	0,000
38	3450906510	Krabica Prístrojová KP 68	ks	360,000	0,12	43,20	0,000
39	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	3,32	6,64	0,000
40	3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000	2,63	5,26	0,000
41	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	15,000	2,91	43,65	0,000
42	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	15,000	0,12	1,80	0,000
43	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	317,000	1,25	396,25	0,000
44	354310017200	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	317,000	0,18	57,06	0,000
45	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	55,000	1,66	91,30	0,000
46	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	55,000	0,30	16,50	0,000
47	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	137,000	1,66	227,42	0,000
48	3544188500	Svorka pre pripojenie vodovodných batérií ZS4	ks	137,000	0,75	102,75	0,000
49	972	Káblové oko + vejárová podložka / Pripojovacia svorka pospájania	ks	137,000	1,66	227,42	0,000
50	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	110,000	4,15	456,50	0,000
51	354310021700	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	ks	110,000	1,03	113,30	0,000
52	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	292,000	4,15	1 211,80	0,000
53	3450317700	ZÁSUVKA L. 2P + PE TYP VALENA 7743 96 10/16A/230V	ks	292,000	3,65	1 065,80	0,000
54	210111012	Montáž prepäťovej ochrany do zásuvky 2P+Z	ks	36,000	2,49	89,64	0,000
55	OEZ:39164	Zvodič prepätia SVD-335-1N-AS, typ 3, In 1,5 kA, Uc AC 253 V, Uc AC 335 V, do elektroinštalčných škatúl, varistor, iskrisco, OEZ	ks	36,000	34,24	1 232,64	0,000
56	774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, LEGRAND	ks	31,000	0,78	24,18	0,000
57	774452	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 2P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND	ks	79,000	1,60	126,40	0,000
58	774453	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 3P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND	ks	27,000	2,51	67,77	0,000
59	774454	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 4P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND	ks	22,000	4,48	98,56	0,000
60	774455	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 5P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND	ks	6,000	8,05	48,30	0,000
61	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	10,000	41,50	415,00	0,000
62	3451207400	Ekvipotenciálna prípojnice OBOBETTERMAN typ 1809/UP	ks	10,000	5,98	59,80	0,000
63	210190001R	Montáž rozvodnice	ks	12,000	41,50	498,00	0,000
64	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice	ks	10,000	41,50	415,00	0,000
65	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	13,000	8,30	107,90	0,000
66	348150000600	Svietidlo núdzové stropné so svetelným zdrojom IF2ACS/2WC/3/SA/AT/WH LED 1x2W, 3 hod., IP41	ks	13,000	55,49	721,37	0,000
67	210202024	Montáž svietidiel a multisenzorov	ks	508,000	9,96	5 059,68	0,000
68	LILC004400R	Relé DALI HELVAR typ 492	ks	47,000	78,44	3 686,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	3481020777002R	LED PANEL KOMB. s NUDZ. ZDR.(DALI), OPAL-AMI typ 0402.582G.NM DRACO RECT. LED PANEL 45W 4000K DALI 30x120, NM 1hod.	ks	5,000	117,11	585,55	0,000
70	3483501230	LED PANEL ZAP. PRE CHODBY(DALI), OPAL-AMI typ 0402.582G DRACO RECT. LED PANEL 45W 4000K DALI 30x120	ks	6,000	62,08	372,48	0,000
71	3481020777001R	LED PANEL ZAP. PRE KANCELÁRIE (DALI), OPAL-AMI typ 0401.682G LYNX LED PANEL 45W 4000K DIMMABLE DALI 60x60	ks	92,000	73,87	6 796,04	0,000
72	3481020777099R	LED SVIETIDLO PRISADENÉ (DALI), OMS typ ALASTAR C M SFD OPAL LED 3200lm/840 1x40W, DALI, RAL 9006	ks	4,000	234,31	937,24	0,000
73	3481020777003R	DIALKOVÝ OVLÁDAČ + DRŽIAK NA STENU - IRT9010/00((DALI))	ks	19,000	19,50	370,50	0,000
74	3481020777897R	MULTISENZOR DALI pre kancelarie a mensie miestnosti 8x5m-DUS360CR-DALI - SPRÁVNE OTOČIŤ !!!	ks	74,000	92,59	6 851,66	0,000
75	3481020777899R	MULTISENZOR DALI na povrch a mensie miestnosti - DUS360CS-DALI - SPRÁVNE OTOČIŤ !!!	ks	5,000	92,25	461,25	0,000
76	3481020777898R	LED SV. VST. (DALI) - Formalight typ Venus 125 Wallwasher Square trimless IP40 90 4000K 22W Dali (RG53MC22-9040WWDA10)	ks	129,000	224,10	28 908,90	0,000
77	3481020777004	LED SV. KOMB. s NUDZ. ZDR.(DALI) - Formalight typ Venus 125 Wallwasher Square trimless IP40 90 4000K 22W Dali + NM 1hod.	ks	24,000	328,02	7 872,48	0,000
78	3481020777088R.1	MULTISENZOR DALI pre chodby (max 30m)- DUS30LHB-DALI	ks	1,000	132,80	132,80	0,000
79	3481020777089R	MULTISENZOR DALI pre veľke miestnosti (max 17,8m)- DUS90WHB-DALI	ks	2,000	129,67	259,34	0,000
80	3481020777005R	LED SV. VST. (DALI), OPAL - AMI typ ILD-ORN25W-NB.DA LED sv.IP54 ORIS 1x25W podhl., 4000K, 2000lm, DALI	ks	131,000	46,65	6 111,15	0,000
81	3481020777006R	LED SV. PRIS. (DALI), OPAL - AMI typ ILD-ORN25W-NB.DA LED sv.IP54 ORIS 1x25W podhl., 4000K, 2000lm, DALI	ks	4,000	46,65	186,60	0,000
82	210201914	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	ks	17,000	9,96	169,32	0,000
83	3481020777007R	Svietidlo prisadené priame LED DALI 174W 24000 lm s 30° optikou min. CRI 95 spojitě SPD CCT4000K DALI L2595x74x58 mm IP40 230V/DALI biele	ks	2,000	297,56	595,12	0,000
84	3481020777008R	Svietidlo do lištového systému LED DALI 28W 3100 lm s 30° optikou min. CRI 95 spojitě SPD CCT4000K + 3f+DALI track adapter kompatibilný s navrhovaným lištovým systémom /d=100x140mm IP20 230V/DALI biele	ks	10,000	197,96	1 979,60	0,000
85	3481020777009R	Svietidlo do lištového systému LED DALI 28W 1850 lm s 30° optikou min. CRI 95 SPD rastlinné spektrum/rastlinná biela + 3f+DALI track adapter kompatibilný s navrhovaným lištovým systémom / d=100x140mm IP20 230V/DALI biele	ks	5,000	217,88	1 089,40	0,000
86	SIN000011255R	3m 3fáz. + DALI lišta biela	ks	2,000	59,59	119,18	0,000
87	SIN000011256R	Napájač 3fáz. + DALI biela	ks	1,000	11,79	11,79	0,000
88	SIN000011257R	Spojka 3fáz. + DALI biela	ks	1,000	7,64	7,64	0,000
89	SIN000011258R	Koncovka	ks	1,000	1,25	1,25	0,000
90	SIN000011259R	Úchyt jednoduchý biely	ks	6,000	4,98	29,88	0,000
91	210220300	Ochranné pospájanie v kúpeľniach, technológie, stroje... pevne uložiť, alebo v omyetke Cu 4-16mm2	m	450,000	0,95	427,50	0,000
92	341110012300	Kábel medený H07V-K 6 mm2	m	450,000	0,44	198,00	0,000
93	210411041R	Montáž držiaka diaľkového ovládača na stenu	ks	19,000	4,98	94,62	0,000
94	210411161R.1	Oživenie a programovanie riadiaceho systému DALI	ks	2,000	830,00	1 660,00	0,000
95	210461001	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 200W na stenu	ks	2,000	9,96	19,92	0,000
96	541510000100R	Infrapanel - Fenix ECOSUN 100 K+b osadené v pulte + tepelne spínanú zásuvku Elektrobock TS20	ks	2,000	80,51	161,02	0,000
97	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	2 175,000	0,95	2 066,25	0,000
98	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,95	23,75	0,000
99	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	4 760,000	0,95	4 522,00	0,000
100	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	235,000	0,95	223,25	0,000
101	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	200,000	1,04	208,00	0,000
102	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,25	75,00	0,000
103	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	2 175,000	0,31	674,25	0,000
104	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	0,43	10,75	0,000
105	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	4 470,000	0,74	3 307,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
106	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	235,000	1,93	453,55	0,000
107	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	200,000	2,80	560,00	0,000
108	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	4,20	252,00	0,000
109	341610021000	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2	m	290,000	1,06	307,40	0,000
110	210800614	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	75,000	0,95	71,25	0,000
111	341310009200	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	75,000	0,95	71,25	0,000
112	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	600,000	0,66	396,00	0,000
113	341310009400R	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	600,000	2,14	1 284,00	0,000
114	210810064	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	80,000	1,66	132,80	0,000
115	341110006500	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	80,000	10,41	832,80	0,000
116	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	580,000	2,08	1 206,40	0,000
117	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	580,000	15,19	8 810,20	0,000
118	210872124	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1	m	195,000	0,95	185,25	0,000
119	341210001800	Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm2	m	195,000	0,66	128,70	0,000
120	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
121	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
122	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
123	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
124	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-01

Podružný rozvádzač 1.NP- RA2-1

1 984,02

0,000

125	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
126	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
127	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
128	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
129	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
130	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
131	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
132	404129	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B32 10000A, LEGRAND	ks	1,000	14,08	14,08	0,000
133	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
134	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
135	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
136	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
137	404169	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C10 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
138	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	2,000	465,80	931,60	0,000
139	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
140	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
141	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
142	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
143	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
144	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
145	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
146	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-02

Podružný rozvádzač 1.NP- RA2-2

2 001,97

0,000

147	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
148	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
149	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
150	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
151	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
152	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
153	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
154	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
155	404126	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P B16 10000A,Legrand	ks	3,000	11,46	34,38	0,000
156	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
157	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	2,000	3,61	7,22	0,000
158	404223	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	11,74	11,74	0,000
159	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	2,000	465,80	931,60	0,000
160	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
161	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
162	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
163	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
164	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
165	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
166	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
167	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-03

Podružný rozvádzač Podateľňa 1.NP- RA3-1

2 257,27

0,000

168	337228	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ROZV. XL3 S 160 ZAPUSTENÁ 8x24, LEGRAND	ks	1,000	261,63	261,63	0,000
169	337258	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- DVERE KOV. XL3 S 160 8x24, LEGRAND	ks	1,000	62,13	62,13	0,000
170	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
171	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
172	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
173	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
174	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	22,000	3,32	73,04	0,000
175	411708	BRANCH PRODUCTS ,PRŮDOVÝ CHRÁNIČ TX3 4P 40A 30MA AC,Legrand	ks	2,000	27,65	55,30	0,000
176	DALI01.2	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	3,000	465,80	1 397,40	0,000
177	406466	BRANCH PRODUCTS ,VYPÍNAČ DX3 IS 3P 40A,Legrand	ks	1,000	16,45	16,45	0,000
178	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
179	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	30,000	0,49	14,70	0,000
180	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
181	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
182	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
183	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-04

Podružný rozvádzač 1.NP- RA1-1 - úprava

533,58

0,000

184	404169	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C10 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
185	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	12,000	3,32	39,84	0,000
186	404126	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P B16 10000A,Legrand	ks	1,000	11,46	11,46	0,000
187	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	2,000	21,51	43,02	0,000
188	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	2,000	35,90	71,80	0,000
189	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	15,95	15,95	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
190	EMT000001233	Elektromer digitálny LE-02d MID 1619019 80A/3x230/400VAC 3F/4,5M priamy MID	ks	1,000	55,20	55,20	0,000
191	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	13,000	4,15	53,95	0,000
192	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	6,64	19,92	0,000
193	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,30	16,60	0,000
194	210290862	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov k jednotlivým prístrojom do rozvádzača	ks	18,000	0,83	14,94	0,000
195	210291011	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači do 0,8 m2, doplniť skrutky a podložky	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
196	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
197	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
198	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-05 Podružný rozvádzač WC 1.NP- RS1-1 410,19 0,000

199	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
200	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
201	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
202	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
203	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
204	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
205	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
206	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
207	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
208	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-06 Podružný rozvádzač WC 1.NP- RS2-1 410,19 0,000

209	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
210	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
211	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
212	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
213	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
214	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
215	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
216	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
217	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
218	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-07 Podružný rozvádzač WC 2.NP- RS1-2 410,19 0,000

219	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
220	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
221	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
222	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
223	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
224	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
225	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
226	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
227	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
228	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-08 Podružný rozvádzač WC 2.NP- RS2-2 410,19 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
229	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
230	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
231	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
232	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
233	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
234	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
235	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
236	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
237	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
238	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-10
Podružný rozvádzač WC 3.NP- RS1-3
410,19
0,000

239	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
240	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
241	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
242	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
243	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
244	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
245	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
246	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
247	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
248	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-11
Podružný rozvádzač WC 3.NP- RS2-3
410,19
0,000

249	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
250	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
251	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
252	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
253	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
254	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
255	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
256	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
257	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
258	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-12
Podružný rozvádzač WC 4.NP- RS1-4
410,19
0,000

259	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
260	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
261	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
262	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
263	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
264	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
265	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
266	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
267	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
268	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M-13		Podružný rozvádzač WC 4.NP- RS2-4				410,19	0,000
269	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
270	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
271	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
272	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
273	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
274	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
275	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
276	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
277	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
278	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000
21-M-14		Podružný rozvádzač WC 5.NP- RS1-5				410,19	0,000
279	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
280	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
281	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
282	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
283	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
284	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
285	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
286	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
287	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
288	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000
21-M-15		Podružný rozvádzač WC 5.NP- RS2-5				410,19	0,000
289	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
290	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
291	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
292	404171	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 1P C16 10000A,Legrand	ks	1,000	4,15	4,15	0,000
293	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
294	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
295	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
296	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
297	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
298	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000
21-M-16		Podružný rozvádzač WC 6.NP- RS2-6.1				409,65	0,000
299	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
300	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
301	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
302	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
303	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
304	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
305	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
306	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
307	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
308	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-17 Podružný rozvádzač WC 6.NP- RS2-6.2 409,65 0,000

309	1411	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND	ks	1,000	31,77	31,77	0,000
310	406465	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND	ks	1,000	13,83	13,83	0,000
311	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	4,000	3,32	13,28	0,000
312	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
313	411707	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC, LEGRAND	ks	1,000	31,76	31,76	0,000
314	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
315	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
316	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
317	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
318	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-18 Hlavný rozvádzač RH 6 344,57 0,000

319	3580760457R	Legrand Prístroje(Ističe, Odpínače, Prúdové chrániče, Poist. vložky, pom.spin., napäť.spúšte) podľa výkresu	ks	1,000	83,00	83,00	0,000
320	3580760458R	Legrand rozvadzac XL3 4000 4 polia	ks	1,000	282,20	282,20	0,000
321	OEZ:42381	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZS, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, so signalizáciou, varistor, iskrisko	ks	3,000	70,55	211,65	0,000
322	OEZ:38361	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3-MZS, typ 1+2, I _{imp} 25 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	3,000	431,60	1 294,80	0,000
323	3450629400	Svorka RS 35 radová černa	ks	110,000	1,91	210,10	0,000
324	3451531900	Zbernica Cu 50/10mm (2,4m)	ks	8,000	187,01	1 496,08	0,000
325	3890200035-PC	Ampermeter mer.strid.napätia tr.1,5 96x96 FQ 0207 0-1,5/3 A	ks	1,000	83,00	83,00	0,000
326	25463	Menič 300/5 MTP 0,5S 10VA	KS	9,000	61,75	555,75	0,000
327	3890200020	Voltmeter mer.strid.napätia tr.1,5 96x96 FQ 0207 400V	ks	1,000	83,00	83,00	0,000
328	3580331800	Spínač VP 110 voltmetrový	ks	1,000	83,00	83,00	0,000
329	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	1,25	2,50	0,000
330	3455110095	Hlavica spínacia kpl.	ks	3,000	1,39	4,17	0,000
331	3742500070-PC	Bezpečnostný transformátor 230/24V	ks	1,000	46,32	46,32	0,000
332	3570311800	(De)Kompenzačný rozvádzač (vyšpecifikovany po zrealizovani celej stavby a meraniach)	ks	1,000	1 660,00	1 660,00	0,000
333	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
334	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
335	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
336	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-19 Podružný rozvádzač 3.NP- RA1-3 2 777,61 0,000

337	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
338	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
339	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
340	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
341	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
342	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	2,000	3,30	6,60	0,000
343	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
344	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
345	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
346	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
347	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
348	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	3,000	465,80	1 397,40	0,000
349	DALI2	Brána do intranetu Phillips EnvisionGateway typ PDEG	ks	1,000	268,92	268,92	0,000
350	413108	Výkonové istenie, ZDROJ FILTROVANÝ 21,5W 24V=, LEGRAND	ks	1,000	73,80	73,80	0,000
351	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
352	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
353	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
354	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
355	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
356	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
357	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
358	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-20
Podružný rozvádzač 3.NP- RA2-3
1 969,11
0,000

359	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
360	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
361	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
362	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
363	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
364	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
365	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	31,000	3,32	102,92	0,000
366	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
367	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
368	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
369	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
370	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	2,000	465,80	931,60	0,000
371	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
372	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
373	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
374	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
375	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
376	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
377	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
378	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-21
Podružný rozvádzač 4.NP- RA1-4
2 777,61
0,000

379	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
380	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
381	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
382	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
383	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
384	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	2,000	3,30	6,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
385	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
386	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
387	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
388	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
389	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
390	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	3,000	465,80	1 397,40	0,000
391	DALI2	Brána do intranetu Phillips EnvisionGateway typ PDEG	ks	1,000	268,92	268,92	0,000
392	413108	Výkonové istenie, ZDROJ FILTROVANÝ 21,5W 24V=, LEGRAND	ks	1,000	73,80	73,80	0,000
393	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
394	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
395	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
396	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
397	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
398	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
399	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
400	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-22
Podružný rozvádzač 4.NP- RA2-4
1 965,79
0,000

401	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
402	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
403	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
404	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
405	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
406	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
407	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
408	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
409	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
410	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
411	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
412	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	2,000	465,80	931,60	0,000
413	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
414	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
415	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
416	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
417	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
418	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
419	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
420	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-23
Podružný rozvádzač 5.NP- RA1-5
2 776,85
0,000

421	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
422	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
423	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
424	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
425	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
426	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	2,000	3,30	6,60	0,000
427	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
428	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
429	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
430	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
431	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
432	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	3,000	465,80	1 397,40	0,000
433	DALI2	Brána do intranetu Phillips EnvisionGateway typ PDEG	ks	1,000	268,92	268,92	0,000
434	413108.1	Výkonové istenie, ZDROJ FILTROVANÝ 21,5W 24V=, LEGRAND	ks	1,000	73,04	73,04	0,000
435	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
436	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
437	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
438	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
439	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
440	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
441	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
442	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

21-M-24
Podružný rozvádzač 5.NP- RA2-5
1 965,79
0,000

443	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
444	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
445	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
446	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
447	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
448	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,30	3,30	0,000
449	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
450	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
451	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	1,000	12,76	12,76	0,000
452	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
453	404172	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND	ks	1,000	3,61	3,61	0,000
454	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	2,000	465,80	931,60	0,000
455	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
456	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
457	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
458	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
459	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
460	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
461	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
462	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

21-M-25 Podružný rozvádzač 6.NP- RA2-6
2 786,76 0,000

463	1660	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL 9010, LEGRAND	ks	19,000	0,55	10,45	0,000
464	337215	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. POVRCH., LEGRAND	ks	1,000	206,48	206,48	0,000
465	37300	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
466	337265	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND	ks	1,000	53,38	53,38	0,000
467	3580760457	Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m	ks	2,000	10,84	21,68	0,000
468	404081	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND	ks	2,000	3,30	6,60	0,000
469	404084	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND	ks	30,000	3,32	99,60	0,000
470	404225	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P C32 10000A,Legrand	ks	1,000	13,55	13,55	0,000
471	404132	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND	ks	3,000	21,51	64,53	0,000
472	DALI01	DALI kontroler typ Phillips DDBC120-DALI	ks	3,000	465,80	1 397,40	0,000
473	404128	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND	ks	2,000	12,76	25,52	0,000
474	DALI2	Brána do intranetu Phillips EnvisionGateway typ PDEG	ks	1,000	268,92	268,92	0,000
475	413108.2	Výkonové istenie, ZDROJ FILTROVANÝ 21,5W 24V=, LEGRAND	ks	1,000	73,80	73,80	0,000
476	406469	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND	ks	1,000	76,36	76,36	0,000
477	411709	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
478	412247	Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND	ks	1,000	79,37	79,37	0,000
479	ESV000000306	Svorka radová - 2,5mm2	ks	40,000	0,49	19,60	0,000
480	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
481	PD	Presun dodávok	%	1,000	99,60	99,60	0,000
482	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
483	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení
4 818,62 0,000

484	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	44,000	3,44	151,36	0,000
485	770073	ZÁSUVKA DÁTOVÁ LEGRAND 2xRJ45 kategória 6a VALENA TYP 770073 - BIELA	ks	44,000	25,62	1 127,28	0,000
486	220511031	Kábel v rúrkach	m	400,000	0,76	304,00	0,000
487	KDP000000090	Kábel dátový ohybný FTP cat.5e AWG24 PVC 100MHz interiér	m	400,000	0,27	108,00	0,000
488	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	41,50	41,50	0,000
489	220511031	Kábel v rúrkach	m	2 050,000	0,76	1 558,00	0,000
490	KDP000000095	Kábel dátový pevný S/FTP 4x2xAWG23 LSOH cat.7 1000MHz Dca,s2,d1 sivý	m	2 050,000	0,48	984,00	0,000
491	220512110	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	44,000	3,32	146,08	0,000
492	220512121	Montáž kábla UTP, Cat.5, 5E, 6 - do svorkovnice	ks	6,000	1,69	10,14	0,000
493	220512132	Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu	ks	6,000	3,32	19,92	0,000
494	220512135	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	44,000	4,41	194,04	0,000
495	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,40	66,40	0,000
496	PM	Podružný materiál	%	1,000	66,40	66,40	0,000
497	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	41,50	41,50	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
2 988,00 0,000

498	HZS000112	Demontáž exist. zariadenia	hod	180,000	8,30	1 494,00	0,000
499	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	105,000	12,45	1 307,25	0,000
500	HZS000114.S	Demontáž a znovu montáž exist. EPS	hod	15,000	12,45	186,75	0,000

Celkom
170 500,90 0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO MAR 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Montážne práce						2 237,63	0,000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						2 237,63	0,000
924							
1	P0000004.1_7	MaR - vid'. samost. príloha	kpl	1,000	2 237,63	2 237,63	0,000
Celkom						2 237,63	0,000

REKAPITULÁCIA

Stavba:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala
Objekt:	SO 01 Budova PSK
Diel:	MaR

A) MaR - DODÁVKY, SLUŽBY	623,36 €
B) MONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL	458,74 €
C) ROZVÁDZAČ	1 155,53 €

Cena spolu bez DPH:	2 237,63 €
----------------------------	-------------------

Informatívna hodnota v SKK:	67 410,84 Sk
------------------------------------	---------------------

A) MaR - dodávky, služby

Stavba: Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala
Objekt: SO 01 Budova PSK
Časť: MaR

Dodávka RS

Názov		M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
LOGO! 12/24RC	Programovateľné releové zariadenie	ks	29,88	1,00	29,88
6EP1332-1SH52	Napájací zdroj pre LOGO, 230V AC / 24V DC, 4A	ks	33,20	1,00	33,20

63,08 €

Periférie

Názov	M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom

Ostatná dodávka

Názov		M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	ks	149,40	1,00	149,40
GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky	ks	29,08	1,00	29,08
LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	ks	16,60	1,00	16,60

195,08 €

Služby

Názov		M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
NAST/OZIV	Nastavenie a oživenie regulátorov LOGO	hod	12,45	12,00	149,40
KOMPLEX	Komplexné skúšky	hod	12,45	4,00	49,80
REV	Revízie	hod	20,75	8,00	166,00

365,20 €

Cena spolu Dodávka RS: 63,08 €
Cena spolu Periférie: 0,00 €
Cena spolu Ostatná dodávka: 195,08 €
Cena spolu Služby: 365,20 €
Cena spolu bez DPH: 623,36 €

B) Montáže, elektromontážny materiál

Stavba:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala
Objekt:	SO 01 Budova PSK
Časť:	MaR

Montáže 21-M

Názov	M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
210010022 Rúrka tuhá z PVC 23mm p.u.	m	1,660	15,00	24,900
210010043 Rúrka ohybná kovová 23mm p.u.	m	2,490	10,00	24,900
210010351 Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	ks	4,150	1,00	4,150
210100259 Ukončenie celoplastového kábla do 5x10	ks	9,960	6,00	59,760
210100301 Ukončenie tienenia kábla	ks	2,490	2,00	4,980
210190003 Montáž rozvadzača NN do 100kg	ks	83,000	1,00	83,000
210192722 Označovací štítok na kábel	ks	0,040	6,00	0,240
210810057 Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	m	1,250	18,00	22,500
210850023 Kábel JYTY do 7x1 p.u.	m	0,100	8,00	0,800

225,230

Montáže 36-M

Názov	M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
360410181/P Montáž a zapojenie impulzného relé - vodomer	ks	8,300	1,00	8,300
360430028/P Montáž servopohonu vr. zariadenia	ks	20,750	1,00	20,750
360480151/P Montáž GSM komunikátora	ks	41,500	1,00	41,500

70,550

Montážny materiál

Názov	M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
Kábel JYTY-O 3x1	m	0,48	8,00	3,84
Kábel CYKY-J 4x1,5	m	0,66	9,00	5,94
Kábel CYKY-O 12x1,5	m	3,04	9,00	27,36
Rúrka el-inšt plastová tuhá : VRM 20, siva, vr. prísl., resp. ekv.	m	1,50	15,00	22,50
Rúrka el-inšt plastová ohybná : FXP 20, siva, vr. prísl., resp. ekv.	m	0,40	10,00	4,00
Krabica 6455-11P, 4mm2	ks	3,32	1,00	3,32

66,96 €

HZS

Názov	M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
HZS III Nepredpokladané práce	hod	12,00	8	96,00

96,00 €

Cena spolu 21-M:	225,23 €
Cena spolu 36-M:	70,55 €
Cena spolu mont. materiál:	66,96 €
Cena spolu HZS:	96,00 €
Cena spolu bez DPH:	458,74 €

C) Rozvádzač

Stavba:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala
Objekt:	SO 01 Budova PSK
Časť:	MaR

Rozvádzač R-UzV

Názov		M.j.	Cena M.j.	Množstvo	Cena celkom
R-UzV	Nástenná rozvodnica, FAB, rozmery 600/800/250, IP55	ks	136,95	1	136,95
PŠ	Popisný štítok	ks	0,04	6	0,24
RH229206	Káblový žľab 40/40	ks	3,67	4,6	16,88
DIN lišta	Lišta DIN 35	ks	1,83	2,4	4,39
VYV11	Vývodka PG11	ks	0,33	1	0,33
VYV13,5	Vývodka PG13,5	ks	0,35	3	1,05
VYV21	Vývodka PG21	ks	2,08	1	2,08
MAT51	Nulová svorkovnica	ks	0,83	3	2,49
MAT52	Zemniaca svorkovnica	ks	0,50	3	1,50
IK141004	Svorkovnica radová s poistkou	ks	1,36	5	6,80
IK100002	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	ks	0,37	18	6,66
SLP275V/4S	Ochrana prepäťová SLP275V/4S so signalizáciou	ks	149,40	1	149,40
DA-275DF10	Ochrana prepäťová s vf filtrom DA-275DF10	ks	132,80	1	132,80
RTO16	Rázová oddeľovacia tlmivka RTO16	ks	17,10	2	34,20
BZ325001	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	ks	8,38	1	8,38
Zás. 230V	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	ks	4,57	1	4,57
IN8E2332	Hlavný vypínač na panel LST20 EHN4 A3	ks	17,26	1	17,26
BM017102	Istič 10kA char. C 2/1p	ks	8,13	1	8,13
BM018106	Istič 10kA char. B 6/1p	ks	5,73	1	5,73
BM018110	Istič 10kA char. B 10/1p	ks	4,57	2	9,14
BE400306	Spúšťač MP 1,6/3P	ks	24,98	1	24,98
BM900022	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	ks	6,81	1	6,81
IS506103	Poistkový odpájač 10x38 3P	ks	5,89	1	5,89
SKVP10016	Poistková patrona C10-25A, 16A gL	ks	2,32	3	6,96
BC024103	Prúdový chránič 40A, 4-pol., 30mA, typ AC, G, 10kA	ks	98,77	1	98,77
LA301013	Stýkač K3-10A10 230V	ks	17,43	2	34,86
LA190101	Pomocný kontakt HN01	ks	2,89	2	5,78
PT570730	Minirelé 4P/6A, 230V AC	ks	5,15	3	15,45
YPT78704	Pätica k relé PT 4p 6A	ks	3,49	3	10,47
XB5-AA21/31/41	Ovládacia hlavica stláčacia čierna/zelená/červená	ks	7,47	3	22,41
XB5-AD33	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna	ks	12,95	1	12,95
XB5-AVB3	Signálka s LED zelená, 24V AC/DC	ks	10,46	1	10,46
XB5-AVB4	Signálka s LED červená, 24V AC/DC	ks	10,46	1	10,46
MAT001	Ostatný montážny materiál (cca 10%)	ks	41,50	1	41,50
MONT002	Montážne náklady (cca 30%)	ks	298,80	1	298,80

1 155,53 €

Cena spolu R-UzV:

1 155,53 €

Cena spolu bez DPH:

1 155,53 €

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO ZTI 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce PSV						64 471,22	0,000
722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						64 471,22	0,000
1	P0000004.1_8	ZTI - vid. samost. príloha	kpl	1,000	64 471,22	64 471,22	0,000
Celkom						64 471,22	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: SO ZTI 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 655,46 0,000

8 Rúrové vedenie 461,89 0,000

1	871251122	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	22,000	4,15	91,30	0,000
2	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m	22,000	5,30	116,60	0,000
3	286530227600	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	ks	1,833	10,44	19,14	0,000
4	877251066	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	7,000	5,88	41,16	0,000
5	286530232400	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	ks	7,000	27,67	193,69	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 190,63 0,000

6	973011191	Vysekávanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100 mm, -0,00200t	ks	75,000	2,49	186,75	0,000
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,211	8,00	1,69	0,000
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,211	10,37	2,19	0,000

99 Presun hmôt HSV 2,94 0,000

9	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,117	25,17	2,94	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 63 815,76 0,918

713 Izolácie tepelné 2 999,83 0,000

10	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	529,000	4,15	2 195,35	0,000
11	283310000300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	26,520	0,19	5,04	0,000
12	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	158,100	0,34	53,75	0,000
13	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	54,060	0,38	20,54	0,000
14	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	38,760	0,51	19,77	0,000
15	283310025200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	56,100	0,90	50,49	0,000
16	283310025300	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	80,580	0,95	76,55	0,000
17	283310025400	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	77,520	1,05	81,40	0,000
18	283310025500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	37,740	1,20	45,29	0,000
19	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	2,000	8,30	16,60	0,000
20	283310027500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 60x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	2,040	3,78	7,71	0,000
21	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	23,000	12,45	286,35	0,000
22	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	6,120	1,45	8,87	0,000
23	283310027400	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 54x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	9,180	3,45	31,67	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	283310027200	Izolačná trubica ARMAFLEX Ace 42x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný ekvivalent	m	8,160	2,39	19,50	0,000
25	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	4,000	3,01	12,04	0,000
26	283310027700	Izolačná trubica ARMAFLEX Ace 89x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	4,080	5,64	23,01	0,000
27	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	35,579	1,29	45,90	0,000

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 922,35

0,462

28	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	7,000	120,81	845,67	0,241
29	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	26,000	24,90	647,40	0,000
30	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	13,000	13,15	170,95	0,020
31	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 alebo iný ekvivalent	m	88,000	9,09	799,92	0,134
32	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8 alebo iný ekvivalent	m	7,000	14,23	99,61	0,018
33	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 alebo iný ekvivalent	m	22,000	6,47	142,34	0,011
34	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 alebo iný ekvivalent	m	56,000	7,35	411,60	0,036
35	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 alebo iný ekvivalent	m	2,000	8,34	16,68	0,002
36	721174018	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 125 mm	m	2,000	3,83	7,66	0,000
37	286530137500	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/180°, D 125/110 mm, GEBERIT alebo iný ekvivalent	ks	2,000	41,50	83,00	0,000
38	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	26,000	2,17	56,42	0,000
39	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	39,000	2,40	93,60	0,000
40	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	49,000	3,55	173,95	0,000
41	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	5,000	5,28	26,40	0,001
42	286630027200	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerez alebo iný ekvivalent	ks	5,000	34,13	170,65	0,000
43	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	108,000	1,25	135,00	0,000
44	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,493	84,18	41,50	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 000,23

0,442

45	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	2,000	21,60	43,20	0,013
46	722130218	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	4,000	30,27	121,08	0,043
47	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	3,000	3,31	9,93	0,000
48	722131938	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	1,000	37,72	37,72	0,004
49	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	244,000	9,50	2 318,00	0,065
50	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	153,000	12,77	1 953,81	0,073
51	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	75,000	21,02	1 576,50	0,056
52	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	14,000	36,64	512,96	0,015
53	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch alebo iný ekvivalent	m	81,000	8,11	656,91	0,014
54	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	9,000	40,59	365,31	0,014
55	722181120	Ochranná trubka Rehau pre D 25	m	14,000	26,56	371,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	722181130	Ochranná trubka Rehau pre D 20	m	10,000	24,90	249,00	0,000
57	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	143,000	6,29	899,47	0,000
58	722211065	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80	ks	1,000	14,48	14,48	0,002
59	422210023200	Posúvač prírubový s mäkkým tesnením, EKOpuls 15 EP-P, DN 80, PN 16 EP	ks	1,000	211,03	211,03	0,000
60	722211813	Demontáž armatúry prírubovej, vodoměr s dvomi prírubami do DN 80, -0,02826t	ks	1,000	4,83	4,83	0,000
61	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	143,000	5,74	820,82	0,018
62	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	11,45	68,70	0,002
63	197730078700	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz, IVAR alebo iný ekvivalent	ks	6,000	6,68	40,08	0,000
64	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	77,000	1,90	146,30	0,001
65	552270002800	Hadica FLEXI nerezová s kolenom 1/2" FM, dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu, IVAR alebo iný ekvivalent	ks	77,000	9,55	735,35	0,000
66	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	1,58	7,90	0,000
67	28840	STROMAX-AWD.Rp-DN 15. kvs 4.8 alebo iný ekvivalent	ks	5,000	19,09	95,45	0,000
68	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	6,000	1,73	10,38	0,000
69	28841	STROMAX-AWD.Rp-DN 20. kvs 11.5 alebo iný ekvivalent	ks	6,000	24,90	149,40	0,000
70	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	6,000	1,83	10,98	0,000
71	2412573	HERZ Ventil STRÖMAX-AWD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom alebo iný ekvivalent	ks	6,000	29,88	179,28	0,000
72	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	1,000	1,85	1,85	0,000
73	2412574	HERZ Ventil STRÖMAX-AWD DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom alebo iný ekvivalent	ks	1,000	47,31	47,31	0,000
74	722259115	Tesnenie Hilti pri prestupe potrubia požiarnym úsekom alebo iný ekvivalent	sub	87,000	4,98	433,26	0,000
75	722259116	Konzoly Hilti pre rozvod ZTI alebo iný ekvivalent	sub	43,000	4,57	196,51	0,000
76	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	29,19	29,19	0,007
77	388240000100	Vodomer prírubový Senzus MeiStream DN 50, PN 16	ks	1,000	337,35	337,35	0,000
78	388240001200	Vysielač impulzov k vodomeru Senzus MeiStream	ks	1,000	35,76	35,76	0,000
79	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	578,000	1,21	699,38	0,108
80	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	4,000	2,47	9,88	0,001
81	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	582,000	0,88	512,16	0,006
82	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,061	63,46	3,87	0,000
83	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,556	149,28	83,00	0,000

724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 647,49

0,000

84	724400103	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 závesné WC a 3 sanitárne zariadenie	ks	1,000	124,50	124,50	0,000
85	426710000300	Prečerpávacie zariadenia pre splaškové vody Wilo DrainLift S1/6 RV alebo iná vhodná alternatíva	ks	1,000	1 481,49	1 481,49	0,000
86	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,009	4 611,11	41,50	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmetov

41 245,86

0,013

87	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) alebo iný ekvivalent	súb.	43,000	33,58	1 443,94	0,000
----	-----------	--	------	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	552370000600	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT alebo iný ekvivalent	ks	1,000	366,61	366,61	0,000
89	552370000400	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT alebo iný ekvivalent	ks	42,000	288,93	12 135,06	0,000
90	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	43,000	16,60	713,80	0,000
91	642360000300	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA alebo iný ekvivalent	ks	42,000	129,25	5 428,50	0,000
92	4014804478206	OLYMP NEW Misa závesná imobilná alebo iný ekvivalent	ks	1,000	124,50	124,50	0,000
93	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	23,000	16,60	381,80	0,000
94	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	ks	23,000	326,52	7 509,96	0,000
95	068237	Napájací zdroj ZAS 230A/6DS.31 alebo iný ekvivalent	KS	6,000	55,61	333,66	0,000
96	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	24,56	24,56	0,000
97	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, so sifónom komplet, biela, JIKA alebo iný ekvivalent	ks	1,000	64,74	64,74	0,000
98	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	17,000	4,15	70,55	0,000
99	60201000	Nova Pro deliaca stena pisoárová alebo iný ekvivalent	ks	17,000	141,10	2 398,70	0,000
100	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	9,000	41,50	373,50	0,000
101	552310001000	Kuchynský drez nerezový ELEGANT 30 dekor na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 190 mm, sifón, DEXTRADE alebo iný ekvivalent	ks	9,000	132,80	1 195,20	0,000
102	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	20,75	124,50	0,000
103	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo iný ekvivalent	ks	6,000	163,48	980,88	0,000
104	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	43,000	4,35	187,05	0,003
105	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2" alebo iný ekvivalent alebo iný ekvivalent	ks	120,000	11,22	1 346,40	0,000
106	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	5,24	403,48	0,006
107	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	12,45	74,70	0,000
108	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI alebo iný ekvivalent	ks	6,000	77,96	467,76	0,000
109	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	35,000	9,84	344,40	0,004
110	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA alebo iný ekvivalent	ks	26,000	76,15	1 979,90	0,000
111	551450000700	Batéria drezová stojanková Tigo s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 345x185x85 mm, chróm, JIKA alebo iný ekvivalent	ks	9,000	49,80	448,20	0,000
112	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	26,000	5,68	147,68	0,000
113	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová Geberit pochrómovaná alebo iný ekvivalent	ks	26,000	15,77	410,02	0,000
114	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	6,26	43,82	0,000
115	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlou hadicovou pripojkou, plast, GEBERIT alebo iný ekvivalent	ks	7,000	12,24	85,68	0,000
116	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	7,000	8,24	57,68	0,000
117	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE alebo iný ekvivalent	ks	7,000	120,35	842,45	0,000
118	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	7,000	4,96	34,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
119	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	7,000	24,65	172,55	0,000
120	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	16,000	9,96	159,36	0,000
121	5516757400	Dvierka krycie 30x20 cm nerezové	kus	11,000	21,58	237,38	0,000
122	5516757200	Dvierka krycie t3622 30x15cm	kus	5,000	12,45	62,25	0,000
123	998725103	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,206	21,81	69,92	0,000

Celkom

64 471,22

0,918

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO UVK 1-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce PSV						14 118,42	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE							
735 TELESÁ						14 118,42	0,000
1	P0000004.1_9	UVK - vid'. samost. príloha	kpl	1,000	14 118,42	14 118,42	0,000
Celkom						14 118,42	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: SO UVK 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

13 819,62

0,015

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

896,66

0,010

1	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	22,000	0,83	18,26	0,000
2	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	22,000	1,00	22,00	0,000
3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,000	8,30	33,20	0,000
4	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	1,000	9,96	9,96	0,000
5	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	8,000	12,45	99,60	0,000
6	733113112	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10 - faktúrovať skutočnosť	ks	160,000	3,11	497,60	0,000
7	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	13,000	0,37	4,81	0,000
8	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	48,000	0,37	17,76	0,000
9	733191913	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	6,000	3,07	18,42	0,002
10	733191914	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	2,000	3,30	6,60	0,001
11	733191915	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	2,000	4,02	8,04	0,001
12	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	8,000	6,06	48,48	0,004
13	733191924	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	ks	2,000	6,72	13,44	0,001
14	733196911	Opravy rozvodov potrubí z oceleových rúrok zavarenie švíka na rúre do 10 cm dĺžky s hrúbkou steny do 3,6 mm	ks	4,000	2,13	8,52	0,001
15	733196921	Oprava rozvodov potrubí, príplatok k cene za ďalších 10 cm dĺžky s hrúbkou steny do 3,6 mm	ks	4,000	1,73	6,92	0,001
16	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,001	55,21	0,06	0,000
17	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	9,810	8,46	82,99	0,000

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 575,06

0,002

18	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	22,000	2,22	48,84	0,002
19	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - faktúrovať skutočnosť	ks	160,000	4,15	664,00	0,000
20	52869	Redukcia KORAD 1/2-3/8" - faktúrovať skutočnosť	ks	160,000	0,42	67,20	0,000
21	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	5,000	4,15	20,75	0,000
22	1920038	Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	5,000	12,45	62,25	0,000
23	734223255	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	13,000	4,15	53,95	0,000
24	1369491	Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	5,000	19,09	95,45	0,000
25	Z-D025	Armatúra pripojovací HM	ks	8,000	60,86	486,88	0,000
26	Z-D027	Krytka armatúry HM	ks	8,000	4,15	33,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	734890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,002	46,38	0,09	0,000
28	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	18,456	2,30	42,45	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 10 822,86 0,002

29	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	16,60	33,20	0,000
30	K22H036110-00-10	KORATHERM HORIZONTAL 22-0366/1100	ks	2,000	244,85	489,70	0,000
31	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	16,60	99,60	0,000
32	K20V080088-00M16	KORATHERM VERTIKAL M 20-0800/0884	ks	6,000	302,95	1 817,70	0,000
33	Z-U 144	Navrtávací konzola 18/120	ks	2,000	3,78	7,56	0,000
34	RAL	Priplatok za farbu White RAL 96010	%	37,265	1,66	61,86	0,000
35	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	49,000	16,60	813,40	0,000
36	2141044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 550x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	23,000	44,82	1 030,86	0,000
37	K00215505009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 550x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	7,000	50,13	350,91	0,000
38	2241052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	12,000	54,70	656,40	0,000
39	2241062013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	60,42	422,94	0,000
40	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	31,000	16,60	514,60	0,000
41	2241072013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000	68,06	612,54	0,000
42	K00225508009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	16,000	74,37	1 189,92	0,000
43	2241092013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	81,76	490,56	0,000
44	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	20,75	103,75	0,000
45	V00226010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	94,62	94,62	0,000
46	V00226012009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	112,05	448,20	0,000
47	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	93,000	7,15	664,95	0,000
48	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	178,980	0,37	66,22	0,000
49	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	187,980	0,90	169,18	0,000
50	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	332,000	0,33	109,56	0,002
51	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	187,980	0,61	114,67	0,000
52	735890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	5,300	53,62	284,19	0,000
53	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky nad 12 do 24 m	%	128,301	1,37	175,77	0,000

783 Nátery 50,83 0,001

54	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email	m	13,000	2,27	29,51	0,001
55	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	13,000	1,64	21,32	0,000

D3 Plastové rozvody k vykurovacím telesám 474,21 0,000

56	12664521003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil 16,2x2,6xG 3/4	ks	16,000	1,92	30,72	0,000
57	12664621003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil 20x2,9xG 3/4	ks	10,000	2,66	26,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	11304911050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke	m	17,000	2,99	50,83	0,000
59	11305011050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke	m	20,000	4,07	81,40	0,000
60	11315191025	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 v ochrannej rúrke	m	11,000	7,54	82,94	0,000
61	11600611001	T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX	ks	2,000	4,81	9,62	0,000
62	11600831001	T-kus 25-16-20 PX	ks	2,000	5,48	10,96	0,000
63	11600621001	T-kus 25-16-25 PX	ks	4,000	6,64	26,56	0,000
64	11600011001	Násuvná objímka 16 PX	ks	13,000	0,62	8,06	0,000
65	11600021001	Násuvná objímka 20 PX	ks	12,000	0,68	8,16	0,000
66	11600031001	Násuvná objímka 25 PX	ks	14,000	1,00	14,00	0,000
67	14563271001	Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX+ 16-Rp1/2	ks	4,000	5,40	21,60	0,000
68	14563281001	Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX+ 20-Rp1/2	ks	8,000	5,98	47,84	0,000
69	14563311001	Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX+ 25-Rp 3/4	ks	2,000	6,70	13,40	0,000
70	REHMONT	Montáž plastových rozvodov	%	5,210	7,97	41,52	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 298,80 0,000

71	HZS0101	Vykurovací skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	24,000	12,45	298,80	0,000
----	---------	---	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 14 118,42 0,015

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO VZT 1.-6.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Montážne práce						56 300,16	0,000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						56 300,16	0,000
924							
1	P0000004.1_6	VZT - vid'. samost. príloha	kpl	1,000	56 300,16	56 300,16	0,000
Celkom						56 300,16	0,000

Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
KLIMATIZAČNÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	42 936,75	13 230,21	
Nátery	105,00	28,20	
Vzduchotechnické zariadenia celkom	43 041,75	13 258,41	
Doprava 0,00% z dodávky zariadení			
Presun 0,00 Sk/kg: Cena, Hmotnosť			
PPV 0,00% z montáže a náterov zariadení			
Murárske výpomocce 0,00% z montáže a náterov zariadení			
Dodávka celkom, Montážne náklady			
Hodinové zúčtovacie sadzby			
Montáž celkom			
Lešenie			
Izolácie tepelné			
Izolácie protipožiarne			
Izolácie protihlukové			
Základné náklady celkom	43 041,75	13 258,41	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov,			
lešení a izolácií			
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov			
Vedľajšie náklady celkom			
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení			
Kompletačná činnosť			
Náklady celkom	43 041,75	13 258,41	
Základ a hodnota DPH 20%		0,00	
Základ a hodnota DPH 0%			
Náklady celkom bez DPH		56 300,16	
Ročný nárast cien 0,00%			
Ročný nárast cien 0,00%			
			Hmotnosť
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž	[kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD			
BLOK B - 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE-PRAVÁ STRANA - KLIMATIZÁCIA	29 916,12	9 068,89	
Zariadenie Z-B1P - Pravá strana	29 154,12	7 338,98	
Spoločné zariadenie pre Z-B1P	762,00	1 729,91	
BLOK B - 1.-6. NADZEMNÉ PODLAŽIE-VSTUPNÁ HALA-VZDUCHOTECHNIKA	13 020,63	4 161,32	
Zariadenie Z-BV1- ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP až 6.NP	9 892,78	2 471,96	
Zariadenie Z-BV2- ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIE 1.NP	169,27	42,36	
Spoločné zariadenie pre Z-BV1 a Z-BV2	1 345,20	1 078,88	
Protipožiarne izolácie VZT potrubia	821,70	369,72	
Tepelné izolácie VZT potrubia	791,68	198,40	
Nátery vzduchotechnických zariadení	105,00	28,20	
	Číslo (ID)		
Zoznam výrobcov	výrobca		
ELEKTRODESIGN Ventilátory Sk	1033		
IMOS-Systemair	1225		
Izolace - obecné	1101		

Lešení, hodinové zúčtovací sazby-obecně	1105			
Materiál montážní, spojovací - obecně	1103			
Nátěry - obecné	1102			
Potrubí kruhové - obecné	1021			
Vlastní	8000			

Pozície	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	Zariadenie 0 - ÚVOD										
	VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE je spracované v stupni: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii! ŠPECIFIKÁCIE HRANATÉHO A KRHOVÉHO POTRUBIA VZT NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA TEJTO PD. PRESNÉ OSADENIE A UMIESTNENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ VČÍTANE POTRUBNÝCH ROZVODOV VZT, ROZVODOV CHLADIVA, ICH PRÍSLUŠENSTVA A POD., SA V TEJTO DOKUMENTÁCII NIE SÚ OBSIAHNUTÉ PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESII STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MaR, ÚVK. ZTI A POD.. TÁTO PD NERIEŠI OCELOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE OSADENIE VZT ZARIADENÍ VČÍTANE POTRUBNÝCH ROZVODOV - ZABEZPEČÍ STAVBA PO KONZULTÁCIÍ SO STATIKOM CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ BRUTTO CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATELOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.										
	Zariadenie - celkom										
	BLOK B - 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE-PRAVÁ STRANA - KLIMATIZÁCIA										
	Zariadenie Z-B1P - Pravá strana										
	<i>KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM VRF /tepelné čerpadlo/ v zložení:</i>										
01.01	-vnútorná jednotka - kazetová 4-stranová S-28MY2E5A Qch=2.8 kW, Qoh= 3.2 kW	ks	3,00	551,11	1 653,33	137,78	413,34	688,89	2 066,67	25,00	75,00
01.02	-vnútorná jednotka - kazetová 4-stranová S-36MY2E5A Qch=3.6 kW, Qoh= 4.2 kW	ks	12,00	554,60	6 655,20	142,80	1 713,60	697,40	8 368,80	25,00	300,00
01.03	-vnútorná jednotka - kazetová 4-stranová S-45MZ2E5A Qch=4.5 kW	ks	1,00	673,51	673,51	168,38	168,38	841,89	841,89	25,00	25,00
02.01	-vonkajšia jednotka - tepelné čerpadlo: ECOi U-18ME2E8 Qch=50 kW, Qoh=56 kW, N=20,3 kW, 400 v/50 Hz, R410A	ks	1,00	8 967,15	8 967,15	2 241,79	2 241,79	11 208,94	11 208,94	528,00	528,00
	<i>Príslušenstvo vnútorných jednotiek</i>										
	-dekoratívny panel CZ-KPY3 pre kazetové jednotky	ks	16,00	137,46	2 199,36	34,37	549,92	171,83	2 749,28	8,00	128,00
	-ovládač CZ-RTC5 - kabelový	ks	16,00	99,80	1 596,80	24,95	399,20	124,75	1 996,00	0,25	4,00
	<i>Príslušenstvo potrubných rozvodov:</i>										
	-refnet CZ-P680BK2BM	ks	6,00	121,15	726,90	30,29	181,74	151,44	908,64	0,15	0,90
	-refnet CZ-P22BK2BM	ks	9,00	70,30	632,70	17,58	158,22	87,88	790,92	0,15	1,35
	<i>MEĎENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA</i>										
	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/ -doplnenie chladiva R410A - odhad	bm kg	105,00 15,50	50,22 45,65	5 273,10 707,58	12,56 11,41	1 318,80 176,86	62,78 57,06	6 591,90 884,43	1,00 1,00	105,00 15,50
	<i>INŠTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY</i>										
	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore -inštalačný žľab dimenzovať s dostatočnou rezervou pre osadenie potrubia chladenia aj pre ostatné podlažia /3. a 4.NP/ NEOBSADENÁ POLOŽKA	bm	3,00	22,83	68,49	5,71	17,13	28,54	85,62	1,50	4,50
02-09											
10	<i>OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT</i>										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	<i>DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ</i>										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
	Z-B1P - celkom				29 154,12		7 338,98		36 493,10		1 187,25
	Spoločné zariadenie pre Z-B1P										
	Montážny materiál pre zhotovenie pomocných konštrukcií a pod.. <i>SPOJOVACÍ MATERIÁL:</i>	kg	85,00	5,40	459,00	1,35	114,75	6,75	573,75	0,00	0,00
	Spojovací materiál a tesniaci materiál a pod.	kg	3,00	5,40	16,20	1,35	4,05	6,75	20,25	1,00	3,00
	<i>Gumové podložky pre osadenie VZT</i>										
	zariadení a potrubia - zhotoviteľ pri montáži	kg	7,00	5,40	37,80	1,35	9,45	6,75	47,25	1,00	7,00
	Rezerva pre pomocné a montážne práce	kp	1,00	249,00	249,00	62,25	62,25	311,25	311,25	0,00	0,00
	Príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie	h	8,00	0,00	0,00	12,45	99,60	12,45	99,60	0,00	0,00
	Zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	2,00	0,00	0,00	12,45	24,90	12,45	24,90	0,00	0,00
	Montáž a úprava pomocných konštrukcií pri montáži	h	2,00	0,00	0,00	12,45	24,90	12,45	24,90	0,00	0,00
	Doprava, obal, skladovanie - odhad - upresní montážna firma	kp	1,00	0,00	0,00	840,55	840,55	840,55	840,55	0,00	0,00
	Presun hmôt na stavbe - odhad - upresní montážna firma	kp	1,00	0,00	0,00	539,50	539,50	539,50	539,50	0,00	0,00
	Pomocné práce pri montáži a murárska výpomoc	h	1,00	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00
	Spločné zariadenie ZB5 - celkom				762,00		1 729,91		2 491,91		10,00
	BLOK B - 1.NP- KLIMATIZÁCIA celkom				29 916,12		9 068,89		38 985,01		1 197,25
	BLOK B - 1.-6. NADZEMNÉ PODLAŽIE-VSTUPNÁ HALA-VZDUCHOTECHNIKA										
	Zariadenie Z-BV1- ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP až 6.NP										
	<i>VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ</i>										
01.01	QUADRO SUPER IT "alebo ekvivalent"	ks	24,00	146,58	3 517,92	36,64	879,36	183,22	4 397,28	2,30	55,20

	-pre zabudovanie do SDK stropu -včítane časového dobehu a samočinnej klapky -ventilátory budú ovládané snímačmi pohybu a osvetlenia príslušnej časti miestnosti - rieši projekt ELI Príslušenstvo ventilátora: -sada pre montáž do SDK stropu -regulátor TRIO QS -povinné príslušenstvo podľa nariadenia EU 1253/2014	ks	24,00	15,12	362,88	3,78	90,72	18,90	453,60	0,30	7,20
	-pred objednaním regulátorov konzultovať zapojenie do systému ovládania podľa typu snímačov pohybu	ks	24,00	45,28	1 086,72	11,32	271,68	56,60	1 358,40	0,10	2,40
01.02	QUADRO MEDIO IT "alebo ekvivalent" -pre zabudovanie do SDK stropu -včítane časového dobehu a samočinnej klapky -ventilátory budú ovládané snímačmi pohybu a osvetlenia príslušnej časti miestnosti - rieši projekt ELI Príslušenstvo ventilátora: -sada pre montáž do SDK stropu	ks	19,00	117,73	2 236,87	29,43	559,17	147,16	2 796,04	2,30	43,70
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA SAMOŤAHOVÁ HLAVICA - CAGI - výtlak vzduchu	ks	19,00	13,11	249,09	3,28	62,32	16,39	311,41	0,30	5,70
09.01	CAGI 160 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	52,54	52,54	13,14	13,14	65,68	65,68	0,00	2,20
09.02	CAGI 200 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	56,03	56,03	14,01	14,01	70,04	70,04	2,50	2,50
09.03	CAGI 225 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	68,14	68,14	17,04	17,04	85,18	85,18	0,00	2,80
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované -ceny sú informatívne										
	do priemeru 100 30% tvaroviek	bm	14,00	8,09	113,26	2,03	28,42	10,12	141,68	2,00	28,00
	do priemeru 140 20% tvaroviek	bm	60,00	10,17	610,20	2,52	151,20	12,69	761,40	2,00	120,00
	do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	50,00	15,08	754,00	3,77	188,50	18,85	942,50	5,00	250,00
	do priemeru 280 20% tvaroviek	bm	5,00	20,22	101,10	5,05	25,25	25,27	126,35	7,00	35,00
13	OHYBNÁ HLINÍKOVÁ HADICA HLUKOVO IZOLOVANÁ hr.25 mm SONOFLEX MI 105 "alebo ekvivalent" Príslušenstvo ohybných hadíc. SPONA pr. 60 - 270	bm	36,00	2,66	95,76	0,66	23,76	3,32	119,52	0,25	9,00
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod. ZHOTOVENIE A ÚPRAVA OTVORU DO POTRUBIA	ks	43,00	3,74	160,82	0,94	40,42	4,68	201,24	0,01	0,43
	-pre nástavce a pod..	ks	43,00	4,15	178,45	1,04	44,72	5,19	223,17	0,00	0,00
	Zariadenie Z-BV1 - celkom				9 892,78		2 471,96		12 364,74		564,13
	Zariadenie Z-BV2- ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIE 1.NP VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										
01.02	QUADRO MEDIO T "alebo ekvivalent" -včítane časového dobehu a samočinnej klapky -ventilátor bude ovládaný spoločne s osvetlením miestnosti- rieši projekt ELI	ks	1,00	97,80	97,80	24,45	24,45	122,25	122,25	2,30	2,30
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA KRUHOVÁ MREŽKA hliníková										
09.01	IGC 100 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	5,40	5,40	1,35	1,35	6,75	6,75	0,27	0,27
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované -ceny sú informatívne										
	do priemeru 100 30% tvaroviek	bm	4,00	8,09	32,36	2,03	8,12	10,12	40,48	2,00	8,00
13	OHYBNÁ HLINÍKOVÁ HADICA HLUKOVO IZOLOVANÁ hr.25 mm SONOFLEX MI 105 "alebo ekvivalent" Príslušenstvo ohybných hadíc. SPONA pr. 60 - 270	bm	0,50	2,66	1,33	0,66	0,33	3,32	1,66	0,25	0,13
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY	ks	2,00	3,74	7,48	0,94	1,88	4,68	9,36	0,01	0,02

-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,00	24,90	24,90	6,23	6,23	31,13	31,13	0,00	0,00
Zariadenie Z-BV2 - celkom				169,27		42,36		211,63		10,72
Spoločné zariadenie pre Z-BV1 a Z-BV2										
Montážny materiál pre zhotovenie pomocných konštrukcii a pod..	kg	185,00	5,40	999,00	1,35	249,75	6,75	1 248,75	0,00	0,00
<i>SPOJOVACÍ MATERIAL:</i>										
Spojovací materiál a tesniaci materiál a pod.	kg	15,00	5,40	81,00	1,35	20,25	6,75	101,25	1,00	15,00
<i>Gumové podložky pre osadenie VZT</i>										
zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži	kg	3,00	5,40	16,20	1,35	4,05	6,75	20,25	1,00	3,00
Rezerva pre pomocné a montážne práce	kp	2,00	124,50	249,00	31,13	62,26	155,63	311,26	0,00	0,00
Príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie	h	16,00	0,00	0,00	12,45	199,20	12,45	199,20	0,00	0,00
Zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	2,00	0,00	0,00	12,45	24,90	12,45	24,90	0,00	0,00
Montáž a úprava pomocných konštrukcii pri montáži	h	4,00	0,00	0,00	12,45	49,80	12,45	49,80	0,00	0,00
Doprava, obal, skladovanie - odhad - upresní montážna firma	kp	1,00	0,00	0,00	334,21	334,21	334,21	334,21	0,00	0,00
Presun hmôt na stavbe - odhad - upresní montážna firma	kp	1,00	0,00	0,00	124,50	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
Pomocné práce pri montáži a murárska výpomoc	h	1,00	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00
Spločné zariadenie ZBV - celkom				1 345,20		1 078,88		2 424,08		18,00
Protipožiarne izolácie VZT potrubia										
<i>UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE</i>										
-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	18,00	45,65	821,70	20,54	369,72	66,19	1 191,42	0,50	9,00
-v prípade potreby sa prevedie utesnenie prestupov zvislých potrubí cez podlašy na jednotlivých podlažiach										
-prevedie odborná firma										
Protipožiarne izolácie VZT - celkom:				821,70		369,72		1 191,42		9,00
Tepelné izolácie VZT potrubia										
* CENY IZOLACII SÚ IBA ORIENTAČNÉ										
<i>TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT</i>										
-potrubie odvetrania hygienických zariadení										
<i>Izolácia potrubia doskou z polyuretaneovej peny hr. 15 mm + AL fólia, samolepiaca</i>										
-proti kondenzácii na zariadeniach pre odvetranie	m2	64,00	12,37	791,68	3,10	198,40	15,47	990,08	0,15	9,60
Tepelné izolácie VZT - celkom:				791,68		198,40		990,08		9,60
BLOK B - 1.-6. NP- VZDUCHOTECHNIKA celkom				13 020,63		4 161,32		17 181,95		611,45
Nátery vzduchotechnických zariadení										
<i>NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCII</i>										
<i>z ocelového a pozinkovaného materiálu:</i>										
<i>-odtieň určí vedúci projektant alebo investor</i>										
-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	15,00	1,00	15,00	0,25	3,75	1,25	18,75	0,00	0,00
-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	15,00	1,00	15,00	0,25	3,75	1,25	18,75	0,00	0,00
-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	15,00	1,00	15,00	0,25	3,75	1,25	18,75	0,00	0,00
-základný náter - 1x S 2008	m2	15,00	1,00	15,00	0,38	5,70	1,38	20,70	0,00	0,00
-vrchný náter - 2x S 2321	m2	15,00	3,00	45,00	0,75	11,25	3,75	56,25	0,00	0,00
Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom				105,00		28,20		133,20		

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť: SO 01 - Vnútorné vybavenie kvetínáčov + zavlažovania 1.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce HSV						8 145,67	0,000
9	OSTATNÉ PRÁCE					8 145,67	0,000
1	P0000004.1_10	Špecifikácia kvetínáčov+vybavenie + zavlažovanie - vid'. samost. príloha	kpl	1,000	8 145,67	8 145,67	0,000
Celkom						8 145,67	0,000

Číslo zariaďovacieho prvku	Nákres	Popis	1.NP/m.č.	2.NP/m.č.	3.NP/m.č.	4.NP/m.č.	5.NP/m.č.	6.NP/m.č.	Počet kusov celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena spolu
KV1		Plechový kvetináč -brúsená nerez rozm. 2 700 x 520mm, výšky 370 mm	1.20 - 2 ks						2	1 438,00	2 876,00
1.	Výplň kvetináča KV1 x2ks	Keramzit, vrece 50l							3	10,85	32,55
2.	Výplň kvetináča KV1 x2ks	ND4+1h Drenážny a vodozádržný systém,Nophadrain 1,25 x 30m rolka, 37,5m2							0,093	8,32	0,77
3.	Výplň kvetináča KV1 x2ks	Substrát RS II Profi 250l							6	27,60	165,60
4.	Výplň kvetináča KV1 x2ks	Zeolit Zeo Gravel fr. 1,0-2,5mm , vrece 25kg							1	7,20	7,20
5.	Výplň kvetináča KV1 x2ks	Izbová rastlina: Zamioculcas zamiifolia /v trsoch, min.50cm/							12	17,00	204,00
KV2		Plechový kvetináč -brúsená nerez rozm.5 500 x 630mm, výšky 520mm s prepážkou a dvoma konzolkami pre uchytenie horného dierovaného plechu z ťahokovu	1.20 - 1ks						1	3 160,50	3 160,50
1.	Výplň kvetináča KV2 x1ks	Keramzit, vrece 50l							3	14,15	42,45
2.	Výplň kvetináča KV2 x1ks	ND4+1h Drenážny a vodozádržný systém,Nophadrain 1,25 x 30m rolka, 37,5m2							0,093	8,32	0,77
3.	Výplň kvetináča KV2 x1ks	Substrát RS II Profi 250l							6	27,60	165,60

4.	Výplň kvetináča KV2 x1ks	Zeolit Zeo Gravel fr. 1,0-2,5mm , vrece 25kg							1	7,30	7,30
5.	Výplň kvetináča KV2 x1ks	Izbová rastlina: Ficus b. "Amstel King", Ficus binnendijkii "Amstel Queen" (min. 120-150cm) – 4x Schefflera arboricola - zelena (min. 120-150cm), ... – 2x							6	114,12	684,72
AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA	1.	Ovládacia jednotka RZX4i WIFI Interiérová 4sekčná jednotka	1.20 - 1ks						1	115,45	115,45
	2.	WIFI modul pre ESP / RZX	1.20 - 1ks						1	133,65	133,65
	3.	Senzor pôdnej vlhkosti SMRT-YI , automatické čidlo vlhkosti	1.20 - 1ks						1	258,33	258,33
	4.	Elektroventil 1LFV075 24V	1.20 - 1ks						1	28,38	28,38
	5.	Filter PRF-075-RBY	1.20 - 1ks						1	19,20	19,20
	6.	Prechodka na PE potrubie 25x3/4" vonkajší závit	1.20 - 1ks						1	1,00	1,00
	7.	Prechodka na PE potrubie 25x3/4" vnútorný závit	1.20 - 1ks						1	1,16	1,16
	8.	Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ na kvap.potrubie	1.20 - 1ks						1	1,08	1,08
	9.	Skrutkovacia zátka 16mm na kvapkovacie potrubie	1.20 - 1ks						1	0,57	0,57
	10.	Ventilová šachta VB-10 RND-H Rain bird Large 25x35x25cm	1.20 - 1ks						1	18,90	18,90
	11.	Konektor snaplock bvs na káble, vodotesný	1.20 - 4ks						4	1,87	7,48
	12.	Závlahový kábel IRC 4x0,8mm2 (100m)	1.20 - 0,1ks						0,1	1,50	0,15

	13.	Tryska SX-360TS-SPYK , tryska na bodci	1.20 - 10ks						10	1,50	15,00
	14.	Potrubie XQ-100 potrubie Spaghetti 30m	1.20 - 1ks						1	10,55	10,55
	15.	Potrubie LD-PE 40 16x1,5mm PN06 100m	1.20 - 7m						7	0,33	2,31
	16.	Montáž závlahového systému	1.20 - 1ks						1	185,00	185,00
	Cena spolu										8 145,67

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA
Objekt: BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)
Časť: SO 1 - 1.NP Prekrytie teplovodného potrubia

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto:

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

1 549,07

126,178

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 667,47 112,013

1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	30,804	8,62	265,53	8,163
2	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	30,804	3,16	97,34	0,000
3	629451111	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	102,680	1,35	138,62	98,881
4	631311121_1	Vyspravenie vrchnej hrany teplovodného kanála po výburaní rámov z oceľ. profilov betónom prostým C 16/20	m3	1,540	107,78	165,98	4,970

91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE 835,53 14,165

5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,406	10,37	14,58	0,000
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,690	0,33	4,19	0,000
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,410	8,07	11,38	0,000
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,050	0,90	6,35	0,000
9	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	1,410	12,45	17,55	0,000
10	762522812_1	Demontáž drevených poklopov z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0.03000t	m2	30,595	4,15	126,97	0,000
11	767996801_1	Vybúranie pôvodných oceľových rámov prekrytia nad tepl. kanálom,	kg	488,444	1,34	654,51	14,165

99 PRESUNY HMÔT 46,07 0,000

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,490	10,26	46,07	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

Práce PSV

6 208,61

0,000

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 5 851,51 0,000

13	959941121_1	Vrtanie dier d=12 mm dĺžka vrtu = 150 mm do stenovej konštrukcie technol. kanála, s vlepením oceľ. trňa d=10 mm do chemickej kotvy	kus	173,999	4,44	772,56	0,000
14	762810136_1	Montáž a dodávka výplne na prekrytie teplov. kanála z CETRIS dosiek hr. 22 mm, kotvených do nosného roštu z oceľ. uzavretých profilov + olemovanie, vrátane nerezových závitových koncoviek s okom na vyberanie a spojovacieho materiálu - viď. PD	m2	31,100	66,40	2 065,04	0,000
15	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	57,96	57,96	0,000
16	P - 1003	Montáž a dodávka oceľového rámu rámu z L profilov 45/45/5 mm + olemovaia poklopu z pásovice š=35/3 mm a z nosných oceľ. profilov uzavretých 30/18/2 mm, vrátane náteru - viď. popis PD	KG	742,700	3,98	2 955,95	0,000

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 357,10 0,000

17	776521200_1	Príprava podkladu pod vinylovú podlahu ukladajú na click nanosením lepidla na podlahu teplov. kanála a 1. radu od rámu poklopu	m2	44,087	8,10	357,10	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						7 757,68	126,178

ROZPOČET

Stavba Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA

Objekt BLOK B 1.NP a 2.NP VSTUPNÁ HALA (ZMENA 3-102020)

Časť SO 01 - Doplnenie prác - zabudované zrkadlá

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ PROFIROB s.r.o.

Miesto

Spracoval PROFIROB s.r.o.

Dátum 1. 12. 2020

Č.	K d položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce PSV

2 9 3,80

0,000

8

ZASKLIEVANIE

2 9 3,80

0,000

1	612421637 1	Vyrovnanie podkladu pred nalepením zrkadla maltou cementovou , alebo lepidlom	m2	17,838	5,40	96,33	0,000
2	781491001 1	Montáž ukončovacieho nerezového L pro ilu pre vlepenie zrkadla do lepidla	m	60,060	2,32	139,34	0,000
3	787773351 1	Montáž zabudovaného zrkadla podlepením - lepidlom, typ ako mamut , v keramickom obklade	m2	17,838	19,09	340,53	0,000
4	998787203	Presun hm t pre zasklenie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	2,200	1,62	3,56	0,000
5	P - 1003_185	Dodávka ukončovacieho nerezového profilu - L dĺžka 2,5 m/ks - typ ako CELOX	M	77,500	4,89	378,98	0,000
6	6342315100	Dodávka zrkadla na vlepenie, 1850x970 mm	ks	6,000	203,35	1 220,10	0,000
7	6342315100_1	Dodávka zrkadla na vlepenie, 1150x970 mm	ks	5,000	125,91	629,55	0,000
8	6342315100_2	Dodávka zrkadla na vlepenie, 1540x970 mm	ks	1,000	165,41	165,41	0,000

Celko

2 9 3,80

0,000

Harono ra stavby "Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA"

	Rok												
	Mesiac	1	2	3	4		6		8	9	10	11	12
	Popis												
	Stavebné úpravy časť B I. NP a II. NP - VSTUPNÁ HALA												
	1. ETAPA Sociálne zariadenia 6. NP a 1. NP - pravá strana												
	SO 1. NP - 6. NP - V ťahy												
	1 Montáž dopravných zariadení - výťahy												
01	SO 1.NP ASR pre 6.NP a 1.NP pravá strana												
2	Z KLADY												
3	ZVISL KONŠTR KCIE												
6	POVRCHOV PRAVY												
9	OSTATN PR CE												
91	OSTATN PR CE - B RANIE												
99	PRES NY HM T												
711	IZOL CIE PROTI VODE A VLNKOSTI												
713	IZOL CIE TEPELN BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTR KCI												
763	DREVOSTAVBY												
766	KONŠTR KCIE STOL RSKE												
767	KOVOV DOPLNKOV KONŠTR KCIE												
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICK												
772	DLAŽBY Z PR RODN HO KAME A												
776	PODLAHY POVLAKOV												
781	OBKLADY KERAMICK												
782	OBKLADY Z PR RODN HO KAME A												
784	MALBY												
09	SO ZTI 6.-1.NP - pravá strana												
8	Rúrové vedenie												
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce												
99	PRES NY HM T												
713	Izolácie tepelné												
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia												
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
725	Zdravotechnika - strojné vybavenie												

725	Zdravotechnika - zariadenia													
10	SO UVK 6.-1.NP - pravá strana													
34	STREDNÝ VÝKONOVANIE - ROZVODNÝ POTRUBIE													
3	STREDNÝ VÝKONOVANIE - ARMATÚRY													
735	STREDNÝ VÝKONOVANIE - VÝKONOVACIE TELESÁ													
783	NATERY													
D3	PLASTOVÉ ROZVODY K VÝKONOVACÍM POTRUBIAM													
11	SO VZT 6.-1.NP pravá strana													
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOVÝCH ZARIADENÍ PRE HYGIENICKÉ													
0	SO ELI 6.-1.NP - pravá strana													
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE													
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce													
21-M	Elektromontáže													
	Podružný rozvádzače													
08	SO MAR 6.-1.NP pravá strana													
924	Montážne práce a rekonštrukcie systému VK a VZT													
2. ETAPA Sociálne zariadenia 6. NP a 1. NP - ľavá strana														
01	SO 1.NP ASR pre 6.NP a 1.NP ľavá strana													
2	Z KLADY													
3	ZVISLÝ KONŠTRUKCIE													
6	POVRCHOVÉ PRAVY													
9	OSTATNÉ PRÁCE													
91	OSTATNÉ PRÁCE - BÝVANIE													
99	PRESNÝ HMOTNÝ													
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI													
713	IZOLÁCIE TEPELNÝCH BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ													
763	DREVOSTAVBY													
766	KONŠTRUKCIE STOLNÝCH													
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE													
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ													
772	DLAŽBY Z PRÍRODNEHO KAMEŇA													
776	PODLAHY POVLAKOV													
781	OBKLADY KERAMICKÉ													
782	OBKLADY Z PRÍRODNEHO KAMEŇA													
784	MAĽBY													
09	SO ZTI 6.-1.NP - ľavá strana													
8	Rúrové vedenie													

9	Ostatné konštrukcie a búracie práce													
99	PRES NY HM T													
713	Izolácie tepelné													
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia													
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod													
725	Zdravotechnika - strojné vybavenie													
725	Zdravotechnika - zaria ovacie predmety													
10	SO UVK 6.-1.NP - ľavá strana													
34	STREDN VYK ROVANIE - ROZVODN POTR BIE													
3	STREDN VYK ROVANIE - ARMAT RY													
735	STREDN VYK ROVANIE - VYK ROVACIE TELES													
783	NATERY													
D3	PLASTOVE ROZVODY K VYK ROVAC M POTR BIE													
11	SO VZT 6.-1.NP ľavá strana													
924	M-24 MONT Ž VZD CHOTECHNICKÝCH ZARIADEN PRE HYGIENICK													
0	SO ELI 6.-1.NP - ľavá strana													
921	M-21 ELEKTROMONT ŽE													
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce													
21-M	Elektromontáže													
	Podružný rozvádzače													
08	SO MAR 6.-1.NP ľavá strana													
924	Montážne práce a re ulovanie systému VK a VZT													
3. ETAPA - 1. NP Vestibul Príze ie														
03	ASR													
2	Z KLADY													
3	ZVISL KONŠTR KCIE													
6	POVRCHOV PRAVY													
9	OSTATN PR CE													
91	OSTATN PR CE - B RANIE													
99	PRES NY HM T													
711	IZOL CIE PROTI VODE A VHLKOSTI													
713	IZOL CIE TEPELN BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTR KCI													
763	DREVOSTAVBY													
766	KONŠTR KCIE STOL RSKE													
767	KOVOV DOPLNKOV KONŠTR KCIE													
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICK													
772	DALŽBY Z PR RODN HO KAME A													

776	PODLAHY POVLAKOV													
781	OBKLADY KERAMICK													
782	OBKLADY Z PR RODN HO KAME A													
784	MAĽBY													
12	SO 01 - Vnútorné vybavenie kvetináčov zavla ovania 1.NP													
9	OSTATN PR CE													
13	SO 1 - 1.NP Prekrytie teplovodného potrubia													
6	POVRCHOV PRAVY													
91	OSTATN PR CE - B RANIE													
99	PRES NY HM T													
767	KOVOV DOPLNKOV KONŠTR KCIE													
776	PODLAHY POVLAKOV													
14	SO 01 - Doplnenie prác - zabudované zrkadlá													
787	ZASKLIEVANIE													
4. ETAPA - Ju ná časť chodby 1. NP														
01	SO 1.NP ASR													
D1	Práce HSV													
2	Z KLADY													
3	ZVISL KONŠTR KCIE													
6	POVRCHOV PRAVY													
9	OSTATN PR CE													
91	OSTATN PR CE - B RANIE													
99	PRES NY HM T													
711	IZOL CIE PROTI VODE A VLNKOSTI													
713	IZOL CIE TEPELN BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTR KCI													
763	DREVOSTAVBY													
766	KONŠTR KCIE STOL RSKE													
767	KOVOV DOPLNKOV KONŠTR KCIE													
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICK													
772	DLAŽBY Z PR RODN HO KAME A													
776	PODLAHY POVLAKOV													
781	OBKLADY KERAMICK													
782	OBKLADY Z PR RODN HO KAME A													
784	MAĽBY													
0	SO ELI 1.NP													
g	Ostatné konštrukcie a búracie práce													
21-M	Elektromontáže													

08	SO VZT 1 .NP												
924	M-24 MONT Ž VZD CHOTECHNICKÝCH ZARIADEN												
11	SO MaR 1.-6.NP												
924	M-24 MONT Ž a zare ulovanie systému												
09	SO ZTI 1. NP												
8	Rúrové vedenie												
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce												
99	PRES NY HM T												
713	Izolácie tepelné												
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia												
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
725	Zdravotechnika - strojné vybavenie												
725	Zdravotechnika - zaria ovacie predmety												
10	SO UVK 1. NP												
734	STREDN VYK ROVANIE - ROZVODN POTR BIE												
735	STREDN VYK ROVANIE - ARMAT RY												
735	STREDN VYK ROVANIE - VYK ROVACIE TELES												
783	NATERY												
D3	PLASTOVE ROZVODY K VYK ROVAC M POTR BIE												
ODOVZDANIE DIELA													

Údaje o subdodávateľoch

Subdodávateľ

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Železničiarska 3809/4, 080 01 Prešov	10739254	Ing. Miroslav Mularčík,
UNIRES – Bau s.r.o.	Vodárenská 2, 040 01 Košice	46447890	Ing. Ivan Storinský,
OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava mestská časť Nové Mesto	35683929	František Čech,

Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Mal'by	0,81 %
UNIRES – Bau s.r.o.	Povrchové úpravy	6,05 %
OTIS Výtahy, s.r.o.	Dodávka a montáž výtahov	9,19 %

Kontrolný skúšobný plán verejnej práce

Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov	
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho	
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov	
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák	
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala	
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová	Rozdeľovník:
Dňa:	16.3.2021	Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman

KSP: Konštrukcie murované						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy :		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> STN EN 12390-3 - Skúšanie zatvrdnutého betónu STN ENV 13670-1 - Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pevnosť betónu a zabetónovanie konštrukcie	STN EN 12390-3	Certifikát, vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Doprava, ukladanie, hutnenie	STN EN 12350-4 , STN P ENV 13670-1	vizuálne	priebežne	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Murované konštrukcie						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy :	Technické podklady: ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD STN 73 2310 Vykonávanie murovaných konštrukcií STN 73 0205 Geometrická presnosť vo výstavbe. Navrhovanie geometrickej presnosti. STN 73 0606 Ochrana stavieb proti vode. Hydroizolácie STN 72 2600 Tehliarske výrobky STN 72 2430 – 1 Malty pre stavebné účely; - 3 Malty pre murovanie STN 73 4210 Vykonávanie komínov a dymovodov Technologický predpis -TP výrobcu – technické podmienky výrobcu murovacích materiálov					
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Preverka uskutočnenia vstupnej kontroly murovacích materiálov, blokov, maltovín	STN 72 2430	vizuálne	každá dodávka	majster	kniha medzioper. kontrol - MK
2	Kontrola uskutočnenia izolácie proti zemnej vlhkosti, spodnej vode	STN 73 0600	vizuálne	každá časť izolácie	majster	kniha MK
3.	Vázba tehelných blokov, vyplnenie škár, hrúbka škár	STN 732310 TP výrobcu	vizuálne meraním	priebežne	majster	kniha MK
4.	Kotvenie muriva, priečok, výplňové murivo	STN 73 2310 TP výrobcu	vizuálne meraním	priebežne	majster	kniha MK
5	Dodržanie zvislosti, rovinnosti škár	STN 73 0205 STN 73 0205	meraním	priebežne	majster	kniha MK
6.	Záverečné hodnotenie rovinnosti, výplň škár; súhlas k nadväzujúcim prácam	STN 73 2310 STN 73 0205 STN 72 4330	meraním vizuálne	po skončení dielčích častí múrov. konštrukcií	stavbyvedúci	kniha MK zástupca stavebníka
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová				Rozdeľovník:	
Dňa:	16.3.2021				Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Vodorovné konštrukcie						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy :		Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro</i> <i>ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> STN EN 12390-3 - Skúšanie zatvrdnutého betónu STN EN 12350-4 - Skúšanie čerstvého betónu STN p ENV 13670-1 - Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií STN EN 206+A1 - Beton, špecifikácia, vlastnosti a zhoda STN 73 0205 - Geometrická presnosť vo výstavbe Projektová dokumentácia				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pevnosť betónu	STN EN 12390-3	Certifikát, vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Doprava, ukladanie, hutnenie	STN EN 12350-4	vizuálne	priebežne	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Debnenie bet. Konštrukcií	STN P ENV 13670-1, STN EN 206+A1 TP výrobcu	kontrolné meranie, meraním	ucelená časť konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Výstuž betónu - kvalita výstuže a uloženie výstuže	STN 73 2400, STN P ENV 13670-1, STN EN 206-1 STN 73 0205, podľa PD	vizuálne	ucelená časť konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Povrchové úpravy						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy :	Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> STN 73 2577 - Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu STN EN 998-1 - Špecifikácia mált na murivo, časť 1 - Malta n avnúťorné a vonkajšie omietky Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN P ENV 13670-1 - Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií STN EN 206+A1 - Beton, špecifikácia, vlastnosti a zhoda Projektová dokumentácia					
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Omietky - úprava podkladu omietky	STN 73 2577, STN EN 998-1	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Omietky - rovinnosť a estetickosť povrchu	STN 73 2577, STN EN 998-1	meranie rovinnou latou, vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Omietky - kontrola použitých materiálov	PD, technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhl. 158/2004	certifikáty, vizuálne	všetky dodávky materiálov	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	kontrola aplikácie omietkových zmesí v závislosti na klimatických podmienkach	PD, STN 73 2577, STN EN 998-1	vizuálne, podľa technolog. Postupov dodávateľa omietky	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
5	Potery - kvalita betónovej zmesi	STN P ENV 136701, STN EN 206+A1	Certifikát, vizuálne	všetky dodávky betónu	stavbyvedúci, majster	kniha MK
6	Potery - dilatčné a pracovné špáry	PD	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci	
7	Potery - úprava a rovinnosť povrchu	STN P ENV 136701, STN EN 206+A1, STN 7301212	meranie rovinnou latou, vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová				Rozdeľovník:	
Dňa:	16.3.2021				Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Izolácie proti vode a vlhkosti						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy :		Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> STN 73 3050 - Zemné práce , Všeobecné ustanovenia Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podklad izolácie - rovinatosť	STN 73 3050	vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Kvalita izolačných hmôt	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	certifikáty, vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Dodržanie skladby konštrukcií, detily napájani	predpisy výrobcu izolácie	vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	kontrola izolácie pred zakrytím alebo prevedením krycích vrstiev	predpisy výrobcu izolácie	vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Izolácie tepelné						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kvalita materiálov a výrobkov	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Uloženie a upevnenie izolácie	technologický postup výrobcu	certifikáty, vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Ochrana izolácie	predpisy výrobcu izolácie	vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	kontrola izolácie pred zakrytím alebo prevedením krycích vrstiev	predpisy výrobcu izolácie	vizuálne	celková plocha	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Drevostavby						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kvalita materiálov a výrobkov	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2002 a vyhlášky 158/2004	vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	priestorové zostavenie	technologický postup výrobcu	kontrolné meranie	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	finálne prevedenie povrchov	technologický postup výrobcu	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	kontrola montáže podľa technol. Postupov výrobcu	technologický postup výrobcu	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
5	dodržanie PD	technologický postup výrobcu	vizuálne, kontrolné merania	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Konštrukcie stolárske - výplne otvorov						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 73 3130 - Stavebné práce, stolárske práce				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presklené steny a okná - kvalita výrobkov	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Dvere - kvalita výrobkov	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Dvere - smerové a výškové osadenie	STN 73 3130	kontrolné meranie	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Devre - zakotvenie konštrukcie	STN 73 3130	vizuálne	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Konštrukcie doplnkové kovové						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN EN 1993-1-8 - Eurokód 3 - Navrhovanie oceľových konštrukcií STN EN ISO 2081:2018-09 - Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolytický v				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kvalita výrobkov OK	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Vyhotovenie OK, montážne styky, kontrola zvarov a stykov OK	STN EN 1993-1-8, technologický postup výrobcu , PD	kontrolné meranie	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Nátery - materiál a vyhotovenie	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004, technický postup výrobcu	vizuálne	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Kontrola povrchovej úpravy OK	STN EN 12329	vizuálne	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Podlahy, dlažby a obklady keramické, obklady a dlažby z prírodného kameňa						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 72 4801 - Výrobky zdravotníckej keramiky. Názvy a definície STN 72 4840 - Výrobky zdravotníckej keramiky. Všeobecné technické požiadavky STN 73 3450 - Obklady keramické a sklenené STN ISO 2081 Kovové povlaky, Elektrolyticky vulúčene povlaky zinku na železe aebo oceli				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Povrch podkladu	STN 72 4801, STN 72 4840	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	špárovanie, šírka špár, vzhľad, rovinnosť povrchu dlažieb, spádovanie dlažieb	STN 73 3450 , PD	kontrolné meranie, vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Kvalita materiálu	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004, technický postup výrobcu	vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Kontrola tmelenia obkladov a dlažieb v styku s okolitými konštrukciami	STN ISO 2081, PD	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Konštrukcie doplnkové kovové						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 74 4505 - Podlahy. Spoločné ustanovenia				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kvalita materiálu	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Kontrola pokládky, kontrola špár a stykov	STN 74 4505	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Kontrola súladu diela s PD	Projektová dokumentácia	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Kontrola použitých materiálov podľa PD	Projektová dokumentácia	vizuálne	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Konštrukcie doplnkové kovové						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro</i> <i>ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kvalita materiálu	technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Úprava podkladu maľby	technologický postup výrobcu	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Počet vrstiev maľby	PD, pravidelná kontrola každej vrstvy pred použitím nasledujúcej, technologický postup výrobcu	vizuálne	všetky konštrukcie	stavbyvedúci, majster	kniha MK
4	Kontrola konečného vyhotovenia	PD, technologický postup výrobcu	vizuálne	všetky výrobky	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Montáže dopravných zariadení						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN EN 81-80 - Bezpečnosť jestvujúcich výťahov				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontrola doávky vyhradeného technického zariadenia	Vyhláška č. 508/2009 Z.z.	vizuálne, certifikáty	celá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2	Kontrola zhotovenia a revízie	STN EN 81-80	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Elektroinštalácie						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tíbenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy:	Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 73 0802 - Požiarová bezpečnosť stavieb STN 33 2130 - Vnútorne elektrické rozvody STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení STN 33 2000 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia STN 34 1050 - Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN EN 81-80 - Bezpečnosť jestvujúcich výťahov					
Poř. č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	kvalita materiálov a použitých výrobkov	STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2.	káblkové nosiče - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií, kontrola rovnosti	PD, STN 73 08 02, STN 33 21 30	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
3.	Prestupy - kontrola prevedenia	STN 730802	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
4	Značenie káblov a ukladanie káblov. Bezpečnosť a správnosť inštalácie a prevedenia	STN 34 1050, STN 33 2000, STN 33 1500,	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
5	Kontrola predmetu diela odborným technikom v odbore elektro v priebehu prevádzkania diela a pred dokončením	PD	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
6	Funkčné skúšky	STN 33 1500	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Meranie a regulácia						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy:	Technické podklady: <i>ST , pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody STN 33 2000 --5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba el. zariadení - spoločné pravidlá STN 330165 - Elektrotechnické predpisy - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami STN 33 2000-4-41:2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, zaistenie bezpečnosti , ochrana pred účinkami tepla STN 73 0802 - Požiarová bezpečnosť stavieb					
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	kvalita a značenie káblových rozvodov	STN 330165	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2.	káblové nosiče - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií, kontrola rovnosti	STN 33 2000 --5-51:2010 , STN 33 2000-4-41:2019	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
3.	Prestupy - kontrola prevedenia	STN 730802	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
4	Značenie káblov a ukladanie káblov. Bezpečnosť a správnosť inštalácie a prevedenia	STN 34 1050, STN 33 2000, STN 33 1500,	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
5	Kontrola predmetu diela odborným technikom v odbore elektro v priebehu prevádzkania diela a pred dokončením	PD	vizuálne	celá dodávka	stavbyvedúci, majster, Odborný technik	kniha MK
6	Funkčné značenia a merania riadenia , označovanie	STN - ISO 3511-1	vizuálne	celá dodávka	Odborný technik	kniha MK , záznam a revízná správa o meraní
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová				Rozdeľovník:	
Dňa:	16.3.2021				Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Ústredné vykurovanie						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy:	Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro ektová dokumentácia -PD</i> , <i>zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovách					
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	kvalita materiálov a použitých výrobkov	STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2.	upevnenie potrubí, rozmery vedení potrubí	STN EN 12171	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
3.	napustenie systému vodou	STN EN 12171	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
4	Tesnosť potrubí	STN EN 12171 -	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
5	Vykurovacia skúška	STN EN 12171 -	vizuálne, protokol	komplet systém	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová				Rozdeľovník:	
Dňa:	16.3.2021				Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: ZTI - Vodovod a Kanalizácia						
Zhotoviteľ:	PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov					
Zástupca objednávateľa:	Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho					
Stavebník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov					
Zástupca stavebníka:	Ing. Marcel Novák					
Verejná práca:	Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala					
Použité normy:	Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro</i> <i>ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 73 4108 - šatnem hygienické zariadenia STN EN 806-4 Montáž vodovodných potrubí STN 73 6760 - Kanalizácia v budovách					
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vytýčenie jednotlivých vetví kanalizačného vodovodných potrubí	PD	vizuálne, Kontrolné meranie, vytýčenie	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
2.	kvalita výrobkov	STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004	vizuálne, certifikáty	každá dodávka	stavbyvedúci, majster	kniha MK
3.	Kontrola spádov potrubí	STN 73 4108STN EN 806-4 , STN 73 6760	vizuálne, kontrolné merania	komplet systém	stavbyvedúci, majster	
4	Kontrola prevedenia montáže potrubí	STN 734108STN EN 806-4, STN 73 6760	vizuálne	komplet systém	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
5	Vodotesnosť, Plynotesnosť, upevnenie potrubia a pripojenie zariadení predmetov	STN 73 4108, STN EN 806-4, STN 73 6760	gravitačná skúška, vizuálne, protokol	komplet systém	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
6	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia	STN 73 4108, STN EN 806-4, STN 73 6760	vizuálne, protokol	komplet systém	stavbyvedúci, majster, TO	kniha MK
Vypracoval	Ing. Petra Mihalovičová				Rozdeľovník:	
Dňa:	16.3.2021				Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	

KSP: Vzduchotechnika						
Zhotoviteľ:		PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov				
Zástupca objednávateľa:		Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho				
Stavebník:		Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov				
Zástupca stavebníka:		Ing. Marcel Novák				
Verejná práca:		Revitalizácia int. priest. sídla PSK na Nám. mieru 2 v Prešove - Blok B 1. a 2.NP Vstupná hala				
Použité normy:		Technické podklady: <i>ST</i> , <i>pro ektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD</i> Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN 127010 - Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení STN EN 13779 - Vetrание nebytových budov STN 730802 - Požiarňá bezpečnosť stavieb STN 730872 - Požiarňá bezpečnosť stavieb, ochrana proti šíreniu požiaru VZT zariadením				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	kvalita a správnosť materiálov a použitých výrobkov	STN 127010, STN EN 13779, STN 730802 , Zákon č. 158/2004	vizuálne, certifikáty , projektová dokumentácia a normy	každá dodávka	stavbyvedúci, majster, stavebný dozor	kniha MK
2.	upevnenie potrubí, rozmery vedení potrubí	STN EN 13779, STN 730802, STN 730872	vizuálne , stn, projektová dokumentácia	komplet systém	stavbyvedúci, majster, stavebný dozor	
4	Tesnosť potrubí	STN EN 13779, STN 730872	vizuálne , STN, PD	komplet systém	stavbyvedúci, majster, stavebný dozor	kniha MK
5	Skúšky VZT zariadení	STN 127010, PK 120036 , STN EN 13779	vizuálne, protokol	komplet systém - montážne skúšky, skúšky chodu , zaregulovanie , komplexné skúšky	Odborný oprávnený termín, stavbyvedúci, majster, stavebný dozor	kniha MK , protokol o skúškach, správa
Vypracoval		Ing. Petra Mihalovičová			Rozdeľovník:	
Dňa:		16.3.2021			Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman	