

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj,**

Sídlo organizácie: **Námestie mieru 2, 0801 Prešov**

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK90 8180 0000 0070 0038 6320

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková MBA, lydia.budzinakova@vucpo.sk, 051/7081 301

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas, michal.dzugas@vucpo.sk, 051/7081 329

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **BLS com. s.r.o.**

Sídlo: **Hlavná 84, 040 01 Košice**

Štatutárny orgán: Ing.Slavomír Šulkovský, Štefan Lévyay

Zapísaná v: OR na Okr.súde KE I

IČO: 36 205 168

DIČ: 2020061439

IČ DPH: SK 2020061439

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK 35 0200 0000 0042 0555 9156

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing.Slavomír Šulkovský, konateľ

b) technických: Ing. Slavomír Šulkovský, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Zateplenie**“

obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1“, zadávaním zákazky Výzvou na predkladanie ponúk, vyhlásenom vo Vestníku č. 78/2021 zo dňa 30.03.2021 pod značkou 16810-WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa / z iných zdrojov získaných na základe nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) ak budú v rámci príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu zmluvy schválené a poskytnuté.

Článok 3 **Predmet a doba trvania Zmluvy**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez väd a nedorobkov.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“). Projektovú dokumentáciu spracoval **ISKOL s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves**
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
 - podľa Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“);
 - podľa oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia);
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.

- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4 **Kvalita predmetu Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1 a 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5 **Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	708 008,08 EUR
Sadzba DPH:	20,00 %
DPH:	141 601,62 EUR
Celková cena diela s DPH:	849 609,70 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	osemstoštyridsaťdeväťtisíc šesťstodeväť 70 /100 EUR

- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyše, vrátane ich nacenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ nacení navyše práce nasledovne:
- položky navyše prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer;
 - položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa výsledku elektronickej aukcie, sa vylučuje, aby došlo v programe k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu. Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každej položke navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy podrobnú kalkuláciu (rozbor ceny).
- 5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu prác, upozorniť na ich vznik Objednávateľa bezodkladne po ich zistení, zabezpečiť ich nacenenie podľa popisu v tejto Zmluve, priložiť k naceneniu dôvodovú správu a predložiť aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby prác navyše neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na Diele, ktoré so vznikom týchto prác navyše nesúvisia.
- 5.8.3 Zhotoviteľ najmenej desať (10) pracovných dní pred uskutočnením navyše prác predloží ocenený výkaz výmer navyše prác na odsúhlasenie ceny navyše prác Objednávateľovi, ktorý si

- vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.
- 5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.10 Navyiac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku vykonať pre objedávateľa dielo bez väd a za dohodnutých podmienok.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce realizované alebo po ucelených stavebných celkoch. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Po ukončení realizácie diela ako celku vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa Článok 11 a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

Prílohou faktúr budú podrobné súpis vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.18 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ nevykoná/vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.21 V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávatel'ovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel' poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázat'. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel' oprávnený zdržat' výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávatel'om k uspokojeniu subdodávateľských

nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Článok 6

Výkonová záruka a garančná zábezpeka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky tak, aby pokrývali celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončili skôr než jeden mesiac po dohodnutom termíne dokončenia Diela. Zhotoviteľ je povinný preložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozorom a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.

- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7

Lehota a čas plnenia zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **265 dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy k prevzatiu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované práce v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré ma v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu nedodržanie pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a lehoty podľa bodu 7.1 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky.
- 7.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty.

- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy . V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby

- Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy.
- 9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Dielo ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Dielo, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa oceniť naviac práce podľa bodu 5.8.1 Zmluvy, predložiť na kontrolu a odsúhlasenie Objednávateľovi naviac práce a realizovať Objednávateľom odsúhlasené naviac práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné k riadnemu ukončeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.
- 9.10 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.11 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.12 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 9.2.2 a výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

- 9.14 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 9.16 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 9.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 9.19 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 9.21 Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

Článok 10

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: ...
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre Objednávateľa a informovať objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Slavomír Šulkovský, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 08097
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.7 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.8 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa

bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápsmi nesmú byť medzery väčšie ako 2 riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý má pridelenú predmetnú stavbu. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 11.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
 - 11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto článku Zmluvy.
 - 11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
 - Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela, nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.

- 11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela/časti diela .
- 11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.4 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu.
- 11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela/časti diela, podliehajúce záruke (Článok 12) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.7 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 11.9 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatelovi.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
- 12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd a nedorobkov, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 12.8 Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd a nedorobkov zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.15 V poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny

nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.

- 12.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 13

Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku objednávatel'a pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľ'a v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľ'a, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľ'a Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok 14

Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľ'a je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľ'a a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách podľa bodu 12.6 sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľ'a až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ'a uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR.
 - Za porušenie bodu 11.10 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľ'a, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľ'a na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je

- určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.
- Za porušenie článku 7.1 zmluvy, za každý deň neprevzatia staveniska 10 000,00 EUR
- 14.2 Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 9.21 a 9.22 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 9.21 a 9.22 zmluvy, a to aj opakovane.
- 14.3 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 14.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo záručnú záruku v lehote určenej v článku 6 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 5 000 Eur.
- 14.5 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.
- 15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako “Skupina dodávateľov”), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.
- 15.3 Konflikt záujmov.
- 15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť

- bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
- 15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
- 15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.
- 15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 15.4 Subdodávatelia.
- 15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Ak ide o zmenu subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy ako keby ich plnil sám.
- 15.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.
- 15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.
- 15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní,

zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6 Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:

- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaje zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
- po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhoví, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Článok 16

Ostatné ustanovenia

- 16.1 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 1 tejto Zmluvy.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmiernu a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú: a) Objednávateľ a ním poverené osoby b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne

Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.

- 16.10 Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávatel' vyžaduje, aby nový subdodávateľ splňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávatel'ovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí splňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávatel' v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávatel' vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 16.11 Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, , táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávatel'ovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávatel' v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávatel' vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.
- 16.12 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Článok 17

Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.

- 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.6 tohto článku Zmluvy.
- 17.3 Od Zmluvy môže ktorákoli zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
 - 17.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poisťovnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.3 Zmluvy;
 - 17.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
 - 17.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.9, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.
- 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- 17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
 - 17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;

- 17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
 - Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 3 – Časový harmonogram (Záväzné návrhy riešenia pôvodne príloha . 6 – č. 8 SP);
 - Príloha č. 4 – Poistná zmluva;
 - Príloha č. 5 – Subdodávateľa.
 - Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 18.6 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- a) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - b) ide o doplnujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy,
 - c) ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - d) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 18.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého

dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa najskôr však po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 18.11 tejto zmluvy.
- 18.10 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 18.11 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom pomoci, ak sa pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy viaže kontrola správnosti verejného obstarávania podľa osobitných predpisov poskytovateľa pomoci.
- 18.12 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 10.9.2021

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 7.7.2021

v. r.

.....
Ing. Šulkovský Slavomír
konateľ BLS com. s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 13.10.2021

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 14.10.2021

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	708008,08	1,2		849609,7		
1.1.		Zateplenie obv. plášťa a stav. úpravy telocvične SŠ Bijacovce	708008,08	1		708008,08		
1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	148969,14	1		148969,14		
1.1.1.1.		1 Zemné práce	4385,53	1		4385,53		
1.1.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	68,32	50,238	m3	3432,26		
1.1.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	1,62	50,238	m3	81,39		
1.1.1.1.3.		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	9,2	50,238	m3	462,19		
1.1.1.1.4.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	1,21	28,003	m3	33,88		
1.1.1.1.5.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	10,8	28,003	t	302,43		
1.1.1.1.6.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,3	22,235	m3	73,38		
1.1.1.2.		2 Zakladanie	12655,81	1		12655,81		
1.1.1.2.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	1,1	63,39	m2	69,73		
1.1.1.2.2.		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dreveného fr.32-63 mm	49,2	18,732	m3	921,61		
1.1.1.2.3.		Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 30/37	105,2	11,175	m3	1175,61		
1.1.1.2.4.		Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI. priemer drôtu 8/8 mm. veľkosť oka 150x150 mm	5,87	74,5	m2	437,32		
1.1.1.2.5.		Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou VME. D 8 mm - 0.00001t	0,55	6000	cm	3300		
1.1.1.2.6.		Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm	1380	0,047	t	64,86		
1.1.1.2.7.		Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 30/37	103,2	27,097	m3	2796,41		
1.1.1.2.8.		Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-dielce	11,2	152,352	m2	1706,34		
1.1.1.2.9.		Debnenie stien základových pásov. odstránenie-dielce	2,65	152,352	m2	403,73		
1.1.1.2.10.		Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	1380	1,29	t	1780,2		
1.1.1.3.		3 Zvislé a kompletne konštrukcie	1184,74	1		1184,74		
1.1.1.3.1.		Nosný preklad PORFIX. šírky 100 mm. výšky 250 mm. dĺžky 1200 mm	25,43	3	ks	76,29		
1.1.1.3.2.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (300x500x250)	52,8	1,8	m2	95,04		
1.1.1.3.3.		Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	3,5	70,78	m	247,73		
1.1.1.3.4.		Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých. na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	22,1	34,646	m2	765,68		
1.1.1.4.		4 Vodorovné konštrukcie	1233,9	1		1233,9		
1.1.1.4.1.		Schodiskové konštrukcie. betón železový tr. C 30/37	132,21	2,331	m3	308,18		
1.1.1.4.2.		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele S235 (11373)	1280	0,326	t	417,28		
1.1.1.4.3.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	24,8	16,931	m2	419,89		
1.1.1.4.4.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	5,23	16,931	m2	88,55		
1.1.1.5.		5 Komunikácie	595,17	1		595,17		
1.1.1.5.1.		Podklad spevnenej plochy z kameniva dreveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	37,2	13,016	m3	484,2		
1.1.1.5.2.		Štrkodrva frakcia 0-63 mm	12,9	8,602	t	110,97		
1.1.1.6.		6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	64898,28	1		64898,28		
1.1.1.6.1.		Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou. akejkolvek šírky rýhy	11,5	18	m2	207		
1.1.1.6.2.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	2,91	205,302	m2	597,43		
1.1.1.6.3.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová. hr. 6 mm	9,1	205,302	m2	1868,25		
1.1.1.6.4.		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	5,75	205,302	m2	1180,49		
1.1.1.6.5.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou. akejkolvek šírky rýhy	11,5	56	m2	644		
1.1.1.6.6.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2,1	786,039	m2	1650,68		
1.1.1.6.7.		Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová. hr. 6 mm	7,5	786,039	m2	5895,29		
1.1.1.6.8.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	5,45	976,95	m2	5324,38		
1.1.1.6.9.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	2,87	665,094	m2	1908,82		
1.1.1.6.10.		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná. hr. 1.5 mm	11,7	569,43	m2	6662,33		
1.1.1.6.11.		Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	23,9	95,664	m2	2286,37		
1.1.1.6.12.		Kontaktný zateplovací systém z grafitového EPS hr. 80 mm. skrutkovacie kotvy	29,21	80,032	m2	2337,73		
1.1.1.6.13.		Kontaktný zateplovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm. skrutkovacie kotvy	36,2	360,528	m2	13051,11		
1.1.1.6.14.		Kontaktný zateplovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	27,2	24,981	m2	679,48		
1.1.1.6.15.		Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 70 mm. skrutkovacie kotvy	31,43	69,426	m2	2182,06		
1.1.1.6.16.		Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm. skrutkovacie kotvy	32,12	53,368	m2	1714,18		
1.1.1.6.17.		Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm. skrutkovacie kotvy	47,8	60,951	m2	2913,46		
1.1.1.6.18.		Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm. skrutkovacie kotvy	53,2	181,023	m2	9630,42		
1.1.1.6.19.		Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	35,8	2,898	m2	103,75		
1.1.1.6.20.		Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do piesku	30,2	86,775	m2	2620,61		
1.1.1.6.21.		Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu. plochy otvoru do 2.5 m2	46,2	3	ks	138,6		
1.1.1.6.22.		Zárubňa kovová škv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. jednodielna zamurovacia	109,8	3	ks	329,4		
1.1.1.6.23.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	61,2	1	ks	61,2		
1.1.1.6.24.		Zárubňa kovová škv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž	110,9	1	ks	110,9		
1.1.1.6.25.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru 2.5 - 4.5 m2	68,9	1	ks	68,9		

1.1.1.6.26.		Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž	178,8	1	ks	178,8		
1.1.1.6.27.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.. hmôt. š. nad 200 mm	6,21	25,8	m	160,22		
1.1.1.6.28.		Parapetná doska plastová. šírka 250 mm. komôrková vnútorná. zlatý dub. mramor. mahagon. svetlý buk. orech	15,21	25,8	m	392,42		
1.1.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62134,8	1		62134,8		
1.1.1.7.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	2,1	665,094	m2	1396,7		
1.1.1.7.2.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	1,1	2660,376	m2	2926,41		
1.1.1.7.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	1,35	665,094	m2	897,88		
1.1.1.7.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	2,81	1335,553	m2	3752,9		
1.1.1.7.5.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2.50 do 3.5 m	5,9	840,809	m2	4960,77		
1.1.1.7.6.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	30	24	hod	720		
1.1.1.7.7.		Osadenie kotviaceho prvku vrátane jadrového vrátania	5,5	120	ks	660		
1.1.1.7.8.		Závitová tyč M20. 500 mm	5	120	ks	600		
1.1.1.7.9.		Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	4,9	73,4	m	359,66		
1.1.1.7.10.		Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	5,2	89,6	m	465,92		
1.1.1.7.11.		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových. -2.40000t	168	63,474	m3	10663,63		
1.1.1.7.12.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín.betón.liaty asfalt hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 - 2.20000t	67,1	22,35	m3	1499,69		
1.1.1.7.13.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín.betón s poterom.teracom hr.do 100 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	73,2	24,413	m3	1787,03		
1.1.1.7.14.		Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm.. -0.02000t	2,15	67,15	m2	144,37		
1.1.1.7.15.		Búranie dlažieb. z kamen.. cement.. terazzových. ěadičových alebo keramických. hr. nad 10 mm.. -0.06500t	3,62	132	m2	477,84		
1.1.1.7.16.		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1.5 m2. -0.01600t	0,72	204	ks	146,88		
1.1.1.7.17.		Demontáž okien drevených. 1 bm obvodu - 0.008t	2,3	432,4	m	994,52		
1.1.1.7.18.		Demontáž dverí drevených vchodových. 1 bm obvodu - 0.012t	2,39	21,02	m	50,24		
1.1.1.7.19.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	2,1	16	ks	33,6		
1.1.1.7.20.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2. -0.02700t	3,21	12	ks	38,52		
1.1.1.7.21.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. - 0.07600t	23,2	1,8	m2	41,76		
1.1.1.7.22.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2. - 0.06300t	16,2	2,9	m2	46,98		
1.1.1.7.23.		Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muríva 150-300 mm a dĺžky podchytenia nad 3 m	45,2	20,08	m	907,62		
1.1.1.7.24.		Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3.50 m a pri jeho zatažení do 1000 kg/m	15,6	20,08	m	313,25		
1.1.1.7.25.		Príplatok za každý ďalší 1 m výšky podchytenia nad 3.50 m a pri jeho zatažení hmotnosťou do 1000 kg/m	1,65	70,28	m	115,96		
1.1.1.7.26.		Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.05000t	3,9	205,302	m2	800,68		
1.1.1.7.27.		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.04600t	2,92	730,327	m2	2132,55		
1.1.1.7.28.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. - 0.06800t	3,45	177,332	m2	611,8		
1.1.1.7.29.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -0.08900t	4,82	56,496	m2	272,31		
1.1.1.7.30.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	10,2	472,441	t	4818,9		
1.1.1.7.31.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,2	472,441	t	6236,22		
1.1.1.7.32.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,38	8976,379	t	3411,02		
1.1.1.7.33.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	8,9	472,441	t	4204,72		
1.1.1.7.34.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,01	1889,764	t	1908,66		
1.1.1.7.35.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné	17,2	100,425	t	1727,31		
1.1.1.7.36.		Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	35,9	25	t	897,5		
1.1.1.7.37.		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	20,2	55	t	1111		
1.1.1.8.	99	Presun hmôt HSV	1880,91	1		1880,91		
1.1.1.8.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 12 m	6,7	280,733	t	1880,91		
1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	314910,88	1		314910,88		
1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	6136,52	1		6136,52		
1.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	0,3	742,05	m2	222,62		
1.1.2.1.2.		Lak asfaltový penetračný	1900	0,223	t	423,7		
1.1.2.1.3.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	3,9	742,05	m2	2894		
1.1.2.1.4.		Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov. ICOPAL	2,89	853,358	m2	2466,2		
1.1.2.1.5.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	130	1	kpl	130		
1.1.2.2.	712	Izolácie striech. povlakové krytiny	6182,48	1		6182,48		
1.1.2.2.1.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej. -0.00600t	0,8	756,337	m2	605,07		
1.1.2.2.2.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej. -0.01400t	0,7	756,337	m2	529,44		
1.1.2.2.3.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	0,82	250,591	m2	205,48		
1.1.2.2.4.		Penetračný náter univerzálny Bauder Burkolit V	0,69	250,591	m2	172,91		

1.1.2.2.5.		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	0,78	250,591	m2	195,46		
1.1.2.2.6.		Pás asfaltový Bauder Tec KSA Duo hr. 3.0 mm samolepiaci modifikovaný	4,21	300,709	m2	1265,98		
1.1.2.2.7.		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIp na celej ploche. oxidované pásy	4,5	250,591	m2	1127,66		
1.1.2.2.8.		Pás vrchný asfaltový Bauder Baukubit K5K s posypom hr. 5.2 mm	6,32	300,709	m2	1900,48		
1.1.2.2.9.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	180	1	kpl	180		
1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	21611,26	1		21611,26		
1.1.2.3.1.		Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím. kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0.0054t	0,9	477,647	m2	429,88		
1.1.2.3.2.		Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0.009t	0,85	756,337	m2	642,89		
1.1.2.3.3.		Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím. kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm - 0.0058t	0,89	756,337	m2	673,14		
1.1.2.3.4.		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	0,7	635	m2	444,5		
1.1.2.3.5.		Krycia PE fólia hr. 0.12 mm. pre podlahové vykurovanie	0,55	730,25	m2	401,64		
1.1.2.3.6.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným do lepidla	4,89	635	m2	3105,15		
1.1.2.3.7.		Podlahový polystyrén EPS 100 S. hr. 50 mm. PCI	3,68	647,7	m2	2383,54		
1.1.2.3.8.		Montáž parotesnej fólie na podhľad	1,5	750	m2	1125		
1.1.2.3.9.		Parotesná PE fólia š. 1.5 m zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 mm. pevnosť 250 N/5 cm	0,87	862,5	m2	750,38		
1.1.2.3.10.		Montáž tepelnej izolácie striech minerálnou vlnou	9,5	142	m2	1349		
1.1.2.3.11.		Fúkaná minetálna vlny hr. 200 mm	9	142	m2	1278		
1.1.2.3.12.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. jednovrstvová prílep. za studena	6,3	250,591	m2	1578,72		
1.1.2.3.13.		Doska PIR Bauder PIR FA 200 hr. 200 mm	26,7	260,615	m2	6958,42		
1.1.2.3.14.		Izolácie tepelné. distančný prvok - izoblok 100x20 mm	1	490	m	490		
1.1.2.3.15.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	1	kpl	1		
1.1.2.4.	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	15808,42	1		15808,42		
1.1.2.4.1.		01 - Odberné plynové zariadenie	15808,42	1		15808,42		
1.1.2.4.1.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	13780,72	1		13780,72		
1.1.2.4.1.1.1.	1	Zemné práce	2062,04	1		2062,04		
1.1.2.4.1.1.1.1.		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním..hr.50 mm(0.127t)	11,21	2,25	m2	25,22		
1.1.2.4.1.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	68,32	22	m3	1503,04		
1.1.2.4.1.1.1.3.		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	13,2	22	m3	290,4		
1.1.2.4.1.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	4,6	9	m3	41,4		
1.1.2.4.1.1.1.5.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,87	9	m3	7,83		
1.1.2.4.1.1.1.6.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,65	13	m3	47,45		
1.1.2.4.1.1.1.7.		Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1	15,2	9	m3	136,8		
1.1.2.4.1.1.1.8.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,45	22	m2	9,9		
1.1.2.4.1.1.2.	5	Komunikácie	258,43	1		258,43		
1.1.2.4.1.1.2.1.		Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	23,2	9	m3	208,8		
1.1.2.4.1.1.2.2.		Postrek živичný infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2.50 kg/m2	1,43	2,25	m2	3,22		
1.1.2.4.1.1.2.3.		Betón asfaltový modifik po zhutnení l.tr. stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 60mm	13,6	3,25	m2	44,2		
1.1.2.4.1.1.2.4.		Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2	0,98	2,25	m2	2,21		
1.1.2.4.1.1.3.	723	Zdravotechnika - plynovod	11214,72	1		11214,72		
1.1.2.4.1.1.3.1.		Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	109,2	1	súb.	109,2		
1.1.2.4.1.1.3.2.		Prípojka k plynomeru zvarená. rozpierka prípojky G 2	13,2	1	súb.	13,2		
1.1.2.4.1.1.3.3.		Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	55,8	2	súb.	111,6		
1.1.2.4.1.1.3.4.		Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	6,32	2	ks	12,64		
1.1.2.4.1.1.3.5.		Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	1	2	ks	2		
1.1.2.4.1.1.3.6.		Odstránenie plynu z potrubia dusíkom	15	1	súb.	15		
1.1.2.4.1.1.3.7.		Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 50	26,2	8,2	m	214,84		
1.1.2.4.1.1.3.8.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2. 6	9,12	9	m	82,08		
1.1.2.4.1.1.3.9.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31. 8/2.6	11,2	1	m	11,2		
1.1.2.4.1.1.3.10.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44. 5/2.6	14,2	1	m	14,2		
1.1.2.4.1.1.3.11.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2. 9	16,2	31,3	m	507,06		
1.1.2.4.1.1.3.12.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4. 5	39,39	1,5	m	59,09		
1.1.2.4.1.1.3.13.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych. chránička D 44.5/2	10,2	1	m	10,2		
1.1.2.4.1.1.3.14.		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych. chránička D 76/3.2	18,2	3	m	54,6		
1.1.2.4.1.1.3.15.		Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	3,9	1	ks	3,9		
1.1.2.4.1.1.3.16.		Oprava plynovodného potrubia navarenie tvarovky na potrubie	7,55	28	ks	211,4		
1.1.2.4.1.1.3.17.		Koleno varné DN 25. d 33.7 mm. hr. steny 2.6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	0,82	1	ks	0,82		
1.1.2.4.1.1.3.18.		Koleno varné DN 40. d 48.3 mm. hr. steny 2.6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	1,32	5	ks	6,6		
1.1.2.4.1.1.3.19.		Koleno varné DN 50. d 60.3 mm. hr. steny 2.9 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	1,67	18	ks	30,06		
1.1.2.4.1.1.3.20.		Redukcia varná DN 150/50. d 159.0/60.3 mm. hr. steny 4.5/2.9 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	20,2	1	ks	20,2		
1.1.2.4.1.1.3.21.		Redukcia varná DN 25/20. d 33.7/26.9 mm. hr. steny 2.6/2.3 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	1,32	1	ks	1,32		
1.1.2.4.1.1.3.22.		Redukcia varná DN 50/40. d 57.0/44.5 mm. hr. steny 2.9/2.6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	2,2	1	ks	2,2		
1.1.2.4.1.1.3.23.		Redukcia varná DN 50/25. d 57.0/33.7 mm. hr. steny 2.9/2.6 mm. z čiernej uhlíkovej ocele	2,2	1	ks	2,2		
1.1.2.4.1.1.3.24.		Varné dienko 159 mm	3,9	1	ks	3,9		

1.1.2.4.1.1.3.25.		Montáž skrinky HUP	29,2	2	súb.	58,4		
1.1.2.4.1.1.3.26.		Skrinka W 400 HUP	170,2	1	ks	170,2		
1.1.2.4.1.1.3.27.		Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	83,2	1	súb.	83,2		
1.1.2.4.1.1.3.28.		Regulátor tlaku plynu Tartarini R71	480	1	ks	480		
1.1.2.4.1.1.3.29.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	2,5	5	ks	12,5		
1.1.2.4.1.1.3.30.		Guľový uzáver plyn Futurgas. 1/2". FF. páčka. niklovaná mosadz OT 58. obj.č. 80010012 IVAR	6,1	4	ks	24,4		
1.1.2.4.1.1.3.31.		Vypúšťací guľový ventil. 1/2". komplet. GIACOMINI	4,4	1	ks	4,4		
1.1.2.4.1.1.3.32.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	3	2	ks	6		
1.1.2.4.1.1.3.33.		Guľový uzáver plyn Futurgas. 3/4". FF. páčka. niklovaná mosadz OT 58. obj.č. 80010034 IVAR	9	2	ks	18		
1.1.2.4.1.1.3.34.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	4,5	1	ks	4,5		
1.1.2.4.1.1.3.35.		Guľový uzáver na plyn Futurgas 1". FF. páčka. plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom. niklovaná mosadz. FIV.80010 P	14,8	1	ks	14,8		
1.1.2.4.1.1.3.36.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	6,56	2	ks	13,12		
1.1.2.4.1.1.3.37.		Guľový uzáver na plyn Futurgas 2". FF. páčka. plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom. niklovaná mosadz. FIV.80010 P	56,5	2	ks	113		
1.1.2.4.1.1.3.38.		Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	135,2	2	súb.	270,4		
1.1.2.4.1.1.3.39.		Kotol plynový Immergas Victrix PRO 55 ErP	2600	2	ks	5200		
1.1.2.4.1.1.3.40.		Vonkajšia sonda NTC 12K pre kotol	25	1	ks	25		
1.1.2.4.1.1.3.41.		NTC sonda zásobníka TUV	9	1	ks	9		
1.1.2.4.1.1.3.42.		Príložná sonda teploty prívodu ÚK	25	1	ks	25		
1.1.2.4.1.1.3.43.		Správca zóny Theta R5 pre VICTRIX PRO ErP	230	1	ks	230		
1.1.2.4.1.1.3.44.		Montáž komínového celku	200	2	ks	400		
1.1.2.4.1.1.3.45.		Redukcia koncentrická 80/125	30	2	ks	60		
1.1.2.4.1.1.3.46.		Priame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU O80/125 2000mm	100	6	ks	600		
1.1.2.4.1.1.3.47.		Priame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU O80/125 1000mm	65	2	ks	130		
1.1.2.4.1.1.3.48.		Priame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU O80/125 500mm	40	4	ks	160		
1.1.2.4.1.1.3.49.		Koleno koncentrické 90° 80/125	50	4	ks	200		
1.1.2.4.1.1.3.50.		Komínová hlavica pr.80	18,35	2	ks	36,7		
1.1.2.4.1.1.3.51.		Sada odtokového lievika. Skladá sa z odtokového lievika so sifónom. ružicou a upevnením hadice.	30	2	ks	60		
1.1.2.4.1.1.3.52.		Montáž požiarneho prestupu	6,2	6	ks	37,2		
1.1.2.4.1.1.3.53.		Flexibilná protipožiarňa pena HILTI CFS-F FX. objem 325 ml	43,2	3	ks	129,6		
1.1.2.4.1.1.3.54.		Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	2,67	5	ks	13,35		
1.1.2.4.1.1.3.55.		Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2"	1,65	5	ks	8,25		
1.1.2.4.1.1.3.56.		Montáž tlakomera	27,2	5	ks	136		
1.1.2.4.1.1.3.57.		Tlakomer d160 0-6 kPa. 0-600kPa	56,2	5	ks	281		
1.1.2.4.1.1.3.58.		kohút tlakomerový obyčajný M 20x1.5 mm	14,8	5	ks	74		
1.1.2.4.1.1.3.59.		Teplomer bimetalový DN 63. jímka 50 mm. rozsah 0-120 °C	7,21	1	ks	7,21		
1.1.2.4.1.1.3.60.		Páska SERVIRAP R 30 A. šír.75 mm. dĺž.15 m - 84 10 11	31,2	2	m	62,4		
1.1.2.4.1.1.3.61.		Montáž vývodu signalizačného vodiča	3	1	ks	3		
1.1.2.4.1.1.3.62.		Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	12,2	2	ks	24,4		
1.1.2.4.1.1.3.63.		Prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50	61,2	2	ks	122,4		
1.1.2.4.1.1.3.64.		Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5.8 mm	0,32	36	m	11,52		
1.1.2.4.1.1.3.65.		Rúra dvojvrstvá SafeTech RC na plyn SDR 11. d 63x5.8 mm. dl. 100 m. materiál: PE-100 RC	5,21	36	m	187,56		
1.1.2.4.1.1.3.66.		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	1,09	40	m	43,6		
1.1.2.4.1.1.3.67.		Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLV 4x0.75	1,2	40	m	48		
1.1.2.4.1.1.3.68.		Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	0,55	40	m	22		
1.1.2.4.1.1.3.69.		výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN. 1 balenie=100 m	0,1	40	m	4		
1.1.2.4.1.1.3.70.		Búracie. sekacie práce. vŕtanie	9	10	kpl	90		
1.1.2.4.1.1.3.71.		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	1,1	1	kpl	1,1		
1.1.2.4.1.1.4.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	88,4	1		88,4		
1.1.2.4.1.1.4.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	3,1	20	kg	62		
1.1.2.4.1.1.4.2.		Týč oceľová prierezu L 40x40x4 mm. ozn. 10 000. podľa EN ISO S185	570	0,02	t	11,4		
1.1.2.4.1.1.4.3.		Podpera pod plynomer	15	1	ks	15		
1.1.2.4.1.1.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	157,13	1		157,13		
1.1.2.4.1.1.5.1.		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	1,87	52	m	97,24		
1.1.2.4.1.1.5.2.		Montáž orientačného štítka	9,99	1	súb.	9,99		
1.1.2.4.1.1.5.3.		Výstražné štítky PLYN	49,9	1	súb.	49,9		
1.1.2.4.1.2.	M	Práce a dodávky M	1887,7	1		1887,7		
1.1.2.4.1.2.1.	95-M	Revízie	1887,7	1		1887,7		
1.1.2.4.1.2.1.1.		Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	30,447	1	ks	30,45		
1.1.2.4.1.2.1.2.		Osvedčenie komína	115	1	ks	115		
1.1.2.4.1.2.1.3.		Napustenie potrubia OPZ	0,89	88	m	78,32		
1.1.2.4.1.2.1.4.		Reg.st.plynu-kontrola bezp.rychlouz.vr.impulz.potr.a viz.kontrola tech.st.nast.hodnôt bez fun.skúšky	3,21	1	ks	3,21		
1.1.2.4.1.2.1.5.		Reg.st.plynu-kontrola bezpeč.rychlouz.vr.impulziv.potr.a vizuálna kontrola tech.stavu funkčná skúška	6,12	1	ks	6,12		
1.1.2.4.1.2.1.6.		Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu nad DN 50 do DN 80 nad 20 do 50 m	8,2	1	úsek	8,2		
1.1.2.4.1.2.1.7.		Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	33,2	2	úsek	66,4		
1.1.2.4.1.2.1.8.		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	270	1	eur	270		
1.1.2.4.1.2.1.9.		Vypracovanie revíznej knihy plynových kotlov	190	1	eur	190		
1.1.2.4.1.2.1.10.		Vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne	180	1	eur	180		
1.1.2.4.1.2.1.11.		Vypracovanie porealizačnej dokumentácie	350	1	úsek	350		
1.1.2.4.1.2.1.12.		Uvedenie kotla do prevádzky	130	2	eur	260		
1.1.2.4.1.2.1.13.		Inžinierska činnosť - vypracovanie revíznej dokumentácie	330	1	eur	330		
1.1.2.4.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	140	1		140		
1.1.2.4.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	15	5	hod	75		

1.1.2.4.1.3.2.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn - demontáže	13	5	hod	65		
1.1.2.5.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	50802,75	1		50802,75		
1.1.2.5.1.		Zdravotechnika - zariadenie predmety	1264,2	1		1264,2		
1.1.2.5.1.1.		Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	19,2	1	ks	19,2		
1.1.2.5.1.2.		Misa záchodová keramická závesná bezbariérová. bez splachovacieho okruhu	230	1	ks	230		
1.1.2.5.1.3.		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry	20	1	ks	20		
1.1.2.5.1.4.		Umývadlo keramické STYLE. rozmer 700x480x280 mm s otvorom pre batériu a prepacom. povrch Reflex. KOLO	140	1	ks	140		
1.1.2.5.1.5.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá	20	2	ks	40		
1.1.2.5.1.6.		Madlo nerezové pevné. dĺžka 900 mm. povrch lesklý. SANELA	120	2	ks	240		
1.1.2.5.1.7.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	20	1	ks	20		
1.1.2.5.1.8.		Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm	95	1	ks	95		
1.1.2.5.1.9.		Dopojenie odpadu z wc imobilných na existujúcu vnútornú kanalizáciu	12	20	hod.	240		
1.1.2.5.1.10.		Prípojenie vodovodu z wc imobilných na existujúcu vnútorný vodovod	11	20	hod.	220		
1.1.2.5.2.		02 - Vodovodná prípojka	3786,11	1		3786,11		
1.1.2.5.2.1.	HSV	Vodovodná prípojka	3769,14	1		3769,14		
1.1.2.5.2.1.1.	1	Zemné práce	1074,92	1		1074,92		
1.1.2.5.2.1.1.1.		Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	31,2	8,8	m3	274,56		
1.1.2.5.2.1.1.2.		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	1,65	8,8	m3	14,52		
1.1.2.5.2.1.1.3.		Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	26,2	7	m3	183,4		
1.1.2.5.2.1.1.4.		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	6,9	7	m3	48,3		
1.1.2.5.2.1.1.5.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	6,21	24	m2	149,04		
1.1.2.5.2.1.1.6.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	3,29	24	m2	78,96		
1.1.2.5.2.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	1,23	6	m3	7,38		
1.1.2.5.2.1.1.8.		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	12,8	9,8	m3	125,44		
1.1.2.5.2.1.1.9.		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	15,2	6	t	91,2		
1.1.2.5.2.1.1.10.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	16,5	6	m3	99		
1.1.2.5.2.1.1.11.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	0,65	4,8	m2	3,12		
1.1.2.5.2.1.2.	5	Komunikácie	25,2	1		25,2		
1.1.2.5.2.1.2.1.		Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zžutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	4,2	6	m3	25,2		
1.1.2.5.2.1.3.	8	Rúrové vedenie	2669,02	1		2669,02		
1.1.2.5.2.1.3.1.		Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	130,2	1	súb.	130,2		
1.1.2.5.2.1.3.2.		Príruba špeciálna S2000 DN 100. PN16. D 110 mm. s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE	71,2	5	ks	356		
1.1.2.5.2.1.3.3.		Posúvač s prírubami a hrdlom S2000 typ E2. z liatiny DN 100/110. PN 16 na vodu. HAWLE	280,2	1	ks	280,2		
1.1.2.5.2.1.3.4.		Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100. PN16. D 118 mm. s istením proti posunu pre liatinové potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE	35,8	2	ks	71,6		
1.1.2.5.2.1.3.5.		Tvarovka liatinová T kus. DN 100/100. PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou. na vodu	106,2	2	ks	212,4		
1.1.2.5.2.1.3.6.		Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 110/63 mm. FRIALEN	26,8	1	ks	26,8		
1.1.2.5.2.1.3.7.		Teleskopická zemná súprava	67,2	1	ks	67,2		
1.1.2.5.2.1.3.8.		Liatinový poklop	40,1	1	ks	40,1		
1.1.2.5.2.1.3.9.		Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100	17,2	1	ks	17,2		
1.1.2.5.2.1.3.10.		Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	33,8	1	ks	33,8		
1.1.2.5.2.1.3.11.		Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	0,87	2,8	m	2,44		
1.1.2.5.2.1.3.12.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m. WAVIN	4,21	2,8	m	11,79		
1.1.2.5.2.1.3.13.		Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	1	2,7	m	2,7		
1.1.2.5.2.1.3.14.		Rúra HDPE na vodu PE 100. PN 16. SDR 11. d 110x10,0 mm. dl. 12 m	12,2	2,7	m	32,94		
1.1.2.5.2.1.3.15.		Tlaková skúška vzduchom	31,2	1	úsek	31,2		
1.1.2.5.2.1.3.16.		Geodetické porealizačné zameranie	190,2	1	úsek	190,2		
1.1.2.5.2.1.3.17.		Montáž vodomernej rady	83,2	1	súb.	83,2		
1.1.2.5.2.1.3.18.		Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	3,2	2	ks	6,4		
1.1.2.5.2.1.3.19.		Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2". FRIALEN	57,2	2	ks	114,4		
1.1.2.5.2.1.3.20.		Redukcia. 2"x6/4". PN 10. T = +120 °C. vhodná pre pitnú vodu. mosadz. IVAR.1581 G	9,2	2	ks	18,4		
1.1.2.5.2.1.3.21.		Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz	32,2	1	ks	32,2		
1.1.2.5.2.1.3.22.		Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 6/4" FF. páčka. niklovaná mosadz. FIV.08011	41,2	1	ks	41,2		
1.1.2.5.2.1.3.23.		Filter závitový na vodu 6/4". FF. PN 20. mosadz	21,2	1	ks	21,2		
1.1.2.5.2.1.3.24.		Spätná klapka vodorovná závitová 2". PN 10. pre vodu. mosadz	34,2	1	ks	34,2		
1.1.2.5.2.1.3.25.		Montáž plastovej revíznej vodomernej šachty	69,2	1	ks	69,2		
1.1.2.5.2.1.3.26.		Vodomerná šachta 1800x1200	390	1	ks	390		
1.1.2.5.2.1.3.27.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	32,2	10,927	t	351,85		
1.1.2.5.2.2.	M	Práce a dodávky M	16,97	1		16,97		
1.1.2.5.2.2.1.	23-M	Montáže potrubia	16,97	1		16,97		
1.1.2.5.2.2.1.1.		Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,98	1	ks	3,98		
1.1.2.5.2.2.1.2.		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	1,45	3	m	4,35		
1.1.2.5.2.2.1.3.		Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLy 4x0.75	1,78	3	m	5,34		
1.1.2.5.2.2.1.4.		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	0,87	3	m	2,61		
1.1.2.5.2.2.1.5.		výstražná fólia BIELA - VODOVOD. 1 balenie=100 m	0,231	3	m	0,69		
1.1.2.5.3.		03 - Požiarny vodovod	3755,64	1		3755,64		
1.1.2.5.3.1.	HSV	Vodovodná prípojka	3731,84	1		3731,84		
1.1.2.5.3.1.1.	1	Zemné práce	665,08	1		665,08		

1.1.2.5.3.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	28,2	8 m3	225,6		
1.1.2.5.3.1.1.2.		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	8,21	8 m3	65,68		
1.1.2.5.3.1.1.3.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	6,9	20 m2	138		
1.1.2.5.3.1.1.4.		Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	4,2	20 m2	84		
1.1.2.5.3.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	1,56	2 m3	3,12		
1.1.2.5.3.1.1.6.		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	13,9	6 m3	83,4		
1.1.2.5.3.1.1.7.		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	14,8	2 t	29,6		
1.1.2.5.3.1.1.8.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	17,2	2 m3	34,4		
1.1.2.5.3.1.1.9.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,32	4 m2	1,28		
1.1.2.5.3.1.2.	5	Komunikácie	8,42	1	8,42		
1.1.2.5.3.1.2.1.		Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	4,21	2 m3	8,42		
1.1.2.5.3.1.3.	8	Rúrové vedenie	3058,34	1	3058,34		
1.1.2.5.3.1.3.1.		Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	46,2	1 ks	46,2		
1.1.2.5.3.1.3.2.		Príruba špeciálna S2000 DN 100. PN16. D 110 mm. s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE	75,3	1 ks	75,3		
1.1.2.5.3.1.3.3.		Posúvač s prírubami a hrdlom S2000 typ E2. z liatiny DN 100/110. PN 16 na vodu. HAWLE	300	2 ks	600		
1.1.2.5.3.1.3.4.		Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100. PN16. D 118 mm. s istením proti posunu pre liatinové potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE	37,5	2 ks	75		
1.1.2.5.3.1.3.5.		Teleskopická zemná súprava	69,2	2 ks	138,4		
1.1.2.5.3.1.3.6.		Liatinový poklop	39,8	2 ks	79,6		
1.1.2.5.3.1.3.7.		Koleno liatinové 90° systém S2000 s pátkou. d 100/110 mm. pre potrubie z PE a PVC. s istením proti posunu. s epoxidovou úpravou. HAWLE	145,2	1 ks	145,2		
1.1.2.5.3.1.3.8.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný DN 100	25,8	1 ks	25,8		
1.1.2.5.3.1.3.9.		Nadzemný hydrant DUO objazdový DN 100. krytie potrubia 1.5 m. 2B/A. na vodu. HAWLE	1420	1 ks	1420		
1.1.2.5.3.1.3.10.		Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100	19,2	1 ks	19,2		
1.1.2.5.3.1.3.11.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10.0 mm	1,2	4,6 m	5,52		
1.1.2.5.3.1.3.12.		Rúra HDPE na vodu PE 100. PN 16. SDR 11. d 110x10.0 mm. dl. 12 m	14,2	4,6 m	65,32		
1.1.2.5.3.1.3.13.		Tlaková skúška vzduchom	33,2	1 úsek	33,2		
1.1.2.5.3.1.3.14.		Geodetické porealizačné zameranie	200	1 úsek	200		
1.1.2.5.3.1.3.15.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	31,2	4,154 t	129,6		
1.1.2.5.3.2.	M	Práce a dodávky M	23,8	1	23,8		
1.1.2.5.3.2.1.	23-M	Montáže potrubia	23,8	1	23,8		
1.1.2.5.3.2.1.1.		Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,9	1 ks	3,9		
1.1.2.5.3.2.1.2.		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	1,45	5 m	7,25		
1.1.2.5.3.2.1.3.		Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLV 4x0.75	1,76	5 m	8,8		
1.1.2.5.3.2.1.4.		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	0,65	5 m	3,25		
1.1.2.5.3.2.1.5.		výstražná fólia BIELA - VODOVOD. 1 balenie=100 m	0,12	5 m	0,6		
1.1.2.5.4.		04 - Kanalizačná prípojka	11508,24	1	11508,24		
1.1.2.5.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	11106,24	1	11106,24		
1.1.2.5.4.1.1.	1	Zemné práce	4376,85	1	4376,85		
1.1.2.5.4.1.1.1.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	4,7	8 hod	37,6		
1.1.2.5.4.1.1.2.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,2	1 deň	5,2		
1.1.2.5.4.1.1.3.		Výkop zapáženej jamy v hornine 4. nad 100 do 1000 m3	39,1	4,7 m3	183,77		
1.1.2.5.4.1.1.4.		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážaných jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	2,9	4,7 m3	13,63		
1.1.2.5.4.1.1.5.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	10,1	130 m3	1313		
1.1.2.5.4.1.1.6.		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných. s urovnaním dna v hornine 3	0,87	130 m3	113,1		
1.1.2.5.4.1.1.7.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	5,89	260 m2	1531,4		
1.1.2.5.4.1.1.8.		Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	4,2	60 m2	252		
1.1.2.5.4.1.1.9.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	1,9	33 m3	62,7		
1.1.2.5.4.1.1.10.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,1	101,7 m3	416,97		
1.1.2.5.4.1.1.11.		Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1	13,56	33 t	447,48		
1.1.2.5.4.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1323,3	1	1323,3		
1.1.2.5.4.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	40,1	33 m3	1323,3		
1.1.2.5.4.1.3.	8	Rúrové vedenie	5406,09	1	5406,09		
1.1.2.5.4.1.3.1.		Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	7,1	6 ks	42,6		
1.1.2.5.4.1.3.2.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	19,2	11,5 m	220,8		
1.1.2.5.4.1.3.3.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3. 9	23,2	53 m	1229,6		
1.1.2.5.4.1.3.4.		Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	21,2	6 ks	127,2		
1.1.2.5.4.1.3.5.		Skúška tesnosti kanalizácie D 250	2,98	64,5 m	192,21		
1.1.2.5.4.1.3.6.		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	45,1	1 ks	45,1		
1.1.2.5.4.1.3.7.		Šachtové dno s prítokom DN 160-T. ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425. PP. WAVIN	160,2	1 ks	160,2		
1.1.2.5.4.1.3.8.		Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425. dĺžka 2 m. PP. WAVIN	112,2	1 ks	112,2		
1.1.2.5.4.1.3.9.		Teleskopická rúra s tesnením. ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425. dĺžka 375 mm. PVC-U. WAVIN	36,9	1 ks	36,9		
1.1.2.5.4.1.3.10.		Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425. WAVIN	11,2	2 ks	22,4		
1.1.2.5.4.1.3.11.		Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425. WAVIN	120,2	1 ks	120,2		
1.1.2.5.4.1.3.12.		Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP. výška šachty 2,5 m. s roznášacím prstencom a poklopom	89,2	1 ks	89,2		
1.1.2.5.4.1.3.13.		Šachtové dno PRO1000/160. 0°-90°-180°. pre PP revízne šachty DN 1000. PIPELIFE	420	1 ks	420		

1.1.2.5.4.1.3.14.		Predĺženie teleskopické s poklopom plným. zataženie do 12.5 t. pre PP revízie šachty. PIPELIFE	57,2	1	ks	57,2		
1.1.2.5.4.1.3.15.		Viniová šachtová rúra DN 1000 L=2.4 m kanalizačná. materiál: PP	406,7	1	ks	406,7		
1.1.2.5.4.1.3.16.		Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG. materiál: PP	256,2	1	ks	256,2		
1.1.2.5.4.1.3.17.		Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000	38,2	2	ks	76,4		
1.1.2.5.4.1.3.18.		Betónový rozŕňací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG	72,2	1	ks	72,2		
1.1.2.5.4.1.3.19.		Pena montážna. polyuretánová. balenie 750 ml	7,21	4	ks	28,84		
1.1.2.5.4.1.3.20.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	7,89	106,419	t	839,65		
1.1.2.5.4.1.3.21.		Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	7,99	106,419	t	850,29		
1.1.2.5.4.2.	HZS	Hodinové zučtovacie sadzby	402	1		402		
1.1.2.5.4.2.1.		Geodetické porealizačné zameranie	250	1	úsek	250		
1.1.2.5.4.2.2.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr,2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	15,2	10	hod	152		
1.1.2.5.5.		05 - Dažďová kanalizácia	2462,82	1		2462,82		
1.1.2.5.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2462,82	1		2462,82		
1.1.2.5.5.1.1.		1 Zemné práce	891,91	1		891,91		
1.1.2.5.5.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	25,1	18	m3	451,8		
1.1.2.5.5.1.1.2.		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovnaním dna v hornine 3	6,12	18	m3	110,16		
1.1.2.5.5.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	0,9	4,8	m3	4,32		
1.1.2.5.5.1.1.4.		Zásyp sypaninou v priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	12,2	13,2	m3	161,04		
1.1.2.5.5.1.1.5.		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	13,2	4,8	t	63,36		
1.1.2.5.5.1.1.6.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	13,2	4,8	m3	63,36		
1.1.2.5.5.1.1.7.		Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	7,89	4,8	m2	37,87		
1.1.2.5.5.1.2.		8 Rúrové vedenie	1570,91	1		1570,91		
1.1.2.5.5.1.2.1.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2. 2	14,2	20	m	284		
1.1.2.5.5.1.2.2.		Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	27,8	4	ks	111,2		
1.1.2.5.5.1.2.3.		Preplach potrubia D 125	4,67	85	m	396,95		
1.1.2.5.5.1.2.4.		Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	10	4	ks	40		
1.1.2.5.5.1.2.5.		Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom. lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	10,89	4	ks	43,56		
1.1.2.5.5.1.2.6.		Lapač strešných splavenín HL600G. DN 125. (6 l/s). liatinový rám. odtok s otočným guľovým klbom 0 - 90°. koš na nečistoty. klapka. PP/liatina	108,2	4	ks	432,8		
1.1.2.5.5.1.2.7.		Demontáž lapača strešných splavenín a zvodov do DN 150.	60	4	súb.	240		
1.1.2.5.5.1.2.8.		Skúška tesnosti kanalizácie D 125	1,12	20	m	22,4		
1.1.2.5.6.		06 - Vodovod	24665,73	1		24665,73		
1.1.2.5.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	24553,73	1		24553,73		
1.1.2.5.6.1.1.		1 Zemné práce	1691,52	1		1691,52		
1.1.2.5.6.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	25,1	39	m3	978,9		
1.1.2.5.6.1.1.2.		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovnaním dna v hornine 3	5,89	39	m3	229,71		
1.1.2.5.6.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	5,21	15,6	m3	81,28		
1.1.2.5.6.1.1.4.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	1,21	15,6	m3	18,88		
1.1.2.5.6.1.1.5.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,9	23,4	m3	91,26		
1.1.2.5.6.1.1.6.		Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1	16,21	15,6	m3	252,88		
1.1.2.5.6.1.1.7.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,99	39	m2	38,61		
1.1.2.5.6.1.2.		5 Komunikácie	439,59	1		439,59		
1.1.2.5.6.1.2.1.		Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	23,9	15,6	m3	372,84		
1.1.2.5.6.1.2.2.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	0,89	75	m	66,75		
1.1.2.5.6.1.3.		8 Rúrové vedenie	321,91	1		321,91		
1.1.2.5.6.1.3.1.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3.0 mm	1,2	24	m	28,8		
1.1.2.5.6.1.3.2.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m. WAVIN	1,9	24	m	45,6		
1.1.2.5.6.1.3.3.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5.8x100 m. WAVIN	4,67	53	m	247,51		
1.1.2.5.6.1.4.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	9610,75	1		9610,75		
1.1.2.5.6.1.4.1.		Montáž trubic izolácie	1,98	318	m	629,64		
1.1.2.5.6.1.4.2.		Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0,32	18	m	5,76		
1.1.2.5.6.1.4.3.		Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0,89	43	m	38,27		
1.1.2.5.6.1.4.4.		Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0,65	75	m	48,75		
1.1.2.5.6.1.4.5.		Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0,76	14	m	10,64		
1.1.2.5.6.1.4.6.		Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0,79	85	m	67,15		
1.1.2.5.6.1.4.7.		Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	17,2	85	m	1462		
1.1.2.5.6.1.4.8.		Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16.0x2.2 v kotúčoch	9,21	18	m	165,78		
1.1.2.5.6.1.4.9.		Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20.0x2.8 v kotúčoch	10,12	43	m	435,16		
1.1.2.5.6.1.4.10.		Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25.0x3.5 v kotúčoch	12,98	75	m	973,5		
1.1.2.5.6.1.4.11.		Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32.0x4.4 v kotúčoch	22,29	14	m	312,06		
1.1.2.5.6.1.4.12.		Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 20	67,9	2	súb.	135,8		
1.1.2.5.6.1.4.13.		Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 25	49,2	2	súb.	98,4		
1.1.2.5.6.1.4.14.		Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 32	89,2	6	súb.	535,2		
1.1.2.5.6.1.4.15.		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	7,21	62	ks	447,02		
1.1.2.5.6.1.4.16.		Guľový rohový ventil. 1/2" x 3/8". s filtrom. bez matky. chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	5,87	62	ks	363,94		
1.1.2.5.6.1.4.17.		3fit-Press nástenné koleno 25473 G. mosadz. rozmer 16x1/2 s dvojkrídl. prírubou s koncom na vonk. lis. a s vnút. závitom SANHA	3,89	62	ks	241,18		
1.1.2.5.6.1.4.18.		Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	12,9	2	súb.	25,8		
1.1.2.5.6.1.4.19.		Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dverka; prúdnicia ekv.10 PPHP	330	2	ks	660		

1.1.2.5.6.1.4.20.		Montáž dopúšťania vody do systému	56,21	1 ks	56,21		
1.1.2.5.6.1.4.21.		Napúšťací ventil Typ VF06 Honeywell	46,9	1 ks	46,9		
1.1.2.5.6.1.4.22.		Montáž regulačnej zostavy	33,2	2 ks	66,4		
1.1.2.5.6.1.4.23.		Guľový uzáver pre vodu PERFECTA. 5/4". FF páčka. niklovaná mosadz OT 58 IVAR	14,89	3 ks	44,67		
1.1.2.5.6.1.4.24.		Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 1" FF. páčka. niklovaná mosadz. FIV.8363	10,21	1 ks	10,21		
1.1.2.5.6.1.4.25.		Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 5/4". 08011 art.65. niklovaná mosadz OT 58 IVAR	29,89	1 ks	29,89		
1.1.2.5.6.1.4.26.		Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 1" FF. páčka. niklovaná mosadz. FIV.08011	20,78	1 ks	20,78		
1.1.2.5.6.1.4.27.		Filter 10"-1" F. obj.č. 101.090.00 IVAR	40,21	1 ks	40,21		
1.1.2.5.6.1.4.28.		Filter 10"-1" F bez vložky PP. PN 6. pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	35,89	1 ks	35,89		
1.1.2.5.6.1.4.29.		Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraobením. 5/4". 1 až 6 bar. niklovaná mosadz OT 58. plast IVAR	261,2	1 ks	261,2		
1.1.2.5.6.1.4.30.		Tlakový redukčný ventil. 1" MM. so šrobením a manometrom. 1 až 6 bar. mosadz. plast	156,2	1 ks	156,2		
1.1.2.5.6.1.4.31.		Filter závitový. 5/4". mosadz OT 58 IVAR	17,29	1 ks	17,29		
1.1.2.5.6.1.4.32.		Filter závitový na vodu 1". FF. PN 20. mosadz	8,89	1 ks	8,89		
1.1.2.5.6.1.4.33.		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slinečnými kolektormi objem 300 l	65,2	1 ks	65,2		
1.1.2.5.6.1.4.34.		Zásobníkový ohrievač vody Regulus R2DC 300	760	1 ks	760		
1.1.2.5.6.1.4.35.		Montáž elektrického prietokového ohrievača	9,2	2 ks	18,4		
1.1.2.5.6.1.4.36.		Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou.	142,2	2 ks	284,4		
1.1.2.5.6.1.4.37.		Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	10,8	1 ks	10,8		
1.1.2.5.6.1.4.38.		Nádoba expanzná s membránou. objem 25 l. 3/1.5 bar. 6/1.5 bar	50,12	1 ks	50,12		
1.1.2.5.6.1.4.39.		Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie poistný do expanzmatov. závitový membránový. PV18 1.8/1.6 bar G1"	25,89	1 ks	25,89		
1.1.2.5.6.1.4.40.		Ventil pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis 3/4" REGULUS	16,89	1 ks	16,89		
1.1.2.5.6.1.4.41.		Chránička pre plastliníkové rúrky na rozvody	1,98	20 m	39,6		
1.1.2.5.6.1.4.42.		Montáž cirkulačného čerpadla	6,02	1 ks	6,02		
1.1.2.5.6.1.4.43.		Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz	221,9	1 ks	221,9		
1.1.2.5.6.1.4.44.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	2,21	1 ks	2,21		
1.1.2.5.6.1.4.45.		Guľový uzáver pre vodu PERFECTA. 1/2". FF motýľ. niklovaná mosadz OT 58 IVAR	4,56	1 ks	4,56		
1.1.2.5.6.1.4.46.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	3,87	4 ks	15,48		
1.1.2.5.6.1.4.47.		Guľový uzáver pre vodu 3/4". niklovaná mosadz	7,9	2 ks	15,8		
1.1.2.5.6.1.4.48.		Spätná klapka vodorovná Clapet. 3/4" FF. tesnenie kov-kov. mosadz. FIV.08401	8,98	1 ks	8,98		
1.1.2.5.6.1.4.49.		Filter závitový na vodu 3/4". FF. PN 20. mosadz	7,21	1 ks	7,21		
1.1.2.5.6.1.4.50.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	6,9	4 ks	27,6		
1.1.2.5.6.1.4.51.		Filter závitový na vodu 2". FF. PN 20. mosadz	35,9	1 ks	35,9		
1.1.2.5.6.1.4.52.		Guľový uzáver pre vodu 2". niklovaná mosadz	57,21	2 ks	114,42		
1.1.2.5.6.1.4.53.		Spätný ventil kontrolovateľný. 2" FF. PN 16. mosadz. disk plast IVAR. IVAR.CIM 33CREA	78,2	1 ks	78,2		
1.1.2.5.6.1.4.54.		Tlaková skúška	30,2	3 úsek	90,6		
1.1.2.5.6.1.4.55.		Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm. -0.00400 t	1,87	43 m	80,41		
1.1.2.5.6.1.4.56.		Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm. -0.01100t	5,1	35 m	178,5		
1.1.2.5.6.1.4.57.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,87	1 kpl	0,87		
1.1.2.5.6.1.5.	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	12489,96	1	12489,96		
1.1.2.5.6.1.5.1.		Demontáž zariadení predmetov	440	1 súb.	440		
1.1.2.5.6.1.5.2.		Likvidácia. odvoz sute na skládku	82	1 t	82		
1.1.2.5.6.1.5.3.		Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	41,89	5 ks	209,45		
1.1.2.5.6.1.5.4.		Predstenový systém Kombifix pre závesné WC. výška 1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 12. plast. GEBERIT	221,9	5 ks	1109,5		
1.1.2.5.6.1.5.5.		Misa záchodová keramická závesná REKORD. rozmer 360x520x350 mm. 6 l. s hlbokým splachovaním. so splachovacím okruhom. KOLO	81,2	5 ks	406		
1.1.2.5.6.1.5.6.		Sedátko s poklopom duroplast. biela	25,21	5 ks	126,05		
1.1.2.5.6.1.5.7.		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry	29,21	16 ks	467,36		
1.1.2.5.6.1.5.8.		Umývadlo keramické bežný typ	62,98	16 ks	1007,68		
1.1.2.5.6.1.5.9.		Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	45,21	13 ks	587,73		
1.1.2.5.6.1.5.10.		Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	157,21	13 ks	2043,73		
1.1.2.5.6.1.5.11.		Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	39,2	13 ks	509,6		
1.1.2.5.6.1.5.12.		Sprchové dvere jednodielené rozmer 900x1950 mm. 6 mm bezpečnostné sklo	265,56	13 ks	3452,28		
1.1.2.5.6.1.5.13.		Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	15,98	2 ks	31,96		
1.1.2.5.6.1.5.14.		Výlevka závesná plast. plastová mreža.	49	2 ks	98		
1.1.2.5.6.1.5.15.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	6,82	18 ks	122,76		
1.1.2.5.6.1.5.16.		Batéria umývadlová stojanková páková	45	18 ks	810		
1.1.2.5.6.1.5.17.		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej. klasickej	3,78	13 ks	49,14		
1.1.2.5.6.1.5.18.		Batéria sprchová nástenná páková bez sprchovej súpravy. chróm.	41,89	13 ks	544,57		
1.1.2.5.6.1.5.19.		Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo	13,21	13 ks	171,73		
1.1.2.5.6.1.5.20.		Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M. dl. 500 mm. IVAR.136010	4,32	32 ks	138,24		
1.1.2.5.6.1.5.21.		Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	0,42	1 kpl	0,42		
1.1.2.5.6.1.5.22.		Silikónová univerzálna tesniaca hmota. kartuša 300 ml	6,278	4 ks	25,12		
1.1.2.5.6.1.5.23.		Sanitárny silikón CERESIT CS 25 biely. tesniaci tmel na vyplnenie dilatčných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri. 280 ml	5,82	6 ks	34,92		
1.1.2.5.6.1.5.24.		Protipožiarny akrylátový tmel HILTI CFS-S ACR. objem 310 ml	10,72	2 ks	21,44		

1.1.2.5.6.1.5.25.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0,28	1	kpl	0,28		
1.1.2.5.6.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	112	1		112		
1.1.2.5.6.2.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	11,2	10	hod	112		
1.1.2.5.7.		07 - Kanalizácia	3360,01	1		3360,01		
1.1.2.5.7.1.	721	Zdravotech, vnútorná kanalizácia	3360,01	1		3360,01		
1.1.2.5.7.1.1.		Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy	8,98	3	kpl	26,94		
1.1.2.5.7.1.2.		Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1. 8	12,89	20	m	257,8		
1.1.2.5.7.1.3.		Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2. 2	15,21	24	m	365,04		
1.1.2.5.7.1.4.		Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2. 2	14,78	40	m	591,2		
1.1.2.5.7.1.5.		Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1. 8	8,21	30	m	246,3		
1.1.2.5.7.1.6.		Zápachová uzávierka HL132/40. 5/4" pripojenie prevlečná matica. umývadla s krycou ružicou odtok DN 40 ležatý. PP	7,21	16	ks	115,36		
1.1.2.5.7.1.7.		Pripojovacia manžeta HL200/1. pre WC VARIO. DN 110. otočné excentrické pripojenie (0 - 20? mm). PE	8,12	7	ks	56,84		
1.1.2.5.7.1.8.		Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 40/50. s odtokom 6/4" a kľbovým pripojením. bez pohľadových dielov. PP/PE	13,87	12	ks	166,44		
1.1.2.5.7.1.9.		Súprava vetracej hlavice. HL807. DN 75. PP	25,89	5	ks	129,45		
1.1.2.5.7.1.10.		Zápachová uzávierka HL136N. DN 40. kondezačný sifón 60 mm	28,98	1	ks	28,98		
1.1.2.5.7.1.11.		PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	10,21	2	ks	20,42		
1.1.2.5.7.1.12.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8	2,34	16	ks	37,44		
1.1.2.5.7.1.13.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1. 9	3,21	14	ks	44,94		
1.1.2.5.7.1.14.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	3,2	7	ks	22,4		
1.1.2.5.7.1.15.		Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	6,78	7	ks	47,46		
1.1.2.5.7.1.16.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	5,21	35	ks	182,35		
1.1.2.5.7.1.17.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	0,98	114	m	111,72		
1.1.2.5.7.1.18.		Montáž chráničiek	31,2	4	ks	124,8		
1.1.2.5.7.1.19.		Pena montážna. polyuretánová. balenie 750 ml. Soudal	3,98	4	ks	15,92		
1.1.2.5.7.1.20.		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm. -0.05400t	4,78	50	m	239		
1.1.2.5.7.1.21.		Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 200mm. -0.08800t	13,2	40	m	528		
1.1.2.5.7.1.22.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1,21	1	kpl	1,21		
1.1.2.6.	731	Ústredné kúrenie - kotolne	55422,29	1		55422,29		
1.1.2.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1535,27	1		1535,27		
1.1.2.6.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1535,27	1		1535,27		
1.1.2.6.1.1.1.		Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	0,15	30	kg	4,5		
1.1.2.6.1.1.2.		Rez potrubia ručnou pilkou D x t 44.5 x 2.6	1,56	150	ks	234		
1.1.2.6.1.1.3.		Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie. -0.00210t	2,87	3	m2	8,61		
1.1.2.6.1.1.4.		Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	7,78	2,795	t	21,75		
1.1.2.6.1.1.5.		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15. - 0.00100t	0,34	12	m	4,08		
1.1.2.6.1.1.6.		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32. - 0.00300t	0,56	46	m	25,76		
1.1.2.6.1.1.7.		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50. - 0.00500t	1,32	14	m	18,48		
1.1.2.6.1.1.8.		Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	0,76	4	ks	3,04		
1.1.2.6.1.1.9.		Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4. - 0.00100t	1,43	1	ks	1,43		
1.1.2.6.1.1.10.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. - 0.00100t	2,56	48	ks	122,88		
1.1.2.6.1.1.11.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4. - 0.00200t	3,56	6	ks	21,36		
1.1.2.6.1.1.12.		Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových. - 0.01000t	16,1	24	kus	386,4		
1.1.2.6.1.1.13.		Demontáž teplomera s ochranným puzdrom. priameho. rohového a dvojkovového tlakového indikačného	1,67	2	ks	3,34		
1.1.2.6.1.1.14.		Demontáž tlakomera kontaktného. - 0.00700t	0,87	1	ks	0,87		
1.1.2.6.1.1.15.		Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0. 25 m2. hr. do 450mm. - 0.24800t	17,21	14	ks	240,94		
1.1.2.6.1.1.16.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	10,89	4,006	t	43,63		
1.1.2.6.1.1.17.		Stavebno montážne práce	13,14	30	hod	394,2		
1.1.2.6.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	53887,02	1		53887,02		
1.1.2.6.2.1.	713	Izolácie tepelné	397,02	1		397,02		
1.1.2.6.2.1.1.		Izolácie TUBOLIT trubice 18/13-DG Armacell	0,65	6	m	3,9		
1.1.2.6.2.1.2.		Izolácie TUBOLIT trubice 22/13-DG Armacell	0,76	6	m	4,56		
1.1.2.6.2.1.3.		Izolácie TUBOLIT trubice 28/13-DG Armacell	0,87	30	m	26,1		
1.1.2.6.2.1.4.		Izolácie TUBOLIT trubice 35/13-DG Armacell	0,98	45	m	44,1		
1.1.2.6.2.1.5.		Izolácia TUBOLIT trubice 76/25-DG Armacell	4,65	20	m	93		
1.1.2.6.2.1.6.		Sponka Tubolit	0,02	100	ks	2		
1.1.2.6.2.1.7.		PVC PÁSKA - šedá 50mm x 20m	3,76	3	ks	11,28		
1.1.2.6.2.1.8.		Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov	0,56	107	m	59,92		
1.1.2.6.2.1.9.		Nobasil skruží vnútorný priemer 125 mm hrúbky 80 mm. špeciálny výrok z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou	15,9	8	m	127,2		
1.1.2.6.2.1.10.		Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotnostová	3,12	8	m	24,96		
1.1.2.6.2.2.	731	Ústredné kúrenie. kotolne	13170,8	1		13170,8		
1.1.2.6.2.2.1.		Zásobníkový ohrievač - dodávka ZTI	1	1	ks	1		
1.1.2.6.2.2.2.		Montáž zásobníkového ohrievača vody od 200 l do 500 l	45	1	ks	45		
1.1.2.6.2.2.3.		Hydraulický vyrovnávač tlaku IMMERGAS pre kaskádu 200 kW G 2 1/2" DN65	880	1	sub	880		
1.1.2.6.2.2.4.		Montáž HVDT	54,76	1	sub	54,76		
1.1.2.6.2.2.5.		Odkalovač závitový Flamco - Flamcovent Clean S- odkalovač a odvzdušňovač 65S	1065	1	ks	1065		
1.1.2.6.2.2.6.		Nádoby. expanzné nádoby Flamco Flexcon C 140L/1.5 bar	221,89	1	ks	221,89		
1.1.2.6.2.2.7.		Reflex. MK guľový kohút závitový so zaistením MK 5/4"	79,87	1	ks	79,87		
1.1.2.6.2.2.8.		Montáž rozdeľovača a zberača vetiev vykurovania	123,87	1	súb	123,87		
1.1.2.6.2.2.9.		Rozdeľovač a zberač vykurovacej sústavy 5 okruhov. Dimenzia DN125. 110°C/0.6 MPa	791,87	1	súb	791,87		
1.1.2.6.2.2.10.		Pripojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 20	53,21	2	súb	106,42		

1.1.2.6.2.2.11.		Napojenie kotla oceleového teplovodného na plynné palivá na vykurovací systém	29,19	2	súb	58,38		
1.1.2.6.2.2.12.		IMMERGAS Sada hydraulického prepájania pre 2 kotly VICTRIX v kaskáde	1250	1	súb	1250		
1.1.2.6.2.2.13.		IMMERGAS Sada bezpečnostných prvkov kaskády kotlov VICTRIX	480,1	1	súb	480,1		
1.1.2.6.2.2.14.		Termoregulácia kaskády a zón Theta N233 BVVC	556	1	ks	556		
1.1.2.6.2.2.15.		Skrinka riadiacej jednotky upevnenia na stenu	69,87	1	ks	69,87		
1.1.2.6.2.2.16.		Príložná sonda teploty okruhu ÚK do regulátora THETA N233	30	2	ks	60		
1.1.2.6.2.2.17.		Termostat priestorový modulárny RS	235	2	ks	470		
1.1.2.6.2.2.18.		IMMERGAS Vonkajšia sonda NTC 12K pre VICTRIX	29,21	1	ks	29,21		
1.1.2.6.2.2.19.		Montáž regulátora THETA, priesotových regulátorov	256	1	súb	256		
1.1.2.6.2.2.20.		Inštalácia regulátora zóny s odkúšaním	33,2	2	súb	66,4		
1.1.2.6.2.2.21.		Montáž doplnkovej regulácie	98,2	1	súb	98,2		
1.1.2.6.2.2.22.		Elektro príslušenstvo k regulácii (elektro-káble 300m . lišty 30m. krabičky a pod.)	720	1	súb	720		
1.1.2.6.2.2.23.		Montáž hydraulické kaskády dvoch kotlov s bezpečnostnou sadou. a napojenie plynových kotlov na kaskádu	200	1	súb	200		
1.1.2.6.2.2.24.		Montáž expanznej nádoby	12,2	1	súb	12,2		
1.1.2.6.2.2.25.		Revízia tlakových nádob	126,9	1	súb	126,9		
1.1.2.6.2.2.26.		Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180 1X230V 50Hz	330	1	ks	330		
1.1.2.6.2.2.27.		Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 180 1X230V 50Hz	289	1	ks	289		
1.1.2.6.2.2.28.		Čerpadlo Grundfos MAGNA3 25-40 1x230-240V 50Hz pripojenie 1"	625,29	2	ks	1250,58		
1.1.2.6.2.2.29.		Montáž doplnňovacie zariadenie fillset FV s vodomermom. do 10 bar/60st.C	27,21	1	súb	27,21		
1.1.2.6.2.2.30.		Zmäkčovanie zariadenie vody. do 10 bar/30st.C - montáž	178,2	1	súb	178,2		
1.1.2.6.2.2.31.		Doplnňovacie zariad. fillset Reflex typ FKVs kontaktným vodomermom 10 bar/60°C	656,98	1	ks	656,98		
1.1.2.6.2.2.32.		Zmäkčovač vody SOBWAATER komplet	1892	1	súb	1892		
1.1.2.6.2.2.33.		Zábrana proti spätnému prietoku a automatické dopĺňovanie 1/2" VF06-1/2B Honeywell	45,2	1	ks	45,2		
1.1.2.6.2.2.34.		Montáž čerpadla (do potrubia) obehového do DN40	11,2	4	súb	44,8		
1.1.2.6.2.2.35.		Napustenie vody do vykurovacieho systému nemrznúcou zmesou	3450	0,06	m3	207		
1.1.2.6.2.2.36.		Trojcestný zmiešavací ventil LK840 25-10	48,2	2	ks	96,4		
1.1.2.6.2.2.37.		Motor pre zmiešavacie ventily.3 bodové ovládanie	120,2	2	ks	240,4		
1.1.2.6.2.2.38.		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	109,2	0,825	t	90,09		
1.1.2.6.2.3.	733	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	20954,12	1		20954,12		
1.1.2.6.2.3.1.		Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer DN15	7,98	8	m	63,84		
1.1.2.6.2.3.2.		Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer DN20	9,21	2	m	18,42		
1.1.2.6.2.3.3.		Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer DN25	10,1	9	m	90,9		
1.1.2.6.2.3.4.		Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer DN32	14,1	13	m	183,3		
1.1.2.6.2.3.5.		Potrubie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer DN63	20,65	18	m	371,7		
1.1.2.6.2.3.6.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 54x1.5 mm	43,2	32	m	1382,4		
1.1.2.6.2.3.7.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 35x1.5 mm	23,9	266	m	6357,4		
1.1.2.6.2.3.8.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 28x1.5 mm	17,2	216	m	3715,2		
1.1.2.6.2.3.9.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 22x1.5 mm	13,76	58	m	798,08		
1.1.2.6.2.3.10.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 18x1.2 mm	12,2	160	m	1952		
1.1.2.6.2.3.11.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 15x1.2 mm	13,87	290	m	4022,3		
1.1.2.6.2.3.12.		UO - Tesnenia. náhradné spojky a redukcie	90	1	súb	90		
1.1.2.6.2.3.13.		Štrmeň. objímka spojovací materiál	1,21	1000	ks	1210		
1.1.2.6.2.3.14.		Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	0,65	1072	m	696,8		
1.1.2.6.2.3.15.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	1,78	1	kpl	1,78		
1.1.2.6.2.4.	734	Ústredné kúrenie. armatúry.	3028,36	1		3028,36		
1.1.2.6.2.4.1.		Guľový ventil so šróbením. mosadz. 1/2"	7,21	20	ks	144,2		
1.1.2.6.2.4.2.		Guľový ventil. mosadz. 3/4"	7,87	4	ks	31,48		
1.1.2.6.2.4.3.		Guľový ventil. mosadz. 1"	11,9	12	ks	142,8		
1.1.2.6.2.4.4.		Guľový ventil. mosadz. 5/4"	15,89	10	ks	158,9		
1.1.2.6.2.4.5.		Guľový ventil. mosadz. 2"	36,78	10	ks	367,8		
1.1.2.6.2.4.6.		Guľový ventil. mosadz. 2 1/2"	115,2	2	ks	230,4		
1.1.2.6.2.4.7.		Vypúšťací ventil 1/2"	2,32	15	ks	34,8		
1.1.2.6.2.4.8.		Spojovací materiál. drobné príslušenstvo	257,2	1	sub	257,2		
1.1.2.6.2.4.9.		Šróbenia a redukcie. koléná mosadzné	386,2	1	sub	386,2		
1.1.2.6.2.4.10.		Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent 1/2"	10,9	15	ks	163,5		
1.1.2.6.2.4.11.		Filter 1/2" mosadz	3,87	1	ks	3,87		
1.1.2.6.2.4.12.		Filter 3/4" mosadz	5,78	2	ks	11,56		
1.1.2.6.2.4.13.		Filter 1" mosadz	10,23	1	ks	10,23		
1.1.2.6.2.4.14.		Filter 1"1/4 mosadz	18,28	1	ks	18,28		
1.1.2.6.2.4.15.		Filter 2" mosadz	35,21	2	ks	70,42		
1.1.2.6.2.4.16.		Spätná klapka 1/2". mosadz	4,87	2	ks	9,74		
1.1.2.6.2.4.17.		Spätná klapka 3/4". mosadz	5,76	1	ks	5,76		
1.1.2.6.2.4.18.		Spätná klapka 1". mosadz	7,344	3	ks	22,02		
1.1.2.6.2.4.19.		Spätná klapka 5/4". mosadz	11,2	3	ks	33,6		
1.1.2.6.2.4.20.		Spätná klapka 2". mosadz	20,94	2	ks	41,88		
1.1.2.6.2.4.21.		Regulačný ventil Giacomini R206 DN25	63,2	4	ks	252,8		
1.1.2.6.2.4.22.		Manometer R225	6,76	7	ks	47,32		
1.1.2.6.2.4.23.		Teplomern kvap. priamy malý G1/2"	7,98	15	ks	119,7		
1.1.2.6.2.4.24.		Poistný ventil DUCO MEIBES 3/4" x 1" 2.5 bar	20,2	1	ks	20,2		
1.1.2.6.2.4.25.		Montáž závitových armatúr s 1 a 2 závitmi do DN32	302	1	súb	302		
1.1.2.6.2.4.26.		Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1. 5 dlž. do 220 mm	6,21	10	ks	62,1		
1.1.2.6.2.4.27.		Ostatné meracie armatúry. návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	3,98	20	ks	79,6		
1.1.2.6.2.5.	735	Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	12953,82	1		12953,82		
1.1.2.6.2.5.1.		Axiálny ventilátor s voným ohrevom SAHARA MAXX Veľkosť 1. Confort úroveň HN13UWA.EKA-15 kW. (60/45°C)	580	4	ks	2320		
1.1.2.6.2.5.2.		Medzisvorkovnica pre Saharu MAXX	115	1	ks	115		

1.1.2.6.2.5.3.		Ovladacia skrinka OSH 4 pre Saharu MAXX	298	4	ks	1192		
1.1.2.6.2.5.4.		Termostat 902.113 pre Saharu MAXX	115	4	ks	460		
1.1.2.6.2.5.5.		Montážny záves pre Saharu MAXX	41	4	ks	164		
1.1.2.6.2.5.6.		Montáž vykurovacích telies - Ohrievač SAHARA vo výške s použitím plošiny a napojením na vykurovací systém a el. sieť.	136	4	ks	544		
1.1.2.6.2.5.7.		Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	4,21	4	ks	16,84		
1.1.2.6.2.5.8.		KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 600/1000	135,9	5	ks	679,5		
1.1.2.6.2.5.9.		KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 600/1200	144,2	2	ks	288,4		
1.1.2.6.2.5.10.		KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 600/1600	154,2	1	ks	154,2		
1.1.2.6.2.5.11.		KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 600/1800	178,9	2	ks	357,8		
1.1.2.6.2.5.12.		KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 900/1800	289,2	14	ks	4048,8		
1.1.2.6.2.5.13.		CONCEPT Rebríkový radiátor klasik 600.980	57,9	3	ks	173,7		
1.1.2.6.2.5.14.		CONCEPT Rebríkový radiátor klasik 600.1860	98,2	1	ks	98,2		
1.1.2.6.2.5.15.		Konzola, zátk. odvzd. ventil - príslušenstvo	4,9	28	ks	137,2		
1.1.2.6.2.5.16.		HERZ Termostatická hliavica 28x1.5	28,9	28	ks	809,2		
1.1.2.6.2.5.17.		HERZ Termostat.ventil priamy 1/2" TS-90	12,2	28	ks	341,6		
1.1.2.6.2.5.18.		HERZ RL-5 rad.spojka priama 1/2"	9,21	28	ks	257,88		
1.1.2.6.2.5.19.		Montáž vykurovacích telies panelových	23,2	24	ks	556,8		
1.1.2.6.2.5.20.		Montáž vykurovacích telies rebríkových	25,2	4	ks	100,8		
1.1.2.6.2.5.21.		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠŽ Košice dvojradového	4,89	28	ks	136,92		
1.1.2.6.2.5.22.		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,98	1	kpl	0,98		
1.1.2.6.2.6.	ost	Ostatné	1226,9	1		1226,9		
1.1.2.6.2.6.1.		Vykurovacia skúška	46,9	3	súb	140,7		
1.1.2.6.2.6.2.		Práca technika	198	3	súb	594		
1.1.2.6.2.6.3.		Odvzdušnenie potrubia a napustenie	42,2	1	súb	42,2		
1.1.2.6.2.6.4.		Revízie správy	450	1	súb	450		
1.1.2.6.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	2156	1		2156		
1.1.2.6.2.7.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	2,9	550	kg	1595		
1.1.2.6.2.7.2.		Oceľová objímka s gumou montovaná na potrubie DN 32-100	1,87	300	ks	561		
1.1.2.7.	762	Konštrukcie tesárske	9455,85	1		9455,85		
1.1.2.7.1.		Demontáž stien a priečok z hranolčekov. fošien alebo lát - 0.02200 t	1,12	477,647	m2	534,96		
1.1.2.7.2.		Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek -0.01400 t	1,58	477,647	m2	754,68		
1.1.2.7.3.		Demontáž kotevných želez hmotnosti do 5 kg. -0.00500 t	1,21	72	ks	87,12		
1.1.2.7.4.		Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierezovej plochy do 120 cm2. -0.00800 t	1,57	644	m	1011,08		
1.1.2.7.5.		Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných. -0.01600 t	1,33	756,337	m2	1005,93		
1.1.2.7.6.		Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm. - 0.02400 t	2,54	610,32	m2	1550,21		
1.1.2.7.7.		Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm. - 0.03000 t	3,12	610,32	m2	1904,2		
1.1.2.7.8.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného plochy nad 450 cm2. -0.03000 t	2,71	492,15	m	1333,73		
1.1.2.7.9.		Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky. -0.01400 t	1,39	700,674	m2	973,94		
1.1.2.7.10.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	300	1	kpl	300		
1.1.2.8.	763	Konštrukcie - drevestavby	2895,6	1		2895,6		
1.1.2.8.1.		Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy. prierezovej plochy 500-3000 cm2	15,2	190,5	m	2895,6		
1.1.2.9.	764	Konštrukcie klampiarske	55483,37	1		55483,37		
1.1.2.9.1.		Lemovanie hrebeň	76,2	37,6	m	2865,12		
1.1.2.9.2.		Krytina - trapézový systém TP45. s vrstvou proti odkvapkávaniu kondenzátu. hr. 0.63 mm	22,1	901	m2	19912,1		
1.1.2.9.3.		Podhľadový trapézový plech IP18. výška profilu 18 mm. hr. 0.5 mm	8,21	765	m2	6280,65		
1.1.2.9.4.		Lemovanie str/ste trapéz. plech/ murov. štít	18,2	38,6	m	702,52		
1.1.2.9.5.		Lemovanie hrebeň/odkvap. perforované Z30/50/30	21,2	75,2	m	1594,24		
1.1.2.9.6.		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm. so sklonom do 30st.. -0.00732t	1,41	756,337	m2	1066,44		
1.1.2.9.7.		Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm. -0.00320t	0,71	62,48	m	44,36		
1.1.2.9.8.		Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t	0,99	37,61	m	37,23		
1.1.2.9.9.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. - 0.00135t	1,18	92,8	m	109,5		
1.1.2.9.10.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm. -0.00142t	1,1	76,5	m	84,15		
1.1.2.9.11.		Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm. -0.00285t	0,89	29,8	m	26,52		
1.1.2.9.12.		Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového. s priemerom 120.150 a 200 mm. -0.00116t	1,3	4	ks	5,2		
1.1.2.9.13.		Demontáž odpadového prechodového kusa. -0.00155t	1	4	ks	4		
1.1.2.9.14.		Lemovanie panel/panel	17,2	225	m	3870		
1.1.2.9.15.		Lemovanie podhľ. trapéz. plech/panel	18,2	112,8	m	2052,96		
1.1.2.9.16.		Lemovanie okien	15	387,2	m	5808		
1.1.2.9.17.		Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný. r.š. 330 mm	18,94	25,8	m	488,65		
1.1.2.9.18.		Lemovanie dverí	21,2	11,8	m	250,16		
1.1.2.9.19.		Lemovanie sokel	29,9	75,2	m	2248,48		
1.1.2.9.20.		Oplechovanie múrov. atík. nadmuroviek - príponka zo zvitkov pozink farebný. r.š. 690 mm	32,9	104,3	m	3431,47		
1.1.2.9.21.		Oplechovanie múrov. atík. nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný. r.š. 740 mm	39,8	104,3	m	4151,14		
1.1.2.9.22.		Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva. priemer 100 mm	4,98	21	m	104,58		
1.1.2.9.23.		Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela. hákov. rohov. kútov. r.š. 330 mm	5,21	37,6	m	195,9		

1.1.2.9.24.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	150	1	kpl	150		
1.1.2.10.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	478,91	1		478,91		
1.1.2.10.1.		Čistenie strešnej krytiny vlákno-cementovej, asfaltovej, sklolaminátovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy do 45°	2,03	221,14	m2	448,91		
1.1.2.10.2.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	30	1	kpl	30		
1.1.2.11.	766	Konštrukcie stolárske	20295,67	1		20295,67		
1.1.2.11.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	4,82	298,6	m	1439,25		
1.1.2.11.2.		Komprimovaná PUR páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m. pre okenné a fasádne konštrukcie, ALLMEDIA	0,39	313,53	m	122,28		
1.1.2.11.3.		Plastové okno jednokridlové OS. vxš 600x600 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	87,2	2	ks	174,4		
1.1.2.11.4.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1500x1500 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	270,12	7	ks	1890,84		
1.1.2.11.5.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1500x1500 mm. s rozšíreným stredovým stĺpikom. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	260,1	1	ks	260,1		
1.1.2.11.6.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1500x1200 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	279,2	2	ks	558,4		
1.1.2.11.7.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1500x1200 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil s vetracou mriežkou	270,2	1	ks	270,2		
1.1.2.11.8.		Plastové okno jednokridlové OS. vxš 900x900 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	131,13	10	ks	1311,3		
1.1.2.11.9.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1300x1900 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	328,89	4	ks	1315,56		
1.1.2.11.10.		Plastové okno dvojkridlové P. vxš 1300x2200 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	310,2	16	ks	4963,2		
1.1.2.11.11.		Plastové okno dvojkridlové OS+O. vxš 1300x2200 mm. izolačné dvojsklo. 6 komorový profil	351,9	8	ks	2815,2		
1.1.2.11.12.		Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	5,56	27,42	m	152,46		
1.1.2.11.13.		Komprimovaná PUR páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m. pre okenné a fasádne konštrukcie. ALLMEDIA	0,51	28,791	m	14,68		
1.1.2.11.14.		Dvojkridlové vchodové dvere plastové otváracé. vxš 2050x1450 mm	445	1	ks	445		
1.1.2.11.15.		Dvojkridlové vchodové dvere plastové otváracé. vxš 2050x1230 mm	380	2	ks	760		
1.1.2.11.16.		Dvojkridlové vchodové dvere plastové otváracé. vxš 2050x1600 mm	500	1	ks	500		
1.1.2.11.17.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	28,1	2	ks	56,2		
1.1.2.11.18.		Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0.2 mm	185	1	ks	185		
1.1.2.11.19.		Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1450x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0.2 mm	380	1	ks	380		
1.1.2.11.20.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne. vrátane kovania	17,9	18	ks	322,2		
1.1.2.11.21.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	18,9	18	ks	340,2		
1.1.2.11.22.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD doska. povrch fólia. plné	74,8	18	ks	1346,4		
1.1.2.11.23.		Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne. vrátane kovania	35,2	2	ks	70,4		
1.1.2.11.24.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	19,9	4	ks	79,6		
1.1.2.11.25.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné	103,2	4	ks	412,8		
1.1.2.11.26.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	110	1	kpl	110		
1.1.2.12.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	30122,97	1		30122,97		
1.1.2.12.1.		Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva. s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	3,87	7,2	m	27,86		
1.1.2.12.2.		Zábradlie pre vozíčkarov. horizontálne rebrovanie bez výplne. výška do 1200 mm. kotvenie do podlahy. madlo. exteriérové	32,2	7,2	m	231,84		
1.1.2.12.3.		Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK. hrúbky do 100 mm	19,2	547	m2	10502,4		
1.1.2.12.4.		Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	27,2	547	m2	14878,4		
1.1.2.12.5.		Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	10,8	9,66	m	104,33		
1.1.2.12.6.		Montáž ochranného koša zväraním	5,55	5,43	m	30,14		
1.1.2.12.7.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	1	kpl	1		
1.1.2.12.8.		Dodávka požiarneho rebrika s ochranným košom	200	9,66	m	1932		
1.1.2.12.9.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0.00100t	1,61	1500	kg	2415		
1.1.2.13.	771	Podlahy z dlaždíc	2527,59	1		2527,59		
1.1.2.13.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	2,71	4,22	m	11,44		
1.1.2.13.2.		Sokel keramický. lvxhr 298x72x8 mm	2,8	14,348	ks	40,17		
1.1.2.13.3.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	14,3	70,76	m2	1011,87		
1.1.2.13.4.		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom. lvx 300x300 mm. viacfarebné	18,9	72,175	m2	1364,11		
1.1.2.13.5.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100	1	kpl	100		
1.1.2.14.	775	Podlahy vlysové a parketové	4251,21	1		4251,21		
1.1.2.14.1.		Demontáž drevených podláh vlysových. mozaikových. parketových. pribíjaných. vrátane lišt -0.0150t	6,9	610,32	m2	4211,21		
1.1.2.14.2.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	40	1	kpl	40		
1.1.2.15.	776	Podlahy povlakové	9137,65	1		9137,65		
1.1.2.15.1.		Lepenie podlahových lišt soklových	2,58	144,04	m	371,62		
1.1.2.15.2.		Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	1,8	145,48	m	261,86		

1.1.2.15.3.		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky. -0.00100t	2,35	267,2	m2	627,92		
1.1.2.15.4.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	7,51	267,2	m2	2006,67		
1.1.2.15.5.		Podlaha PVC homogénna protišmyková. hrúbka do 2.5 mm	21,2	275,216	m2	5834,58		
1.1.2.15.6.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	35	1	kpl	35		
1.1.2.16.	781	Obklady	5212,45	1		5212,45		
1.1.2.16.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	17,5	190,911	m2	3340,94		
1.1.2.16.2.		Obkladačky keramické kvxh 198x248x6.8 mm	9,2	194,729	m2	1791,51		
1.1.2.16.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	80	1	kpl	80		
1.1.2.17.	783	Nátery	10831,67	1		10831,67		
1.1.2.17.1.		Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech. štvorvrstvový. s maskou	15,2	712,61	m2	10831,67		
1.1.2.18.	784	Maľby	8254,22	1		8254,22		
1.1.2.18.1.		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením. výšky do 3.80 m	0,45	374,12	m2	168,35		
1.1.2.18.2.		Oblepenie vypínačov. zásuviek páskou výšky do 3.80 m	0,48	100	ks	48		
1.1.2.18.3.		Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných. savých podkladov výšky do 3.80 m	1,32	975,473	m2	1287,62		
1.1.2.18.4.		Prebrúsenie a oprásenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	0,21	975,473	m2	204,85		
1.1.2.18.5.		Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	3,89	1150	m2	4473,5		
1.1.2.18.6.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3.80 m	2,09	991,341	m2	2071,9		
1.1.3.	M	Práce a dodávky M	152363,63	1		152363,63		
1.1.3.1.	20-M	Energetik	28626,54	1		28626,54		
1.1.3.1.1.		Materiál	19927,54	1		19927,54		
1.1.3.1.1.1.		Cree Stellar 90°. 4000K. oko. 95W	205,2	30	ks	6156		
1.1.3.1.1.2.		Kotvy pre Cree Stellar do stropu	3,21	30	ks	96,3		
1.1.3.1.1.3.		LED svetidlo 10W Philips/1100lm	13,9	14	ks	194,6		
1.1.3.1.1.4.		LED svetidlo 17W Philips/1900lm	22,9	30	ks	687		
1.1.3.1.1.5.		LED svetidlo 18W ext Rabalux so senzorom	26,21	4	ks	104,84		
1.1.3.1.1.6.		Núdzové svetlo 60 min.	29,21	13	ks	379,73		
1.1.3.1.1.7.		Fibaro Single Switch 2 - 1x2.5kW s meraním	43,2	15	ks	648		
1.1.3.1.1.8.		Fibaro Motion Sensor (multisenzor)	40,8	8	ks	326,4		
1.1.3.1.1.9.		Fibaro HC 3 gateway	447,2	1	ks	447,2		
1.1.3.1.1.10.		Aeotec Multisensor Gen5	51,21	1	ks	51,21		
1.1.3.1.1.11.		Popp Radiátorová hlavica	54,21	29	ks	1572,09		
1.1.3.1.1.12.		Termostat HeatIT Ztemp2	63,21	2	ks	126,42		
1.1.3.1.1.13.		Fibaro senzor plynu CO	73,2	1	ks	73,2		
1.1.3.1.1.14.		Fibaro senzor zatopenia	43,32	1	ks	43,32		
1.1.3.1.1.15.		Popp Dymový so sirénou 10 rokov	73,2	5	ks	366		
1.1.3.1.1.16.		Fibaro Plug. meranie. riadenie	43,21	4	ks	172,84		
1.1.3.1.1.17.		Fakro otváranie okien	235,21	12	ks	2822,52		
1.1.3.1.1.18.		Fibaro senzor dverí	37,21	6	ks	223,26		
1.1.3.1.1.19.		Sensativ senzor okien. 5 rokov	51,2	14	ks	716,8		
1.1.3.1.1.20.		Danalock smart Lock v3 -BLZW	192,21	3	ks	576,63		
1.1.3.1.1.21.		Danalock Keypad v3	78,9	3	ks	236,7		
1.1.3.1.1.22.		Aeotec Siréna	53,21	1	ks	53,21		
1.1.3.1.1.23.		Rack 19" 12U. nástenný. H-600mm	115,21	1	ks	115,21		
1.1.3.1.1.24.		Patch panel 19". 24P. FTP	51,21	1	ks	51,21		
1.1.3.1.1.25.		Patch kábel cat5e FTP. 0.5m	1,32	12	ks	15,84		
1.1.3.1.1.26.		IP kamera HikVision 4MP IP67	245,21	5	ks	1226,05		
1.1.3.1.1.27.		IP kamera HikVision 4MP PTZ	189,21	3	ks	567,63		
1.1.3.1.1.28.		Podložka pod kameru	12,9	5	ks	64,5		
1.1.3.1.1.29.		NVR HikVision 7616	328,2	1	ks	328,2		
1.1.3.1.1.30.		HDD Seagate IronWolf 4Tb	89,21	2	ks	178,42		
1.1.3.1.1.31.		Switch HikVision Poe 18P	145,9	1	ks	145,9		
1.1.3.1.1.32.		Prepáťová ochrana Ipbox IP67	51,89	8	ks	415,12		
1.1.3.1.1.33.		UPS RML12k03U	189,21	1	ks	189,21		
1.1.3.1.1.34.		Polica 19". 450mm	18,98	2	ks	37,96		
1.1.3.1.1.35.		RJ45 FTP drôt konektor	0,32	35	ks	11,2		
1.1.3.1.1.36.		PDU Triton 8x230V 16A. 1U	37,21	1	ks	37,21		
1.1.3.1.1.37.		WiFi router Asus AC1900	99,21	1	ks	99,21		
1.1.3.1.1.38.		Drobný inšalačný materiál	201,2	1	ks	201,2		
1.1.3.1.1.39.		Samsung Galaxy Tab A 10.1" T510 32GB WiFi	169,2	1	ks	169,2		
1.1.3.1.2.		Práce	8699	1		8699		
1.1.3.1.2.1.		Inštalácia Cree Stellar	45	30	ks	1350		
1.1.3.1.2.2.		Inštalácia IP kamier externých	30	5	ks	150		
1.1.3.1.2.3.		Inštalácia IP kamier interných	30	3	ks	90		
1.1.3.1.2.4.		Inštalácia racku na stenu	55	1	ks	55		
1.1.3.1.2.5.		Inštalácia vybavenia racku	20	4	ks	80		
1.1.3.1.2.6.		Inštalácia Fibaro Switch 2	25	14	ks	350		
1.1.3.1.2.7.		Inštalácia Multisenzorov	25	9	ks	225		
1.1.3.1.2.8.		Inštalácia technických svetidiel interných	20	48	ks	960		
1.1.3.1.2.9.		Inštalácia technických svetidiel externých	42	4	ks	168		
1.1.3.1.2.10.		Inštalácia núdzových svetidiel s testom	39	13	ks	507		
1.1.3.1.2.11.		Konfigurácia základná Fibaro HC3	300	1	ks	300		
1.1.3.1.2.12.		Konfigurácia NVR HikVision	300	1	ks	300		
1.1.3.1.2.13.		Inštalácia Otvárania okien Fakro	79	12	ks	948		
1.1.3.1.2.14.		Konfigurácia prvkov Z-wave	12	95	ks	1140		
1.1.3.1.2.15.		Konfigurácia Z-wave siete základná	270	1	ks	270		
1.1.3.1.2.16.		Konfigurácia Danalock smart zámky	42	3	ks	126		
1.1.3.1.2.17.		Konfigurácia IP kamier	30	8	ks	240		
1.1.3.1.2.18.		Konfigurácia UPS	20	1	ks	20		
1.1.3.1.2.19.		Konfigurácia Senzorov Dymu	35	5	ks	175		
1.1.3.1.2.20.		Konfigurácia AP Asus	45	1	ks	45		
1.1.3.1.2.21.		Test osvetlenia. meranie. protokol	100	1	ks	100		
1.1.3.1.2.22.		Vytvorenie projektu skutočného stavu	800	1	ks	800		
1.1.3.1.2.23.		GDPR Smernica ku Komerovému systému	300	1	ks	300		
1.1.3.2.	21-M	Elektromontáže	13844,09	1		13844,09		
1.1.3.2.1.		El. inštalácia - materiál	6607,29	1		6607,29		
1.1.3.2.1.1.		Inštalácia vnútorná	4073,07	1		4073,07		
1.1.3.2.1.1.1.		Jednopol. vypínač 10A.250V ABB Tango 3559-A01345	3,21	13	ks	41,73		
1.1.3.2.1.1.2.		Sériový prepínač 10A.250V ABB Tango 3559-A05345	2,9	7	ks	20,3		
1.1.3.2.1.1.3.		Tlačidlo 1/0 10A.250V ABB Tango 3559-A91345	3,21	6	ks	19,26		
1.1.3.2.1.1.4.		Tlajivka orientačná. oranž. ABB 3916-12221	1,2	6	ks	7,2		
1.1.3.2.1.1.5.		Krytka na vyp.1.6.7 ABB Tango 3558A-A651B	1,2	19	ks	22,8		
1.1.3.2.1.1.6.		Krytka s priezorom na tlač. 1/0 ABB Tango 3558A-A653B	1,6	6	ks	9,6		

1.1.3.2.1.1.7.	Krytka na vyp.5 ABB Tango 3558A-A652B	1,2	7	ks	8,4
1.1.3.2.1.1.8.	Zásuvka jedn. 10/16A. 250 V. ABB Tango 5518A-A2359 B	3,89	32	ks	124,48
1.1.3.2.1.1.9.	Rámik ABB Tango 3101-A310B	0,9	58	ks	52,2
1.1.3.2.1.1.10.	Jednopol. vypínač ABB PRAKTIK 3553-01929 B. V	2,32	1	ks	2,32
1.1.3.2.1.1.11.	Zásuvka s krytom 10/16A. 250 V. IP54; ABB VARIANT+ 5518N-C02510 B	4,32	8	ks	34,56
1.1.3.2.1.1.12.	Zásuvka 3f. IZG 1653. 400 V. 16 A	9,32	1	ks	9,32
1.1.3.2.1.1.13.	Krabica pristrojová KPR 68 KA. hl. 66 mm	0,89	58	ks	51,62
1.1.3.2.1.1.14.	Rozvádzač RS16. len príst. náplň. v.č. E 8	450	1	ks	450
1.1.3.2.1.1.15.	Rozvádzač RT. len príst. náplň. v.č. E 8	360	1	ks	360
1.1.3.2.1.1.16.	Rozvádzač RK. vrátane príst. náplne. v.č. E 8	130	1	ks	130
1.1.3.2.1.1.17.	Tlačidlo "CENTRAL STOP" - zostava (v.č. E 1)	42,2	2	ks	84,4
1.1.3.2.1.1.18.	Kábel CYKY-O 2x1.5	0,39	85	m	33,15
1.1.3.2.1.1.19.	Kábel H05RR-F 4x0.75	0,67	50	m	33,5
1.1.3.2.1.1.20.	Kábel CYKY 3Cx1.5	0,51	660	m	336,6
1.1.3.2.1.1.21.	Kábel CYKY 3Cx2.5	0,81	200	m	162
1.1.3.2.1.1.22.	Kábel CYKY 5Cx2.5	1,21	5	m	6,05
1.1.3.2.1.1.23.	Kábel CYKY 5Cx6	3,21	17	m	54,57
1.1.3.2.1.1.24.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx1.5	1,45	70	m	101,5
1.1.3.2.1.1.25.	Rúrka elinšt. PVC ohybná 16. 061203	0,2	200	m	40
1.1.3.2.1.1.26.	Rúrka elinšt. PVC ohybná 20. 061204	0,32	100	m	32
1.1.3.2.1.1.27.	Kábelový žľab JUPITER KZI 35x50x0.75_5	4,89	135	m	660,15
1.1.3.2.1.1.28.	Svorka KSV_GMT	0,32	84	ks	26,88
1.1.3.2.1.1.29.	Vodivé spojenie žľabov NSM 6x10_ZNCR	0,62	84	ks	52,08
1.1.3.2.1.1.30.	Veko kábelového žľabu V 50_5	2,32	130	m	301,6
1.1.3.2.1.1.31.	Úchyt veka VU_GMT	0,35	260	ks	91
1.1.3.2.1.1.32.	Držiak ľahký na stenu DLN 100_5	2,4	13	ks	31,2
1.1.3.2.1.1.33.	Držiak do trapezových stropov DSOS 8	2,2	80	ks	176
1.1.3.2.1.1.34.	Záves vonkajší ZVNE 50_5	5,6	80	ks	448
1.1.3.2.1.1.35.	Závitová tyč ZT8	1,2	8	m	9,6
1.1.3.2.1.1.36.	Spojovacia matica MZ8	0,2	80	ks	16
1.1.3.2.1.1.37.	Koncovka K 35x50_5	2,3	6	ks	13,8
1.1.3.2.1.1.38.	Krabica KSK100	3,2	6	ks	19,2
1.1.3.2.1.2.	Doplnkové pospájanie na HUP	302,68	1		302,68
1.1.3.2.1.2.1.	Prípojnicia pot. vyrovnania. OBO 1801	20,2	3	ks	60,6
1.1.3.2.1.2.2.	Rúrka PVC monoflex 16	0,41	65	m	26,65
1.1.3.2.1.2.3.	Vodič CYY 4 mm2	0,45	50	m	22,5
1.1.3.2.1.2.4.	Vodič CYY 6 mm2	0,67	50	m	33,5
1.1.3.2.1.2.5.	Vodič CYY žz 10 mm2	1,21	100	m	121
1.1.3.2.1.2.6.	Svorka na potrubie	1,45	8	ks	11,6
1.1.3.2.1.2.7.	Svorka "Bernard"	0,67	18	ks	12,06
1.1.3.2.1.2.8.	Pásik Cu ku svorko "Bernard" ZS16/10 m	14,77	1	ks	14,77
1.1.3.2.1.3.	Bleskozvod vonkajší (v.č. E 4. E 5)	1731,54	1		1731,54
1.1.3.2.1.3.1.	Zvodová tyč JP 20	9,98	1	ks	9,98
1.1.3.2.1.3.2.	Zvodová tyč JP 10	5,89	2	ks	11,78
1.1.3.2.1.3.3.	Zvodová tyč JP 15	8,21	4	ks	32,84
1.1.3.2.1.3.4.	Betónový podstavec k JP O330. 17 kg; ZIN 1000304	9,78	2	ks	19,56
1.1.3.2.1.3.5.	Držiak zvodovej tyče do muriva s plat. DJ1	1,45	8	ks	11,6
1.1.3.2.1.3.6.	Drôt FeZn fí 8 mm	1,21	105	kg	127,05
1.1.3.2.1.3.7.	Drôt FeZn fí 10 mm	1,32	15	kg	19,8
1.1.3.2.1.3.8.	Drôt AlMgSi fí 8 mm	4,65	12	kg	55,8
1.1.3.2.1.3.9.	Podperka vedenia na trap. plech DEHN 223020	4,25	230	ks	977,5
1.1.3.2.1.3.10.	Podpera vedenia DEHNgrip 297120. lepiaca	5,9	40	ks	236
1.1.3.2.1.3.11.	Svorka SJ 01m OB	1,99	2	ks	3,98
1.1.3.2.1.3.12.	Svorka SUP univ. na potrubie; ZIN f615112	0,65	2	ks	1,3
1.1.3.2.1.3.13.	Pásik nerezový; L=1 m; ZIN f615111/1	0,65	2	ks	1,3
1.1.3.2.1.3.14.	Oddeľovacia tyč plast.; L=1 m; ZIN f615120/1	4	2	ks	8
1.1.3.2.1.3.15.	Svorka SJ 01	1,23	17	ks	20,91
1.1.3.2.1.3.16.	Svorka SO	1,45	4	ks	5,8
1.1.3.2.1.3.17.	Svorka SK	1,26	8	ks	10,08
1.1.3.2.1.3.18.	Svorka S5	0,87	58	ks	50,46
1.1.3.2.1.3.19.	Svorka SZ	1,23	10	ks	12,3
1.1.3.2.1.3.20.	Podperka vedenia PV 17-4	0,87	30	ks	26,1
1.1.3.2.1.3.21.	Ochranný uholník OU	6,2	10	ks	62
1.1.3.2.1.3.22.	Držiak ochr. uholníka do muriva DOU kl.3	1,32	20	ks	26,4
1.1.3.2.1.3.23.	Označovací štítok	0,1	10	ks	1
1.1.3.2.1.4.	Ostatné	500	1		500
1.1.3.2.1.4.1.	Doprava 3.6%	300	1	kpl	300
1.1.3.2.1.4.2.	Pom. Materiál 3%	200	1	kpl	200
1.1.3.2.2.	El. inštalácia - montáž	7236,8	1		7236,8
1.1.3.2.2.1.	Inštalácia vnútorná	4314,56	1		4314,56
1.1.3.2.2.1.1.	Spínač polozapustený 1pól.. vr. zapoj.	1,89	19	ks	35,91
1.1.3.2.2.1.2.	Spínač polozapustený 2pól.. vr. zapoj..5	2,32	7	ks	16,24
1.1.3.2.2.1.3.	Zásuvka polozapustená. priebežná montáž. vr. zapoj.	4,45	32	ks	142,4
1.1.3.2.2.1.4.	Spínač nástenný vonkajší 1pól.. vr. zapoj.	5,87	1	ks	5,87
1.1.3.2.2.1.5.	Zásuvka nástenná 16 A. v krabici pre vonk. prostredie	6,54	8	ks	52,32
1.1.3.2.2.1.6.	Zásuvka nástenná 3f.	4,23	1	ks	4,23
1.1.3.2.2.1.7.	Krabica KP pristrojová bez zapojenia	1,34	58	ks	77,72
1.1.3.2.2.1.8.	Krabica odbočná s viečko a svork.. vrátane zapojenia	8,54	6	ks	51,24
1.1.3.2.2.1.9.	Chránič 2P. s nadprúdovou ochranou	6,34	3	ks	19,02
1.1.3.2.2.1.10.	Chránič 4P. 25...80 A	5,67	3	ks	17,01
1.1.3.2.2.1.11.	Montáž ističa 1pól. do 63 A	3,89	34	ks	132,26
1.1.3.2.2.1.12.	Montáž ističa 3pól. do 63 A	7,43	2	ks	14,86
1.1.3.2.2.1.13.	Montáž spínača 3pól. do 125 A	6,23	3	ks	18,69
1.1.3.2.2.1.14.	Montáž zvodica prepätia tr. B+C	5,56	2	ks	11,12
1.1.3.2.2.1.15.	Úpravy rozvádzačov RS16 a RT (demontáž prístrojov)	13,78	12	hzs	165,36
1.1.3.2.2.1.16.	Montáž rozvádzača. ocep do 50 kg	25,54	1	ks	25,54
1.1.3.2.2.1.17.	Montáž a zapojenie havarijného tlačidla	12,89	2	ks	25,78
1.1.3.2.2.1.18.	Montáž prietokového ohrievača	15,32	6	hzs	91,92
1.1.3.2.2.1.19.	Kábel Cu 4x0.75 pevne	0,43	50	m	21,5
1.1.3.2.2.1.20.	Kábel CYKY 2x1.5 pevne	0,76	85	m	64,6
1.1.3.2.2.1.21.	Kábel CYKY 3x1.5 pevne	0,76	660	m	501,6
1.1.3.2.2.1.22.	Kábel CYKY 3x2.5 pevne	0,78	200	m	156
1.1.3.2.2.1.23.	Kábel CYKY 5x2.5 pevne	0,82	5	m	4,1
1.1.3.2.2.1.24.	Kábel CYKY 5x6 pevne	1,32	17	m	22,44
1.1.3.2.2.1.25.	Kábelový žľab vrátane veka a podpier	7,89	135	m	1065,15
1.1.3.2.2.1.26.	Uloženie PVC rúrky voľne	1,02	300	m	306
1.1.3.2.2.1.27.	Ukončenie vodičov do 16 mm2	1,32	105	ks	138,6
1.1.3.2.2.1.28.	Vyrezanie rýh v stene hl.2cm š.4cm fréz.	3,9	160	m	624
1.1.3.2.2.1.29.	- " - v strope	4,55	60	m	273
1.1.3.2.2.1.30.	Demontáž jestv. inštalácie	14,38	16	hzs	230,08
1.1.3.2.2.2.	Doplnkové pospájanie na HUP	369,19	1		369,19
1.1.3.2.2.2.1.	Svorkovnica ochranná	12,2	3	ks	36,6

1.1.3.2.2.2.2.		Svorka na potrubie	3,89	26	ks	101,14		
1.1.3.2.2.2.3.		Vodič CY 4 voľne	0,28	50	m	14		
1.1.3.2.2.2.4.		Vodič CY 6 voľne	0,38	50	m	19		
1.1.3.2.2.2.5.		Vodič CY 10 voľne	0,41	100	m	41		
1.1.3.2.2.2.6.		Ukončenie vodičov do 16 mm2	1,21	45	ks	54,45		
1.1.3.2.2.2.7.		Uloženie PVC rúrky voľne	1,03	100	m	103		
1.1.3.2.2.3.		Bleskozvod vonkajší (v.č. E 4, E 5)	2103,05	1		2103,05		
1.1.3.2.2.3.1.		Zachytávacia tyč s osadením	5,21	7	ks	36,47		
1.1.3.2.2.3.2.		Podstavec zachytávacej tyče	14,3	2	ks	28,6		
1.1.3.2.2.3.3.		Držiak zvodovej tyče DJ1	7,21	8	ks	57,68		
1.1.3.2.2.3.4.		Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu	2,56	330	m	844,8		
1.1.3.2.2.3.5.		Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi D10	1,32	25	m	33		
1.1.3.2.2.3.6.		Podpera vedenia na plechovej streche	1,89	230	ks	434,7		
1.1.3.2.2.3.7.		Podpera vedenia na zateplenej fasáde	2,1	70	ks	147		
1.1.3.2.2.3.8.		Svorka SJ	2,9	17	ks	49,3		
1.1.3.2.2.3.9.		Svorka SK	1,1	8	ks	8,8		
1.1.3.2.2.3.10.		Svorka SO	1,21	4	ks	4,84		
1.1.3.2.2.3.11.		Svorka SS	1,21	58	ks	70,18		
1.1.3.2.2.3.12.		Svorka SZ	2,89	10	ks	28,9		
1.1.3.2.2.3.13.		Svorka SUP k OB	2,1	2	ks	4,2		
1.1.3.2.2.3.14.		Ochranný uholník OU	9,98	10	ks	99,8		
1.1.3.2.2.3.15.		Držiak ochranného uholníka DOU	5,21	20	ks	104,2		
1.1.3.2.2.3.16.		Označenie zvodov štítkami	2,89	10	ks	28,9		
1.1.3.2.2.3.17.		Demontáž jestv. bleskozvodu	15,21	8	hzs	121,68		
1.1.3.2.2.4.		Ostatné	450	1		450		
1.1.3.2.2.4.1.		PPV 6%	400	1	kpl	400		
1.1.3.2.2.4.2.		Presun 1%	50	1	kpl	50		
1.1.3.3.	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	109893	1		109893		
1.1.3.3.1.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - stĺp 2xC360 s kotviacou platňou. 14+14 ks	1	10987	kg	10987		
1.1.3.3.2.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - stĺp 2xC360 s kotviacou platňou. dĺžka 8.08 a 6.92 m. 14+14 ks	2,5	10987	kg	27467,5		
1.1.3.3.3.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - pultový väzník. 14 ks	1	10633	kg	10633		
1.1.3.3.4.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - pultový väzník. dĺžka 18.8 m. 14 ks	2,5	10633	kg	26582,5		
1.1.3.3.5.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - strešná väznica Z150	1	2738	kg	2738		
1.1.3.3.6.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - strešná väznica Z150. dĺžka 526.5 m	2,5	2738	kg	6845		
1.1.3.3.7.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - stuženie stien z profilov C100	1	2100	kg	2100		
1.1.3.3.8.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - stuženie stien z profilov C100	2,5	2100	kg	5250		
1.1.3.3.9.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - rám pre dvere z profilov C170 a C100	1	90	kg	90		
1.1.3.3.10.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - rám pre dvere z profilov C170 a C100. dĺžka 6.9 m. 1ks	2,5	90	kg	225		
1.1.3.3.11.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - rám pre okná z profilov C170 a C100. 28 ks	1	2890	kg	2890		
1.1.3.3.12.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - rám pre okná z profilov C170 a C100. dĺžka 7.94 m. 28 ks	2,5	2890	kg	7225		
1.1.3.3.13.		Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - podhľadový profil Z150	1	1960	kg	1960		
1.1.3.3.14.		Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - podhľadový profil Z150. dĺžka 490 m	2,5	1960	kg	4900		
1.1.4.	OST	Ostatné	91264,43	1		91264,43		
1.1.4.1.		Vybavenie telocvične vrátane podlahy	91264,43	1		91264,43		
1.1.4.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	91264,43	1		91264,43		
1.1.4.1.1.1.	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	91264,43	1		91264,43		
1.1.4.1.1.1.1.		Montáž montážnych puzdier do podlahy volejbalového ihriska pomocou vrtnej súpravy do existujúcej podlahy v hĺbke do 50cm. s následným izolovaním proti vlhkosti	250	6	kus	1500		
1.1.4.1.1.1.2.		Prof.hliníkové oválne stĺpy s mechan.vnútnym pnutím a pohodlné nastavenie siete 106-250cm a jej pnutia so spätnou brzdou.medzinárodná norma .FIVB. Profil stĺpov 70x120 mm. Kľuka schovaná v stĺpe.	590	2	kpl.	1180		
1.1.4.1.1.1.3.		Volejbalová sieť turnajová. spevnená zo 4 strán	84	2	ks	168		
1.1.4.1.1.1.4.		Ochranné puzdro volejbalových stĺpov. zapínanie na suchý zips. Puzdro je vyhotovené na hliníkový profil 70x120 mm	200	2	pár	400		
1.1.4.1.1.1.5.		Rozhodcovské stanovisko na volejbal. vrátane ochranného krytu na rozhodcovské stanovisko	722	1	kpl	722		
1.1.4.1.1.1.6.		Montážne puzdro k uchyteniu hliníkového stĺpu. pre uloženie do betonovej podkladnej vrtvy podlahy telocvične . profil stĺpov 70x120 cm	25	6	kus	150		
1.1.4.1.1.1.7.		Kryt montáž.puzdra s rámom a vekom do hál s umelým alebo dreveným povrchom. systém magnetickej uzávery. na puzdrá volejbalových stĺpov s profilom 70x120 cm	40	6	kus	240		
1.1.4.1.1.1.8.		Montáž basketbalovej konštrukcie sklopnej s napínacím zariadením vyrábenej na mieru	390	2	kus	780		
1.1.4.1.1.1.9.		Profesionálna basketbalová obruť Presmatic. sklopná. s pružinovým piestom a bežákovým spôsobom uchytenia siete. cert.bezpečnosti. vrátane basketbalovej sieteky Anti Whip. hr. šnúry 6 mm	120	2	kus	240		
1.1.4.1.1.1.10.		Basket.doska profesionálna. rozmer 105x180cm. vyrobená z akrylového skla s hrúbkou 10 mm. Doska je uložená v kovovom ráme. v súlade s normami. certifikát bezpečnosti.	400	2	kus	800		
1.1.4.1.1.1.11.		Ochrana dolnej časti basketbalovej dosky sklo-akrylovej vyrobená z odolnej peny	110	2	ks	220		
1.1.4.1.1.1.12.		Mechanizmu na reguláciu umožňuje ľahko a rýchlo meniť výšku obruče v rozmedzí od 260 - 305 cm. Tento mechanizmus sa ovláda manuálne. otáčaním regulačnej skrutky.	220	2	ks	440		
1.1.4.1.1.1.13.		Basketbalová konštrukcia sklopná s napínacím zariadením. skladaná na bok k stene. ukotvená do steny alebo stĺpa . Dĺžka ramena L = 550 cm. Certifikát bezpečnosti .	1200	1	ks	1200		
1.1.4.1.1.1.14.		Basketbalová konštrukcia sklopná. skladaná do boku k stene. upevnená na 2 stĺpoch. rameno do 550 cm. certifikát bezpečnosti	1500	1	ks	1500		
1.1.4.1.1.1.15.		Montáž basketbalovej konštrukcie na stenu alebo stĺp	250	4	ks	1000		
1.1.4.1.1.1.16.		Basketbalová konštrukcia s ramenom do 120cm. ukotvená do steny alebo stĺpa. certifikát bezpečnosti	200	4	ks	800		

1.1.4.1.1.1.17.		Basketbalová doska tréningová. epoxidová. rozmer 90x120 cm. uložená v železnom ráme. certifikát bezpečnosti	180	4	ks	720		
1.1.4.1.1.1.18.		Basketbalová obruč pevná. posilnená 5 mm plechom. certifikát bezpečnosti. vrátane basketbalovej sieťky. hr. šnúry 5 mm	48	4	ks	192		
1.1.4.1.1.1.19.		Mechanizmu na reguláciu umožňuje ľahko a rýchlo meniť výšku obruče v rozmedzí od 260 - 305 cm. Tento mechanizmus sa ovláda manuálne. otáčaním regulačnej skrutky.	200	4	ks	800		
1.1.4.1.1.1.20.		Montáž montážneho púzdra hrazdy pomocou vrtnej súpravy do existujúcej podlahy v hĺbke do 50cm. s následným izolovaním proti vlhkosti a montáž ramena hrazdy do steny	250	1	kus	250		
1.1.4.1.1.1.21.		Montážne puzdro na stĺp hrazdy	30	1	kus	30		
1.1.4.1.1.1.22.		Gymnastická hrazda 1-pole.montovaná na stenu.regulácia výšky každých 10cm.certifikát bezpečnosti	550	1	kpl	550		
1.1.4.1.1.1.23.		Kryt montážneho puzdra hrazdy . magnetický systém uzáveru	42	1	kus	42		
1.1.4.1.1.1.24.		Montáž konštrukcie gymnastických kruhov na stenu telocvične	240	1	ks	240		
1.1.4.1.1.1.25.		Ocelová konštrukcia na upevnenie gymnastických kruhov. vrátane 2 pásov a 2 kruhov	1000	1	kpl	1000		
1.1.4.1.1.1.26.		Montáž hádzanárskych bránok do podlahy telocvične	230	1	pár	230		
1.1.4.1.1.1.27.		Hádzanárske bránky profesionálne. hliníkové. so skladacími ramenami. rozmer 2x3 m. certifikát bezpečnosti. Hlavný rám je vyrobený z hliníka 80x80 mm. zadná konštrukcia bránky je z pozinkovanej ocelevej rúrky 35 mm.	850	1	pár	850		
1.1.4.1.1.1.28.		Zostava skrutiiek a tanierových matíc na ukotvenie bránky do podlahy. Sada je vyrobená pre montáž bránok do športových hál a telocviční	40	1	kpl	40		
1.1.4.1.1.1.29.		Sieť do hádzanárskej bránky bez sieťky proti odrazu. hrúbka šnúry 4 mm	100	1	pár	100		
1.1.4.1.1.1.30.		Montáž ochranných sietí na štítové steny . kotvenie do stien telocvične prípadne balkóna. oproti tribúne. rozmer 18.88 x 5.80 m	4	109,504	m2	438,02		
1.1.4.1.1.1.31.		Ochranné siete PP (polypropilén). oko 5/5 .hrúbka 3mm. farba biela. rozmer 18.88 x 5.80 m	5	109,504	m2	547,52		
1.1.4.1.1.1.32.		Montáž ochranných sietí na okná v telocvični. rozmer 37.61 x 1.5 m (na obe strany telocvične)	4	112,83	m2	451,32		
1.1.4.1.1.1.33.		Ochranné siete PP (polypropilén). oko 5/5 .hrúbka 3mm. farba biela. 18.88 x 5.80 m (na obe strany telocvične)	5,5	112,83	m2	620,57		
1.1.4.1.1.1.34.		Demontáž a spätná montáž existujúcich konštrukcií na zavesenie lán a tyčí na šplh	350	1	kompl	350		
1.1.4.1.1.1.35.		Renovácia existujúcich konštrukcií na zavesenie lán a tyčí na šplh	180	1	kompl	180		
1.1.4.1.1.1.36.		Demontáž a spätná montáž existujúcich ribstolov	330	1	kompl	330		
1.1.4.1.1.1.37.		Renovácia existujúcich ribstolov	250	1	kompl	250		
1.1.4.1.1.1.38.		Florbalová brána profesionálna so sieťou. rozmer 160x115 cm	120	2	ks	240		
1.1.4.1.1.1.39.		Florbalové mantinely. rozmer 24x14 m. súčasťou je prepravný a skladovací vozík. farba biela	3800	1	kpl	3800		
1.1.4.1.1.1.40.		Montáž plastových sedadiel do betónových stupňov	4	44	ks	176		
1.1.4.1.1.1.41.		Plastové sedadlo na tribúnu s vysokou opierkou. výška 32 cm. monolitické. farba zo základnej RAL palety	16	44	ks	704		
1.1.4.1.1.1.42.		Lavička s plastovými sedadlami s vysokou opierkou. 5 sedadiel na lavičke	190	6	ks	1140		
1.1.4.1.1.1.43.		Montáž časomier	190	1	ks	190		
1.1.4.1.1.1.44.		Časomiera Multisport Professional. Svetelná tabuľa ROZMERY: 400x200x5 cm HMOTNOSŤ: 52 kg. +16 kg SKÔRE: 0 - 199. výška číslíc: 25 cm 0 - 9. výška číslíc: 18 cm - čas odpočítavania nahor alebo nadol (presnosť 1/100 v poslednej minúte). TIME OUT. automatick	300	1	ks	300		
1.1.4.1.1.1.45.		Stolík pre časomeračov. Dĺžka 150 cm. výška 75 cm. hĺbka 60 cm. Je vybavený 4 kolieskami s blokáciou. Čalúnenie z imitácie kože. Inštalácia predných krytov stola.	5200	1	ks	5200		
1.1.4.1.1.1.46.		D + M športová podlaha. zloženie: parotesná fólia. hrúbka 0.2 mm - 2 vrstvy rozstup slepej podlahy (os-os) 115 cm z dosiek s rozmermi 90x20 mm na trámoch s rozmermi 90x20 mm usporiadaných krížovo s rozstupom (os-os) 50 cm. všetko na nivelačných blokoch vy	75	635	m2	47625		
1.1.4.1.1.1.47.		Maľovanie čiar na športy: hádzaná. basketbal. volejbal (3x). florbal	3	776	bm	2328		
1.1.4.1.1.1.48.		D + M drevený obklad na steny telocvične - obklad smrek PD 28x146. kotviaci materiál. doprava	55	182	m2	10010		
1.1.5.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	500	1		500		
1.1.5.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete. vytyčenie staveniska. staveb. objektu	500	1	kpl	500		

[illegible]

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva	6614114579
Poistovateľ:	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistený:	BLScom, s.r.o. Hlavná 84, 040 01 Košice
Predmet poistenia:	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistné riziká:	Zodpovednosť za škodu
Územný rozsah:	SR
Poistná suma:	1 000 000,00 EUR
Spoluúčasť:	10%/300,00 EUR
Účinnosť zmluvy:	Poistná zmluva č. 6514114579 je uzatvorená na dobu určitú, a to od 6.7.2021 do 7.7.2022

V Košiciach: 22. 09. 2021

Vystavil: Jarmila Tamášová, 6750777
Kooperativa poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
E-mail: tamasova@koop.sk

v. r.

Príloha č. 5a k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **HESTA, spol. s.r.o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) 0,1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky spočíva v zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa technickej normy STN 733134:2014
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

Príloha č. 5b k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **RACIOTHERM, Javorinská 20, 080 01 Prešov**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) 0,01 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky vykonávanie činnosti odborné prehliadky, skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a elektrických.
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

Príloha č. 5c k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza.**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) 0,01 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky autorizovaný bezpečnostný technik v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	Kľúčový odborník	5. Revízný technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	plynár	1	61	101	320
1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. armatúry.	Kľúčový odborník	5. Revízný technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	plynár	1	61	101	320
1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	Kľúčový odborník	5. Revízný technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	plynár	1	175	215	320
1.1.2.6.2.6. Ostatné	Kľúčový	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č.	vodič	1	216	236	160
1.1.2.6.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové	Kľúčový odborník	31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent	zvárač	1	104	174	560
1.1.2.7. Konštrukcie tesárske	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	104	174	560
1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	104	174	560
1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	175	215	320
1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny tvrdé	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	175	215	320
1.1.2.11. Konštrukcie stolárske	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	175	215	320
1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové kovové	Kľúčový odborník	31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent	zvárač	1	104	174	560
1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	216	236	160
1.1.2.14. Podlahy výsuvové a parketové	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	216	236	160
1.1.2.15. Podlahy povlakové	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	216	236	160
1.1.2.16. Obklady	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	216	236	160
1.1.2.17. Nátery	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	237	257	160
1.1.2.18. Maľby	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	vodič	1	237	257	160
1.1.3.1. Energetik	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	elektrikár	1	31	261	1840
1.1.3.2. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	elektrikár	1	31	261	1840
1.1.3.3. Montáž oceľových konštrukcií	Kľúčový odborník	31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent	zvárač	1	31	261	1840
1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Kľúčový odborník	31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent	zvárač	1	31	261	1840
1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Kľúčový odborník		ABT	1	31	261	1840

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia						
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.1.2. Zakladanie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	52	62	40	30
1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie	AKU razový uťahovač	3			480	400
			63	103		
1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	104	174	280	260
1.1.1.5. Komunikácie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	175	215	320	280
1.1.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Miešadlo	3			240	200
			216	236		
1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU razový uťahovač	3			360	320
			1	30		
1.1.1.8. Presun hmôt HSV	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	1	236	236	160
1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	63	103	160	120
1.1.2.2. Izolácie striech. povlakové	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	236	80	60
1.1.2.3. Izolácie tepelné	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	256	160	120
1.1.2.4.1.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.2.4.1.1.2. Komunikácie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.4.1.1.3. Zdravotechnika - plynovod	vŕtačka	1			160	120
			61	101		
1.1.2.4.1.1.4. Konštrukcie doplnkové kovové	Zváračka	1			280	200
			104	174		
1.1.2.4.1.1.5. Dokončovacie práce - nátery	Miešadlo	3			40	30
			255	265		
1.1.2.4.1.2.1. Revízie	Merač napätia vrátane príslušenstva	1	260	265	20	10
1.1.2.5.1. Zdravotechnika - zariadenia predmety	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			40	20
			255	265		
1.1.2.5.2.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	30
1.1.2.5.2.1.2. Komunikácie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.2.1.3. Rúrové vedenie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.2.2.1. Montáže potrubia	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.3.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.2.5.3.1.2. Komunikácie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.3.1.3. Rúrové vedenie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.3.2.1. Montáže potrubia	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.4.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.2.5.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.4.1.3. Rúrové vedenie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.5.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.2.5.5.1.2. Rúrové vedenie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.6.1.1. Zemné práce	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	51	80	60
1.1.2.5.6.1.2. Komunikácie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.6.1.3. Rúrové vedenie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	61	101	160	120
1.1.2.5.6.1.4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			280	240
			104	174		
1.1.2.5.6.1.5. Zdravotechnika - zariad. predmety	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			40	30
			255	265		
1.1.2.5.7.1. Zdravotech. vnútorná kanalizácia	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			80	60
			31	51		
1.1.2.6.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			120	100
			1	30		
1.1.2.6.2.1. Izolácie tepelné	Miešadlo	3	216	236	80	60
1.1.2.6.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne	zváračka potrubia	1			160	120
			61	101		
1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	zváračka potrubia	1			160	120
			61	101		
1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. armatúry.	zváračka potrubia	1			160	120
			61	101		
1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	zváračka potrubia	1			160	120
			175	215		
1.1.2.6.2.6. Ostatné	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	236	80	60
1.1.2.6.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové	Zváračka	1			280	200
			104	174		
1.1.2.7. Konštrukcie tesárske	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	104	174	280	200
1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	104	174	280	200
1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	175	215	160	120
1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny tvrdé	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	175	215	160	120
1.1.2.11. Konštrukcie stolárske	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	175	215	160	120
1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové kovové	Zváračka	1			280	200
			104	174		
1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	236	80	60
1.1.2.14. Podlahy vlysové a parketové	Motorové vozidlo nad 3,5t	1			80	60
			216	236		

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia						
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.2.15. Podlahy povlakové	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	236	80	60
1.1.2.16. Obklady	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	216	236	80	60
1.1.2.17. Nátery	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	237	257	80	60
1.1.2.18. Maľby	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	237	257	80	60
1.1.3.1. Energetik	AKU razový ťahovač	1	31	261	920	720
1.1.3.2. Elektromontáže	Fréza	1	31	261	920	720
1.1.3.3. Montáž ocelových konštrukcií	Zváračka	1	31	261	920	720
1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Zváračka	1	31	261	800	680
1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Motorové vozidlo nad 3,5t	1	31	261	800	680