

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, Sabinovska 2, Prešov	KS:	
Objekt:	Oprava PVC podláh 3. poschodie	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	10739254 1020737850
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0.00	Náklad / Mj:	0.00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	4 138,11	Zariadenie staveniska	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV · M]	0,00	Cena bez DPH		14 925,46
	Dodávky	2 554,20	Územie so sťaž. podmienk.	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV]	0,00	DPH 20 % z	14 925,46	2 985,09
	Celkom	6 692,31	Prevádzkové vplyvy	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV · M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	2 750,90	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV · M]	0,00			
	Dodávky	5 482,25	Horské oblasti	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV · M]	0,00	Cena celkom		17 910,55
	Celkom	8 233,15	Mimostavenisková doprava	0,00 ⁰⁰ z [HSV · PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN		14 925,46						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Rozpočet

Strana: 1/2

Stavba : Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov

Objekt: Oprava PVC podláh 3. poschodie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 5mm	272,500	M2	11,50	3 133,75	0,00	1,25
771411014	Penetračný náter podlahy	272,500	M2	1,20	327,00	0,00	1,42
R6541643	Vybúranie podkladu pod PVC podlahami- popraskaný poter	272,500	M2	2,90	0,00	790,25	0,00
R65464654	Vyspravenie podláh pod nivelačnú stierku- poterom	272,500	M2	6,20	0,00	1 689,50	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					3 460,75	2 479,75	2,7
OSTATNÉ PRÁCE							
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	272,500	M2	2,30	626,75	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,450	T	10,87	37,50	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,500	T	0,38	13,11	0,00	0,00
979081120	Poplatok za skládku	3,450	T	21,58	0,00	74,45	0,00
OSTATNÉ PRÁCE					677,36	74,45	0,0
Práce HSV					4 138,11	2 554,20	2,7
Práce PSV							
PODLAHY POVLAKOVÉ							

Rozpočet

Strana: 2/2

Stavba : Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov

Objekt: Oprava PVC podláh 3. poschodie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce PSV							
PODLAHY POVLAKOVÉ							
776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	132,000	M	0,54	71,28	0,00	0,00
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	7 268,250	%	0,020	145,37	0,00	0,00
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy dvojvrstvová	272,500	M2	4,10	1 117,25	0,00	0,00
776512001	Položenie podláh PVC z pásov	272,500	M2	5,20	1 417,00	0,00	0,11
284122400	Podlahovina PVC	287,500	M2	17,50	0,00	5 031,25	0,00
284122401	Sokel PVC	205,000	M	1,00	0,00	205,00	0,00
776421100	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	205,000	M	1,20	0,00	246,00	0,00
PODLAHY POVLAKOVÉ					2 750,90	5 482,25	0,1
Práce PSV					2 750,90	5 482,25	0,1
Objekt:	Oprava PVC podláh 3. poschodie				6 889,01	8 036,45	2,8
					14 925,46		
Celkom:					6 889,01	8 036,45	2,8
					14 925,46		