

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
1.NP - pokládka podlahoviny	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00
2.NP - pokládka podlahoviny	30 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 637,99
Celkom bez DPH	41 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41 636,99
DPH 20% z	41 636,99					8 327,40
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						49 964,39

za firmu: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD
spracovala: Ing. Mgr. Maliniaková

Krycí list rozpočtu

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S									
Objekt 1.NP - pokládka podlahoviny									
								Ks:	
Zákazka:			Spracoval:			Dňa		26.7.2018	
Odberateľ: PSK PREŠOV					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD					IČO: 316 78 599				
					DIČ: 2020513968				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov					IČO:				
					DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	1 729,29	0,00	1 729,29	6	Ostatné náklady		0,00	
2	PSV	9 269,71	0,00	9 269,71	7	Kompletačná činnosť		0,00	
3	MONT				8	HZS		0,00	
4					9				
5	Spolu			10 999,00	10	Spolu		0,00	
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		10 999,00	
					22	DPH 20% z 10 999,00		2 199,80	
					23	DPH 0% z 0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR		13 198,80	
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD

Dátum: 26.7.2018

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S

Objekt 1.NP - pokládka podlahoviny

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 684,45	0,00	1 684,45	0,9700	0,0000
PRESUNY HMÔT	44,84	0,00	44,84	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 729,29	0,00	1 729,29	0,9700	0,0000
 Práce PSV					
PODLAHY POVLAKOVÉ	9 269,71	0,00	9 269,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	9 269,71	0,00	9 269,71	0,0000	0,0000
 Celkom v EUR	10 999,00	0,00	10 999,00	0,9700	0,0000

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPR Dátum: 26.7. 2018

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S

Objekt 1.NP - pokládka podlahoviny

Prehľad rozpočtových nákladov

MČ		Vinyl			Sokel			Nivelačná stierka		Cena spolu
		Množstvo	Cena VINYL - jednotková	Cena VINYL	Sokel	Cena sokel - jednotková	Cena sokel	Nivelačná stierka - jednotková cena	Cena nivelák	
1.13	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	21,01	39,93	838,9293	19	4,12	78,28	7,99	167,8699	1085,079
1.14	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,98	39,93	837,7314	18,92	4,12	77,9504	7,99	167,6302	1083,312
1.15	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	10,18	39,93	406,4874	15,56	4,12	64,1072	7,99	81,3382	551,9328
1.68	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	21,5	39,93	858,495	19,12	4,12	78,7744	7,99	171,785	1109,054
1.69	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,84	39,93	832,1412	19,47	4,12	80,2164	7,99	166,5116	1078,869
1.70	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,98	39,93	837,7314	18,93	4,12	77,9916	7,99	167,6302	1083,353
1.71	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,98	39,93	837,7314	18,93	4,12	77,9916	7,99	167,6302	1083,353
1.72	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,83	39,93	831,7419	19,83	4,12	81,6996	7,99	166,4317	1079,873
1.73	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	20,98	39,93	837,7314	18,93	4,12	77,9916	7,99	167,6302	1083,353
1.74	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - viď.PD	32,54	39,93	1299,3222	23,17	4,12	95,4604	7,99	259,9946	1654,777
		210,82		8418,0426	191,9		790,4632		1684,4518	10892,96

Rozpočet DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S / 1.NP - pokládka podlahoviny

Odberateľ: PSK PREŠOV				Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov				Ks:					
Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD				Dátum: 26.7.2018					
Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S									
Objekt 1.NP - pokládka podlahoviny									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextilnými vláknami hrúbky 5mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	210,820	7,99		1 684,45	0,970	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 684,45	0,00	1 684,45	0,970	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,793	25,00		44,84		
		PRESUNY HMÔT			44,84	0,00	44,84	0,000	0,000
		Práce HSV			1 729,29	0,00	1 729,29	0,970	0,000
		Práce PSV							
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	77654130-N1	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm - vid'.PD	m2	0,000	0,00		0,00		
		Montáž a dodávka sokla, vytiahnutie sokla 10 cm, vrátane lišty	m	0,000	0,00		0,00		
775/A 2	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.záťažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm a akustickej podložky pod podlahovinu - vid'.PD	m2	210,820	39,93		8 418,04		
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	12 208,235	0,0050		61,0400		
P/P 1	P - 1003	Montáž a dodávka sokla	m	191,900	4,12	0,00	790,63		

Rozpočet DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok 1.np a 2.np S / 1.NP - pokládka podlahoviny

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY POVLAKOVÉ			9 269,71	0,00	9 269,71	0,000	0,000
		Práce PSV			9 269,71	0,00	9 269,71	0,000	0,000
		Celkom v EUR			10 999,00	0,00	10 999,00	0,970	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S					
Objekt 2.NP - pokládka podlahoviny					
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7.2018
Odberateľ: PSK PREŠOV			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD			IČO: 316 78 599		
			DIČ: 2020513968		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	4 577,52	0,00	4 577,52	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	24 700,34	0,00	26 060,47	7 Komplexná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			30 637,99	10 Spolu 0,00
C	VRN				D VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	30 637,99
				22 DPH 20% z 30 637,99	6 127,60
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	36 765,59
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberteľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD

Dátum: 26.7.2018

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S

Objekt 2.NP - pokládka podlahoviny

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 532,01	0,00	4 532,01	2,6100	0,0000
PRESUNY HMÔT	45,51	0,00	45,51	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 577,52	0,00	4 577,52	2,6100	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY POVLAKOVÉ	24 700,34	0,00	26 060,47	0,0000	0,0000
Práce PSV	24 700,34	0,00	26 060,47	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	29 277,86	0,00	30 637,99	2,6100	0,0000

Rozpočet DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok 1.np a 2.np S / 2.NP - pokládka podlahoviny

Odberateľ: PSK PREŠOV	Spracoval:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov	Ks:
Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD	Dátum: 26.7.2018
Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S	
Objekt 2.NP - pokládka podlahoviny	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová zo sklotextilnými vláknami hrúbky 4mm, vrátane adhezného mostíka a penetrácie podkladu	m2	567,210	7,99		4 532,01	2,609	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 532,01	0,00	4 532,01	2,610	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,820	25,00		45,51		
		PRESUNY HMÔT			45,51	0,00	45,51	0,000	0,000
		Práce HSV			4 577,52	0,00	4 577,52	2,610	0,000
		Práce PSV							
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	77654130-N1	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD	m2	455,980	43,00		19 607,14		
		Montáž a dodávka sokla, vytiahnutie sokla 10 cm, vrátane lišty	m	294,400	4,62		1 360,13		
775/A 2	77654130-N1_1	Pokládka protišmyk.závažovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid'.PD	m2	114,210	39,93		4 560,41		
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15 999,280	0,0050		80,0000		
P/P 1	P - 1003	Montáž a dodávka sokla	m	109,900	4,12	0,00	452,79		
		PODLAHY POVLAKOVÉ			24 700,34	0,00	26 060,47	0,000	0,000

Rozpočet DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok 1.np a 2.np S / 2.NP - pokládka podlahoviny

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			24 700,34	0,00	26 060,47	0,000	0,000
		Celkom v EUR			29 277,86	0,00	30 637,99	2,610	0,000

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným,
POPRAD

Dátum: 26.7.2018

Stavba DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTÍN BUDOVY PSK v Prešove - blok B 1.np a 2.np S

Objekt 2.NP - pokládka podlahoviny

Prehľad rozpočtových nákladov

MČ		Mj	Koberec			Sokel			Nivelačná stierka		Cena spolu
			Množstvo	Cena jednot.	Cena koberec	Sokel	Cena jednot.	Cena sokel	Cena jednot.	Cena nivelačná stierka	
2.14	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Stratus, Sapphire	m2	21,01	43,00	903,43	18,12	4,62	83,7144	7,99	167,8699	1155,0143
2.15	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Stratus, Sapphire	m2	31,61	43,00	1359,23	23,68	4,62	109,4016	7,99	252,5639	1721,1955
2.31	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	21,38	43,00	919,34	18,21	4,62	84,1302	7,99	170,8262	1174,2964
2.32	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	34,48	43,00	1482,64	28,48	4,62	131,5776	7,99	275,4952	1889,7128
2.33	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	47,74	43,00	2052,82	8,2	4,62	37,884	7,99	381,4426	2472,1466
2.36	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	4,44	43,00	190,92	7	4,62	32,34	7,99	35,4756	258,7356
2.37	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	38,64	43,00	1661,52	24,52	4,62	113,2824	7,99	308,7336	2083,536
2.38	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	50,53	43,00	2172,79	29,89	4,62	138,0918	7,99	403,7347	2714,6165
2.44	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Stratus, Horizon	m2	63,65	43,00	2736,95	32,98	4,62	152,3676	7,99	508,5635	3397,8811
2.46	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Stratus, Horizon	m2	31,53	43,00	1355,79	22,18	4,62	102,4716	7,99	251,9247	1710,1863
2.47	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Stratus, Horizon	m2	20,75	43,00	892,25	19,22	4,62	88,7964	7,99	165,7925	1146,8389
2.56	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Pinstripe, Buckingham	m2	11,91	43,00	512,13	11,62	4,62	53,6844	7,99	95,1609	660,9753
2.76	Pokládka podlahoviny typu FLOTEX hr. 5,3 mm vrátane dodávky a vytiahnutia sokla 10 cm - vid'.PD, Metro, Smoke	m2	78,31	43,00	3367,33	50,26	4,62	232,2012	7,99	625,6969	4225,2281
			455,98		19607,14	294,36		1359,9432		3643,2802	24610,3634

Mj	Vinyl			Sokel			Nivelačná stierka		Cena spolu
	Množstvo	Cena jednot.	Cena VINYL	Sokel	Cena jednot.	Cena sokel	Cena jednot.	Cena nivelačná stierka	

- 2.10 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD
- 2.11 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD
- 2.12 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD
- 2.13 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD
- 2.16 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD
- 2.48 Pokládka protišmyk.zátážovej vinylovej podlahoviny typu GERFLOOR hr. 5 mm - vid.PD

m2	30,26	39,93	1208,2818	22,92	4,12	94,4304	7,99	241,7774	1544,4896
m2	10,31	39,93	411,6783	14,96	4,12	61,6352	7,99	82,3769	555,6904
m2	20,9	39,93	834,537	19,02	4,12	78,3624	7,99	166,991	1079,8904
m2	21,01	39,93	838,9293	18,32	4,12	75,4784	7,99	167,8699	1082,2776
m2	10,12	39,93	404,0916	15,56	4,12	64,1072	7,99	80,8588	549,0576
m2	21,61	39,93	862,8873	19,12	4,12	78,7744	7,99	172,6639	1114,3256
	114,21		4560,4053	109,9		452,788		912,5379	5925,7312